


TASCA[®]

CONTI D'ALMERITA

12° REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2022



Certified



Corporation



*Al conte Lucio, da sempre primo e
attento lettore di questo report.
Perché quello che avviene dopo si spiega
sempre con quello che avviene prima.*

REPORT DI SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY REPORT

2022





ORGANI DELLA FONDAZIONE SOSTAIN SICILIA BODIES OF THE SICILY SOSTAIN FOUNDATION

Presidente / President

Alberto Tasca

Consiglio direttivo / Board of Directors

Giuseppe Bursi

Arianna Occhipinti

Alessio Planeta

Letizia Russo

Alberto Tasca

Comitato tecnico-scientifico / Technical-Scientific Committee

Rileva i fabbisogni di ricerca e innovazione in termini di sostenibilità delle aziende agricole regionali e risponde a tali fabbisogni.

It identifies the research and innovation needs of regional farms in terms of sustainability and responds to these needs.

Coordinatore / coordinator

Lucrezia Lamastra -Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Giuseppe Barbera - Università degli Studi di Palermo

Rosario Di Lorenzo - Università degli Studi di Palermo

Nicola Francesca - Università degli Studi di Palermo

Laura Ricci - Trentino Green Network

Comitato operativo / Operating committee

Raccoglie dal sistema produttivo ed esprime al Comitato Scientifico i fabbisogni di ricerca e di innovazione.

It defines the research and innovation needs of the production system and communicates them to the Scientific Committee.

Alessandro di Camporeale - Benedetto Alessandro

Cantine Nicosia - Aldo Carpitano

Colomba Bianca - Antonio Pulizzi

C.V.A. di Canicatti - Calogero Di Lauria

Masseria del Feudo - Francesco Cucurullo

Pietradolce - Giuseppe Parlavecchio

Planeta - Patricia Toth

Tasca d'Almerita - Vanessa Dioguardi

La Fondazione SOStain è supportata da / SOStain Foundation is supported by



Indice

INTRODUZIONE INTRODUCTION

Una sezione che introduce le caratteristiche principali del programma SOSStain
A section to discover the principal characteristics of the SOSStain programme

8 – 19

Vision	8
Cos'è la Sostenibilità? <i>What's Sustainability?</i>	10
Fondazione SOSStain Sicilia	12
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile <i>2030 agenda for sustainable development</i>	18

TASCA D'ALMERITA

Un identikit di Tasca d'Almerita, con presentazione dei risultati 2022
Tasca d'Almerita identikit, with a presentation of the 2022 results

22 – 87

L'azienda <i>The company</i>	24
Presentazione – Alberto Tasca	36
→ DIVENTARE UNA B CORP → <i>BECOMING A B CORP</i>	42
L'azienda in numeri <i>The company in numbers</i>	48
Le tenute <i>The estates</i>	52

I 10 REQUISITI THE 10 REQUIREMENTS

Le fondamenta del programma SOSStain. Presentazione di ogni requisito e dei risultati aziendali.
The basis of SOSStain programme. Presentation of each requirement and the company's results.

88 – 286

Gestione sostenibile del vigneto <i>Sustainable management of the vineyard</i>	94
No diserbo chimico <i>No chemical herbicides</i>	104
Protezione della biodiversità <i>Biodiversity protection</i>	108
Materiali ecocompatibili nel vigneto <i>Eco-compatible materials in the vineyards</i>	132

Index

Materie prime locali <i>Local raw materials</i>	142
VIVA la sostenibilità <i>VIVA Sustainability</i>	148
Solo l'energia che serve <i>Only the energy needed</i>	164
Bottiglie leggere anche per l'aria <i>Light bottles for the air, too</i>	178
Non solo un bollino <i>Not just a sticker</i>	186
Vini sicuri <i>Safe wines</i>	192
→ PALMARES: I PREMI TASCA D'ALMERITA → <i>TASCA D'ALMERITA AWARDS</i>	200
Riassunto <i>Summary</i>	206

LE BUONE PRATICHE BEST PRACTICES

Le buone pratiche di Tasca d'Almerita per la salvaguardia delle risorse.
The good practices of Tasca d'Almerita in order to preserve resources.

210 – 287

Risorsa Suolo <i>Soil Resource</i>	214
Risorsa Colturale <i>Farming Resources</i>	226
Risorse Territoriali <i>Territorial Resources</i>	230
Risorsa Aria <i>Air Resource</i>	264
Risorsa Acqua <i>Water Resource</i>	270
Risorse Umane <i>Human Resources</i>	278
Risorse Economiche <i>Economic Resources</i>	288

CONCLUSIONI CONCLUSIONS

Preventivo di sostenibilità 2023
Sustainability estimate 2023

298 – 299

LAVORIAMO OGNI GIORNO PER LASCIARE
AI NOSTRI FIGLI UN AMBIENTE MIGLIORE
DEL NOSTRO.

LA SOSTENIBILITÀ NON È UN PROCESSO
CASUALE, MA UN ATTO VOLONTARIO
CHE, OLTRE ALLA SAPIENZA
TRAMANDATA, RICHIEDE IL SUPPORTO
DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E
DELL'ORGANIZZAZIONE.

NOI LO FACCIAMO PERCHÉ CREDIAMO
CHE LA CONSAPEVOLEZZA SIA IL MODO
MIGLIORE PER CONDURRE UN PROGETTO
CON SENSO DI RESPONSABILITÀ, SENZA
COMPROMETTERE IL FUTURO DELLE
PROSSIME GENERAZIONI.

WE WORK EVERY DAY SO THAT OUR
CHILDREN WILL HAVE A BETTER
ENVIRONMENT THAN OURS.

SUSTAINABILITY IS NOT A RANDOM
PROCESS, BUT A VOLUNTARY ACT
WHICH REQUIRES THE SUPPORT OF
SCIENCE, TECHNOLOGY AND PROPER
ORGANIZATION.

WE DO IT BECAUSE WE BELIEVE THAT
AWARENESS IS THE BEST WAY TO CARRY
OUT A PROJECT RESPONSIBLY AND
WITHOUT COMPROMISING THE FUTURE
OF THE GENERATIONS TO COME.



COS'È LA SOSTENIBILITÀ? WHAT IS SUSTAINABILITY?



In un articolo pubblicato nel 1966, *The economics of the coming spaceship Earth*, Kenneth Boulding delinea due tipi di economie, una basata sul sovrasfruttamento delle risorse e una più consapevole. Due figure rappresentano questi due tipi di economie: il cowboy e l'astronauta.

Il **cowboy** è generalmente animato da una continua voglia di conquista e di consumo. Guarda le sconfinite praterie che ha a disposizione, senza mai pensare alla possibilità che questi spazi possano esaurirsi. Spinge gli animali nei pascoli; se questi dovessero impoverirsi, spingerà gli animali sempre più in là, nel Far West, dove acqua, pascoli e boschi gli appaiono infiniti.

L'**astronauta** invece nella sua navicella spaziale ha scorte finite di cibo, di acqua e persino di aria. E, soprattutto, non ha alcuna possibilità di riprodurre queste risorse. Non può rifornirsi presso alcun negozio per il cibo, non può attingere ad alcuna fonte d'acqua, non può respirare altra aria se non quella che è costretto a conservare gelosamente e a riciclare nella sua navicella.

L'astronauta constata, istante dopo istante, che le risorse sono preziose perché non sono infinite. Deve consumare il cibo con oculatezza, senza sprecarlo; deve riciclare l'acqua e persino l'aria che consuma, se non vuole che queste risorse si esauriscano e se vuole egli stesso sopravvivere.

Ecco, la sostenibilità è la strategia che utilizza l'astronauta sulla navicella spaziale.

Adesso immaginiamo la Terra come se fosse una navicella spaziale. In soli quarant'anni è raddoppiato il numero degli "astronauti" che la occupano: 7 miliardi. Un numero che da solo basta a farci capire che lo stile di pensiero, di vita e di fare impresa del cowboy non può più essere attuale.


*In an article published in 1966, *The Economics of the Coming Spaceship Earth*, Kenneth Boulding outlined two types of economies, one based on over-exploitation of resources and another more resource-conscious. Two figures represent these two types of economies: the cowboy and the astronaut.*

The cowboy is generally driven by a constant desire to conquer and consume. He looks at the boundless prairies at his disposal, and never imagines that these spaces might be finite in number. He pushes his animals into the pastures; if they become depleted, he will push them further and further into the Far West, where water, pastures and forests appear to be infinite.

The astronaut, however, on his/her spaceship, has a finite supply of food, water and air. And more importantly, there is no chance to produce any of these resources on board. He/she cannot stock up at any food store, cannot draw on any water source, cannot breathe air other than what he/she must jealously conserve and recycle in the spacecraft. The astronaut is aware, moment by moment, that resources are precious because they are not infinite. He must consume his food wisely, without wasting it; he must recycle the water and even the air he consumes, if he does not want these resources to be used up – and if he wants to survive.

So, sustainability is the strategy that the astronaut must use on the spaceship.

Now let us imagine the Earth as if it were a spaceship. In just forty years, the number of "astronauts" occupying it has doubled: 7 billion. A number that by itself is enough for us to understand that the cowboy's way of thinking, living and doing business can no longer be viable.



Fondazione SOSTAIN SICILIA


SOSTain Sicilia è il **programma di sostenibilità per la vitivinicoltura siciliana**, promosso dalla Fondazione SOSTain Sicilia allo scopo di certificare la sostenibilità del settore vitivinicolo regionale.

Il disciplinare è basato su **10 requisiti minimi**, che le aziende devono rispettare per ottenere la certificazione, da parte di un ente terzo indipendente, e per potere utilizzare il marchio SOSTain.

*SOSTain Sicilia is the **sustainability programme for Sicilian viticulture** promoted by the Sicily SOSTain Foundation with the purpose of certifying the sustainability of the regional wine sector. The specifications are based on **10 minimum requirements**, which companies have to comply with in order to obtain certification by an independent third party and the Sicily SOSTain Foundation authorisation to use the SOSTain label.*



MODELLO DI GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE GOVERNANCE MODEL OF THE FOUNDATION



LA CERTIFICAZIONE THE CERTIFICATION

SOSTain dà alle aziende non solo l'opportunità di applicare un sistema di indicatori che consente la valutazione delle performance ambientali, economiche e sociali proprie dei modelli di sviluppo sostenibile, ma anche di tradurre i risultati in una certificazione di sostenibilità, rilasciata da un ente terzo indipendente riconosciuto dal Ministero della Transizione Ecologica e da ACCREDIA, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano.

La certificazione contribuisce a **valorizzare il prodotto finale generando un valore aggiunto per il consumatore** che remuneri, in parte, gli sforzi dei produttori per ridurre i propri impatti.

SOSTain gives companies not only the opportunity to apply a system of indicators that enables the assessment of the environmental, economic and social performance of sustainable development models, but also to translate the results into a sustainability certification, issued by an independent third party recognized by the Ministry of Ecological Transition and ACCREDIA, the sole national accreditation body designated by the Italian government.

*The certification **contributes to enhancing the final product, generating added value for the consumer** that compensates some of the efforts of producers to reduce their environmental impact.*



PERCHÈ LA CERTIFICAZIONE SOSTAIN? WHY THE CERTIFICATION?



Perché è completamente **trasparente**.
*Because it is completely **transparent**.*



Perché riguarda **tutta l'organizzazione**.
*Because it concerns **the whole organisation**.*



Perché è concessa solo ai produttori che rispettano **rigorosi requisiti minimi, non negoziabili**.
*Because the certification is granted only to producers who meet **strict minimum non-negotiable requirements**.*



Perché è basata su indicatori **specifici, misurabili e verificabili**.
*Because it is based on **specific, measurable and verifiable indicators**.*



Perché è rilasciata da un **ente terzo indipendente** che effettua verifiche in campo.
*Because the certification is issued by an **independent third party** that performs field checks.*



Lavoro in vigna, Tenuta Tascante / Working in the vineyards, Tascante Estate

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AGENDA 2030 FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Questo programma rappresenta una buona base comune da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico.

GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell'informazione e cultura.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Agenda 2030 for Sustainable Development is an action programme aimed at people, planet and prosperity.

Signed on September 25, 2015 by the governments of the 193 member states of the United Nations and endorsed by the UN General Assembly, the Agenda consists of 17 Sustainable Development Goals – Sustainable Development Goals, SDGs – framed within a broader action programme consisting of 169 associated targets or goals to be achieved in the environmental, economic, social and institutional spheres by 2030. This programme represents a good common basis on which to build a better world and give everyone the chance to live in an environmentally, socially and economically sustainable world.

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The goals set for sustainable development have global validity. They concern and involve all countries and components of society, from private companies to the public sector, from civil society to actors in the spheres of information and culture.

The 17 Goals refer to a set of important development-related issues spanning the economic, social and ecological dimensions of sustainable development in a balanced approach, with the aim to end poverty, combat inequality, tackle climate change and build peaceful societies that respect human rights.





Vigne e colline, Tenuta Regaleali / Hills and vineyards, Regaleali Estate

Le tenute
TASCA D'ALMERITA



L'azienda TASCA D'ALMERITA

Dal 1830 Tasca d'Almerita, una delle più antiche e prestigiose aziende vitivinicole a conduzione familiare d'Italia, ha sede nella tenuta Regaleali, nel cuore rurale della Sicilia.

Fu qui che nel 1959 il conte Giuseppe Tasca d'Almerita piantò ad alberello, sulla collina San Lucio, Perricone e Nero d'Avola, investendo in un futuro che pochi siciliani riuscivano ad immaginare a quel tempo. Creò così le basi per il **primo vino da vigna unica in Sicilia**: Riserva del Conte, poi chiamato Rosso del Conte, degno di competere con le migliori annate europee e del Nuovo Mondo. Il figlio Lucio continuò la ricerca dell'eccellenza, piantando in Sicilia le prime varietà internazionali e modernizzando gli impianti di vinificazione di Tasca d'Almerita.

Oggi, il figlio di Lucio, **Alberto Tasca** porta avanti con amore la dedizione del padre e del nonno alla qualità e la passione per l'innovazione e la ricerca. Ha ampliato e arricchito questa eredità con un'attenzione alla sostenibilità, che si esprime nella cura paziente, attenta e secolare dei territori in cui Tasca vive e lavora.

A partire dal 2001, con un preciso progetto di **valorizzazione dei territori particolarmente vocati**, ha guidato l'espansione organica dell'azienda: a Regaleali, infatti, si sono aggiunte nel corso del tempo Capofaro a Salina, Tascante sull'Etna, Whitaker a Mozia e Sallier de La Tour nella Doc Monreale.

Since 1830, one of Italy's oldest and most prestigious family-owned wineries, Tasca d'Almerita, has been operating at the Regaleali Estate in the rural heart of Sicily.

*It was here that Count Giuseppe Tasca d'Almerita planted Perricone and Nero d'Avola as small trees on the San Lucio hill in 1959, investing in a future that few Sicilians could imagine at the time. Doing so, he laid the foundations for **the first wine from a single vineyard in Sicily**: Riserva del Conte, later called Rosso del Conte, worthy of competition with the best European and New World vintages. His son Lucio continued the quest for excellence, planting the first international varieties in Sicily and modernising Tasca d'Almerita's winemaking facilities.*

*Today, Lucio's son **Alberto Tasca** passionately upholds his father's and grandfather's dedication to quality and passion for innovation and research. He has expanded and enriched this legacy with a focus on sustainability, which is expressed in the patient, attentive and age-old care of the territories where Tasca lives and works.*

*Starting in 2001, with a detailed project to **enhance the value of particularly suitable territories**, he has driven the expansion of the company – Regaleali has been joined over time by other Estates: Capofaro in Salina, Tascante on Mount Etna, Whitaker in Mozia and Sallier de La Tour in the Monreale DOC territory.*

Il trait d'union che unisce ognuna di queste Tenute è la Sicilia.

Tasca d'Almerita ha sin dal 2009 aderito al **programma SOSTain**, impegnandosi in un processo di miglioramento continuo che l'ha portata, nel corso del tempo, a ridurre l'impatto delle proprie attività in vigna, in cantina e in tutta l'organizzazione.

Un impegno costante che ha portato Tasca d'Almerita a ricevere il premio come "Cantina Europea dell'Anno" da parte della rivista Wine Enthusiast e il prestigioso **Green Emblem da parte di Robert Parker Wine Advocate**, un riconoscimento dato da uno dei più importanti critici del mondo enologico internazionale a chi ha dimostrato sforzi straordinari nella ricerca di pratiche agricole ed enologiche virtuose, guardando alla protezione ambientale a lungo termine e alla tutela della biodiversità.

Tasca d'Almerita ha appena ottenuto il traguardo della certificazione **B Corp**, entrando a fare parte di un network internazionale di aziende che si impegnano a rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale.

The bond that unites each of these estates is Sicily itself.

*Tasca d'Almerita **has been a part of the SOSTain programme since 2009**, committing to a process of continuous improvement that has over time led it to reduce the impact of its activities in the vineyard, in the cellar and throughout the organisation.*

*A constant commitment that has resulted in Tasca d'Almerita receiving the "European Winery of the Year" award from Wine Enthusiast magazine and the prestigious **Green Emblem from Robert Parker Wine Advocate**, an acknowledgement given by one of the most important critics in the international wine world to companies that have demonstrated extraordinary efforts in the search for virtuous agricultural and oenological practices, with an eye to long-term environmental protection and the safeguarding of biodiversity.*

*Furthermore, Tasca d'Almerita just obtained the **B Corp certification**, joining an international network of companies that work to meet the highest standards for social and environmental performance.*



Timeline

1830
REGALEALI

1200 ettari nella contrada Regaleali vengono acquistati dai fratelli Lucio e Carmelo Mastrogiovanni Tasca, introducendo le più moderne tecnologie agricole nell'entroterra siciliano. Il nome Regaleali deriva dal toponimo arabo «Rahl Ali» che significa casale di Ali.

1200 hectares in the Regaleali district were purchased by brothers Lucio and Carmelo Mastrogiovanni Tasca, who introduced the most modern agricultural technology to the Sicilian hinterland. The name Regaleali derives from the Arabic place-name "Rahl Ali", which means farmhouse of Ali.

1854
AZIENDA MODELLO

Regaleali viene premiata come "azienda modello" negli Annali dell'agricoltura.

Regaleali is recognised as a "model company" in the annals of agriculture.

1850
LA TENUTA

La redistribuzione della terra avvenuta durante la riforma agricola in Italia causa il ridimensionamento della tenuta di Regaleali, dagli originari 1200 ettari a 500.

The redistribution of the land during the land reform in Italy decreases the size of the Regaleali estate, from the original 1200 hectares to 500 hectares.

1959
L'ALBERELLO SAN LUCIO

Viene piantato il primo degli attuali vigneti di Regaleali, un appezzamento di Perricone e Nero d'Avola coltivato ad alberello.

The first of the vineyards we cultivate today is planted, a plot of Perricone and Nero d'Avola cultivated using bush-trained vines.

1979
GLI INTERNAZIONALI

Lucio Tasca pianta i primi vitigni internazionali nella tenuta, 4 filari per tipo di Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir e Sauvignon Blanc.

Lucio Tasca plants the first international vines in the estate, four rows of each type: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir and Sauvignon Blanc.

1984
NOZZE D'ORO

Per celebrare i cinquant'anni di matrimonio con la moglie Franca, il Conte Giuseppe crea il Nozze d'Oro, un blend di Inzolia e Sauvignon selezionato da Tasca.

To celebrate fifty years of marriage with his wife, Franca, Count Giuseppe creates Nozze d'Oro (Golden Wedding Anniversary), a blend of Inzolia and Sauvignon, using clones selected by Tasca.

2001
SALINA

Alla ricerca di territori vocati all'agricoltura e con una forte personalità nasce a Salina il progetto Capofaro Locanda&Malvasia.

In search of territories with a vocation for agriculture and a strong personality, on the island of Salina, the project Capofaro Locanda & Malvasia was born.

2007
ETNA

Un progetto di ricerca e studio del territorio che ha avuto inizio con le prime vinificazioni sperimentali nel 2004 che ha preso poi forma con l'acquisto delle prime vigne nel 2007 in Contrada Sciaranuova e Pianodario, nel 2016 con la cantina in Contrada Rampante, e infine in Contrada Grasa.

A research project to study the territory that began with the first experimental wines in 2004 and then took shape with the purchase of the first vineyards in 2007 in Contrada Sciaranuova and Pianodario, in 2016 with the winery in Contrada Rampante, and in Contrada Grasa.

2007
MOZIA

La Fondazione Whitaker affida a Tasca d'Almerita la vinificazione delle uve dell'isola di Mozia.

The Whitaker Foundation entrusts Tasca d'Almerita with the vinification of grapes on the island of Mozia.

2009
SALLIER DE LA TOUR

Inizia la gestione della storica tenuta dei cugini Sallier de La Tour nella DOC Monreale.

Management begins of the Sallier de La Tour cousins' historic estate in the Monreale DOC area.

2017
SOSTENIBILITÀ

Tasca d'Almerita, dopo 8 anni di studio e sperimentazione sulla sostenibilità, è la prima azienda italiana ad essere certificata SOSTAIN e VIVA organizzazione.

After 8 years of studies and experimentations on sustainability, Tasca d'Almerita is the first Italian company to obtain the SOSTAIN and VIVA certification.

2019
WINE ENTHUSIAST

Tasca d'Almerita viene premiata Cantina europea dell'anno da Wine Enthusiast, per il suo impegno in ambito di sostenibilità.

Tasca d'Almerita has been selected as the European Winery of the Year by Wine Enthusiast for its commitment to sustainability.

2021
ROBERT PARKER GREEN EMBLEM

Tasca d'Almerita riceve il Robert Parker Green Emblem, un riconoscimento che premia le pratiche agricole ed enologiche virtuose.

Tasca d'Almerita receives the Robert Parker Green Emblem, an acknowledgement for virtuous agricultural and oenological practices.

2023
B CORP

Tasca d'Almerita diventa B Corp certificata, impegnandosi a perseguire finalità di beneficio comune, oltre al profitto.

Tasca d'Almerita becomes a certified B Corp, committing itself to pursuing purposes of common benefit in addition to profit.





Presentazione

PRESENTATION

Alberto Tasca
CEO | Tasca d'Almerita

Cosa succederebbe sulla Terra se fossimo la specie più evoluta?

L'uomo esiste sulla terra soltanto da 200.000 anni, gli insetti, gli alberi, le graminacee da circa 150 milioni di anni, mentre la vita sulla Terra risale addirittura a 3,75 miliardi di anni fa, quando comparve la prima cellula capace di autoreplicarsi.

Nonostante ciò, la cultura illuminista e razionalista, dal 1700 in poi, ha considerato gli animali e le piante come automi, inferiori e completamente passivi, in balia dei capricci della Natura e dei predatori, guidati essenzialmente dall'istinto allo scopo di evitare la morte. L'uomo, invece, in quanto dotato di ragione e di libertà di giudizio, usciva dallo "stato di minorità", venendo considerato **l'apogeo del mondo naturale**: la specie più evoluta. Una sorta di **vanità antropocentrica**, che ancora oggi sembra permeare la nostra cultura etica, estetica ed economica.

Ma se fossimo veramente la specie più evoluta, capiremmo che noi esseri umani facciamo parte di un **mondo interdipendente**, che "la vita sulla terra è un organismo collettivo": così come le singole cellule creano un essere vivente, allo stesso modo le diverse specie che abitano il Pianeta costituiscono la vita. Se l'uomo fosse la specie più evoluta capirebbe che ogni specie, anche il pesce blob considerato l'animale

What would happen if we were the most evolved species on Earth?

Humans have only existed on earth for 200,000 years; insects, trees, and graminaceous plants for about 150 million years; while life on Earth dates back as far as 3.75 billion years when the first self-replicating cell appeared.

*Despite this, since the Age of Enlightenment and rationalism in the 1700s, animals and plants have been considered automatons – inferior and completely passive – and at the mercy of the whims of nature and predators; essentially driven by instinct to avoid death. Mankind, on the other hand, endowed with reason and freedom of judgement, emerged from a "minority status" to be considered **the pinnacle of the natural world**: the most evolved species. This sort of **anthropocentric arrogance** still prevails today and has permeated our ethical, aesthetic, and economic values.*

*However, if we were truly the most evolved species, we would understand that as human beings we are part of an **interdependent world** and life on earth forms a collective organism. Just as individual cells create a living being, different species inhabiting the planet establish life in this same way. If humans were the most evolved species, they would understand that every species, even the blobfish – considered the ugliest animal*

più brutto della Terra, ha la sua funzione e non si può modificare una parte senza avere ripercussioni su tutto.

Se fossimo veramente la specie più evoluta, capiremmo che **il nostro pianeta ha una superficie limitata**, riceve una quantità limitata di energia solare e le sue risorse naturali sono anch'esse limitate. Capiremmo che nel ricercare lo sviluppo economico e il godimento delle ricchezze della natura dovremmo tenere conto della limitatezza delle risorse e della capacità biologica degli ecosistemi. Dei bisogni delle generazioni future, in altri termini.

Ma soprattutto, se fossimo la specie più evoluta del pianeta, capiremmo che la **contrapposizione antropocentrismo vs ecocentrismo è falsa** perché l'alleanza con la natura, e non la guerra, è l'unico modo che abbiamo per salvare noi stessi. Se vogliamo sopravvivere, non possiamo più immaginare un conflitto tra lo sviluppo e l'ambiente. Serve invece una coalizione tra scienza e umanesimo.

SOSTENIBILITÀ COME MODELLO RIGENERATIVO

La sostenibilità è ormai un metodo di gestione consolidato e, per fortuna, sono sempre più i consumatori attenti e consapevoli capaci di distinguere chi compie semplici operazioni di green washing da chi invece agisce in modo concreto per portare valore al territorio e alla comunità. Essa, quando è il frutto di un percorso chiaro, trasparente e verificabile, è per il consumatore la bussola che orienta le scelte di consumo e di acquisto, un potentissimo strumento attraverso cui fare **una dichiarazione politica e influenzare il sistema economico che sostiene**.

In tale ambito, anche la capacità delle

on Earth, has a function and one component cannot be changed without creating repercussions on the whole.

*If we were truly the most evolved species, we would understand that **our planet has a limited surface area** and limited natural resources, and receives a limited amount of solar energy. We would understand that in the quest for economic development and indulgence in nature's riches, we should take the ecosystems' biological capacity and limited resources into account. In other words, the needs of future generations.*

*But above all, if we were the most evolved species on the planet, we would understand that **the juxtaposition of anthropocentrism vs ecocentrism is false**, because an alliance with nature, not a rivalry, is the only way to save ourselves. If we are to survive, we must cease to believe there is competition between development and the environment. What is needed instead is a coalition between science and humanism.*

MOVING TOWARDS A REGENERATIVE MODEL

*Sustainability is now a consolidated management method and, fortunately, increasingly attentive and conscious consumers can distinguish between simple greenwashing and straightforward operations that bring value to a territory and community. It is a compass that guides the consumer's consumption and purchasing choices when it is the result of a clear, transparent, and verifiable process. It is a very powerful tool which can **make political statements and influence the economic system it supports**.*

In this context, a business's capacity to integrate both environmental and social considerations when assessing investment opportunities can also constitute a driving

imprese di integrare, nella valutazione delle opportunità di investimento, considerazioni non solo ambientali, ma pure sociali, può costituire un motore di cambiamento, capace di far sì che le attività economiche generino un impatto positivo sul pianeta e sulla società.

Per fare ciò abbiamo bisogno di un cambio radicale di prospettiva, di un nuovo modo di pensare, di agire, di lavorare. Un paradigma rigenerativo che abbia alla base un presupposto: **il nostro futuro dipende dalla nostra capacità di creare e di restituire più valore di quello che usiamo per sopravvivere**. Dobbiamo quindi spostare l'asticella ancora più in alto rispetto alla sostenibilità intesa come misurazione e trasparenza. Non si tratta più soltanto di "assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri".

Dopo avere misurato e ridotto i nostri impatti, dopo avere acquisito consapevolezza, vogliamo spingerci oltre, in progetti comuni capaci di varcare nuove frontiere rigenerative. **L'obiettivo del pareggio dei conti con la Natura – il cosiddetto impatto zero – non è più sufficiente**. Vogliamo invece adottare un modello **Nature Positive** che, combinando criteri economici, ambientali e sociali, restituisca al Pianeta più valore di quanto ne usiamo per operare.

Ecco perché Tasca ha deciso di intraprendere il faticoso percorso per essere una B Corp certificata. Per sposare un modello di impresa basato sul concetto di **valore condiviso e di lungo periodo**, sulla logica della restituzione.

L'evoluzione è stata avviata. Ma "essere" una B Corp certificata richiede impegno, concretezza, fatica, consapevolezza e responsabilità. E noi siamo pronti a cogliere questa sfida.

force for change, ensuring that economic activity generates a positive impact on the planet and the company.

*To make this happen we need a radical shift in perspective: a new way of thinking, acting and working. This regenerative paradigm is based on an assumption: **our future depends on our ability to create and give more value back than what we use to survive**. Therefore, when it comes to sustainability, we must raise the bar even higher.*

It is no longer just a question of satisfying the needs of the present generation without compromising those of future generations. Now that we have measured and reduced our impact, and gained awareness, we want to go further with shared strategies that will break through new regenerative frontiers.

A goal of breaking even with nature – so-called zero impact – is no longer sufficient. *Instead, we want to adopt a **Nature Positive** model which combines economic, environmental, and social criteria to return more value to the planet than that which we use.*

This is why Tasca decided to start a path towards the B Corp certification, to adopt a business model based on the concept of shared and **long-term value**, and the logic of restitution. *The evolution has begun. However, to be a certified B Corp requires commitment, practicality, effort, awareness, and responsibility. And we are ready to face this challenge.*



Alberto Tasca d'Almerita



Tasca d'Almerita è diventata una B Corp certificata

Tasca d'Almerita has become a certified B Corp



Siamo una B Corp.

Ma che significa?

B Corp è una certificazione aziendale in cui B sta per Benefit = BENEFICIO PER TUTTI.

Essere una Benefit Corporation significa impegnarsi costantemente per il bene comune, creare benefici e prendersi cura degli esseri viventi e del pianeta. Gesti nobili e disinteressati: non sono forse gli stessi comportamenti che vi aspettate dai vostri migliori amici?

È facile diventare una B Corp?

Stabilite voi: tra tutte le aziende che ne fanno richiesta, solo una piccola percentuale ottiene la certificazione B Corp. Questa viene attribuita dall'organizzazione internazionale B Lab solo ad aziende a scopo di lucro che lavorano attivamente per risolvere problemi sociali ed ambientali, non solo evitando di causare danni.

Per entrare in questo ristretto ma elitario novero, un'azienda deve esaminare ogni aspetto del suo business utilizzando standard credibili, indipendenti e verificabili di prestazione sociale ed ambientale. Deve mettere in discussione alcuni processi aziendali, anche se cristallizzati nel tempo, e cercare di migliorarli alla luce di nuovi metodi di lavoro. Per ottenere la certificazione, l'impatto delle sue decisioni e delle sue attività deve essere misurato su cinque aree: ambiente, clienti, comunità, governance e lavoratori.

We are a B Corp.

What does that mean?

B Corp stands for Benefit Corporation, embodying a commitment to the well-being of all.

As a Benefit Corporation, we tirelessly strive for the greater good, generating positive impacts and nurturing both living beings and our planet. Don't these noble and selfless actions align with the qualities you would expect from your closest friends?

Is it easy to become a B Corp?

We leave that judgement to you. Among the myriad companies that apply, only a privileged few attain the prestigious B Corp certification. This distinction is granted by the esteemed international organisation B Lab solely to for-profit entities passionately committed to addressing social and environmental challenges, going beyond mere avoidance of harm. To become part of this distinguished and select group, a company must meticulously examine every aspect of its operations, following rigorous, independent, and verifiable criteria for social and environmental performance. It requires questioning long-established business practices and seeking innovation in pursuit of continuous improvement. Certification is awarded based on the measurable effects of decisions and actions in five essential domains: environment, customers, community, governance, and employees.

La terra: è qui che camminiamo

Come azienda agricola che lavora dal 1830 con la terra, è su questa che ci siamo concentrati. Ma abbiamo anche cercato di bilanciare scopo e profitto, prendendoci cura delle persone che collaborano con noi, come se fossero tutti parte della nostra famiglia.

Abbiamo ridotto progressivamente l'impatto delle nostre azioni e decisioni e abbiamo anche stimolato la crescita sostenibile dell'intero settore del vino in modo olistico. Ecco perché siamo tra i più attivi sostenitori della Fondazione SOSstain Sicilia, creata nel 2020 con l'obiettivo di promuovere un sistema più virtuoso di viticoltura in Sicilia, stimolando al contempo la ricerca e l'alta formazione in materia di sostenibilità.

Nessun giorno è uguale all'altro

Essere una B Corp significa svegliarsi ogni mattina chiedendosi: come possiamo sollevare l'asticella? Dove e come possiamo continuare a migliorare? Il nostro percorso continua verso un miglioramento pianificato e progressivo. Vogliamo sostenere B Corp per rendere questi elevati standard la norma nel settore siciliana del vino. Vogliamo anche far parte di una comunità di aziende leader e di un movimento globale che vuole pensare un mondo migliore. Più aziende cambiano le loro pratiche aziendali verso una gestione più rispettosa dell'ambiente e della società, più velocemente possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi. Solo insieme renderemo il 100% della viticoltura siciliana sostenibile!

The land: it is here that we tread

As an agricultural enterprise deeply rooted in the land since 1830, our unwavering commitment has always centred around this very essence. Yet, we have sought to strike a harmonious balance between purpose and profit, nurturing our dedicated team as if they were part of our own family. Through conscious actions and decisions, we have steadily reduced our environmental footprint while actively driving sustainable progress across the entire wine industry. That is why we proudly support the SOSstain Sicilia Foundation, established in 2020 to promote a more virtuous viticulture system in Sicily and advance research and education in sustainability.


Every day holds its unique story

As a B Corp, each morning we awaken and contemplate: How can we surpass our achievements? Where and how can we continue to grow? Our journey is one of continuous improvement, aimed at reinforcing our commitment to B Corp and raising the standards of the wine industry in Sicily and beyond. We aspire to be active participants in a community of trailblazing companies and a global movement that envisions a better world. By encouraging more businesses to adopt environmentally and socially conscious practices, we can accelerate the achievement of our shared goals. Together, we can cultivate a truly sustainable future for 100% of Sicilian viticulture!





L'AZIENDA in numeri


1830

Data di fondazione
Year of foundation


5

Tenute
Estates


8

Generazioni Tasca in agricoltura
Generations of the Tasca family
in agriculture


39

Vini
Wines


31

Varietà di vite coltivate
Varieties of cultivated grapevines

DI CUI
OF WHICH

13

Varietà autoctone
Native varieties


511.829,3


kWh

Energia da fotovoltaico prodotta
Photovoltaic energy produced


204,21

tonnellate \ tonnes

CO₂ equivalenti risparmiate
CO₂ equivalent saved



= CO₂ assorbita da 1.020 alberi
di arancio in 10 anni
= CO₂ absorbed by 1,020
orange trees in 10 years

NUMERI

THE COMPANY in numbers



256
DIPENDENTI
Employees



80
A tempo
indeterminato
Permanent
workers

56 Uomini
Men
24 Donne
Women

ORE DI LAVORO IN VIGNA
Hours of work in the vineyard

83.787 Tenuta Regaleali
Regaleali Estate

9.526 Tenuta Tascante
Tascante Estate

15.402 Tenuta Sallier de La Tour
Sallier de La Tour Estate

5.584 Tenuta Capofaro
Capofaro Estate


176 Stagionali
Seasonal
workers
150 Uomini
Men
26 Donne
Women

45
Età media aziendale
Average age in the company

16,5%
EBITDA


78

Agenti di vendita, con Tasca da:
Sales people that have been with Tasca:



FACTS AND FIGURES

679 ha superficie totale tenute Tasca d'Almerita
total surface area of Tasca d'Almerita estates



1,5 ha
orti familiari
family gardens

3,3 ha
erba medica
medicinal herbs

8,8 ha
grano duro
wheat

5,97 ha
riposo
left to rest

0,58%

manufatti su totale terreno agricolo
of agricultural land is occupied
by constructions

24 ha

coltivazione ad alberello
bush cultivation

1,5 ha

collezione vecchie varietà
old varieties collection

8,5 ha

per confronto 9 tipi di inerbimento
for comparison of 9 types of grassing

1,5 ha

per confronto di 2 tipi
di diserbo bio
for comparison of 2 types
of organic weeding

1,10 ha

per confronto portainnesti
for rootstock comparison

0,3 ha

collezione varietà orientali
eastern varieties collection

TENUTA
REGALEALI

LA BELLEZZA È NASCITA,
ORIGINE, AVVIO.
COME L'INIZIO DI UN PERCORSO
CHE SEGNA LA STORIA
DI UNA FAMIGLIA INTERA.
È UN'OASI DI SICILIA
NASCOSTA TRA ALTE E VERDI COLLINE.
LA BELLEZZA È DIVERSITÀ.
DI TERRITORI, SUOLI, VITI E VITIGNI.
LA BELLEZZA È REGALEALI,
E NOI CONTINUEREMO A COLTIVARLA.

TASCA, COLTIVIAMO BELLEZZA.

BEAUTY IS BIRTH,
ORIGIN, BEGINNING.
AS THE START OF A JOURNEY.
THAT MARKS THE HISTORY
OF AN ENTIRE FAMILY.
IT IS AN OASIS IN SICILY
HIDDEN AMONG THE HIGH, GREEN HILLS.
BEAUTY IS DIVERSITY.
OF LANDSCAPES, SOILS, VINES.
BEAUTY IS REGALEALI
AND WE WILL CONTINUE TO CULTIVATE IT.

TASCA. CULTIVATING BEAUTY

TENUTA REGALEALI

Casa della famiglia Tasca d'Almerita dal 1830, la Tenuta Regaleali è un luogo pienamente siciliano, che percorso nel suo insieme non somiglia a nessun altro posto nel mondo. Soprattutto, non somiglia a nessun altro vigneto nel mondo: caratteri nordici in pieno sud, come le sensibili escursioni termiche tra il giorno e la notte; caratteri meridionali in un contesto quasi montuoso, come la qualità della luce, accecante però limpida, mai opalescente, afosa, incerta. Qui il mosaico di esposizioni, impasti dei terreni e altitudini sul mare, crea un vero e proprio laboratorio viticolo. Ogni vitigno trova un habitat unico, ogni esito vendemmiale offre delle opportunità rare e rappresenta insieme una sfida per gli agronomi e gli enologi della Tenuta.

I caratteri delle uve classiche dell'isola – Catarratto, Inzolia, Grillo, Perricone, Nero d'Avola – vengono esaltati e plasmati in direzioni sconosciute al resto della regione; quelli delle varietà internazionali – Cabernet Sauvignon, Chardonnay – prendono sfumature aromatiche e gustative originali. Regaleali è soprattutto vigneti, ma non solo vigneti: qui si coltiva un grano antico per la produzione del pane e della pasta, qui si produce un olio extravergine di oliva intensissimo, frutto di un'olivicultura centenaria.

Per capire davvero la Tenuta Regaleali bisogna viverla. E la famiglia Tasca racconta questa terra, che segue i cicli della natura, portando per mano l'ospite in un viaggio tra filari, grappoli, campi coltivati, vino e cibo genuino. Soggiornando nella Tenuta Regaleali si può esplorare questo angolo di paradiso, al centro della Sicilia, tra laghi e colline di grano e ulivi, dove il vino si fa da duecento anni e la costante sperimentazione insegna a guardare il futuro attraverso il calice.

Home to the Tasca d'Almerita family since 1830, the Regaleali Estate is a fully Sicilian place, and taken as a whole it resembles no other place in the world. Above all, it resembles no other vineyard in the world: northern traits in the south of Italy, such as the considerable temperature range between day and night; and southern traits in an almost mountainous setting, such as the quality of light, blinding but clear, never opalescent, sultry, or uncertain. Here the mosaic of expositions, soil mixes and varying altitudes above the sea creates a veritable wine-producing laboratory. Each vine finds a unique habitat, and the results of each harvest offer rare opportunities and at the same time represent a challenge for the agronomists and oenologists of the Estate. The characteristics of the island's classic grapes – Catarratto, Inzolia, Grillo, Perricone, Nero d'Avola – are enhanced and shaped in directions unknown to the rest of the region; those of the international varieties – Cabernet Sauvignon, Chardonnay – take on original aromatic and taste nuances. Regaleali is mainly vineyards, but not only vineyards: here an ancient wheat is cultivated for the production of bread and pasta, here a very intense extra-virgin olive oil is also produced, the fruit of centuries-old olive cultivation. To really understand Regaleali, you have to experience it first-hand. And the Tasca family tells the story of this land, which follows the cycles of nature, taking their guests by the hand on a journey through rows, bunches of grapes, cultivated fields, wine and genuine food. Only by staying at the Estate can you explore this corner of paradise, in the centre of Sicily, between lakes and hills covered with wheat and olive trees. Wine has been made here for two hundred years and constant experimentation teaches us how to look into the future with a wine glass.




538 ha



VIGNE VINEYARDS

386 ha

25

Varietà di vite in produzione
Varieties of vines in production

1.607.000

Piante di vite
Vines

98

Vigneti produttivi
Productive vineyards

6

Vigneti sperimentali
Experimental vineyards



AREE NATURALI NATURAL AREAS

57 ha

61

Arnie di Ape Nera Sicula
Sicilian Black Bee hives



OLIVETI OLIVE GROVES

30,11 ha

4318

Alberi di olivo
Olive trees



PASCOLI PASTURES

29 ha



SEMINATIVI ARABLE LAND

14,72 ha



BOSCHI WOODLANDS

9,55 ha



FRUTTETI ORCHARDS

1 ha

PIÙ NUMERI › MORE NUMBERS

Superficie complessiva nel 2022
Total surface in 2022

400–900 M
altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)





TASCA D'ALMERITA
FONDAZIONE WHITAKER

LA BELLEZZA È STORIA,
CULTURA, SCOPERTA.
COME UN VIAGGIO CHE RIVELA
IL FASCINO DI UN POPOLO PERDUTO.
DAI FENICI AL GRILLO.
È UN'ISOLA MINUSCOLA
ACCECATA DAL SOLE DI SICILIA.
LA BELLEZZA È SALE E VENTO.
LA BELLEZZA È MOZIA
E NOI CONTINUEREMO A COLTIVARLA.

TASCA, COLTIVIAMO BELLEZZA.

BEAUTY IS HISTORY,
CULTURE, DISCOVERY.
LIKE A JOURNEY THAT REVEALS
THE CHARM OF A LOST CULTURE.
FROM THE PHOENICIANS TO THE GRILLO GRAPE.
HERE IS A TINY ISLAND
BLINDED BY THE SICILIAN SUN.
BEAUTY IS SALT AND WIND.
BEAUTY IS MOZIA
AND WE WILL CONTINUE TO CULTIVATE IT.

TASCA. CULTIVATING BEAUTY



TASCA[®]
CONTI D'ALMERITA



Nell'VIII secolo a.C. i Fenici stabilirono a Mozia un fiorente insediamento. In virtù della sua conformazione di isolotto nello Stagnone di Marsala, circondato da bassi fondali, era facile da difendere dagli attacchi dei nemici e offriva un porto sicuro alle navi. I suoi 40 ettari di superficie divennero in breve una delle colonie più ricche del Mediterraneo. Oggi Mozia è uno dei siti archeologici fenici meglio conservati del mondo. L'isola, ancora oggi disabitata, vanta un microclima in cui l'uva Grillo esprime tutta la sua forza vitale.


La vigna è in una splendida posizione, circondata da siti archeologici e nei pressi di uno stagno salmastro. Un luogo dove la vite da molto tempo gioca una parte rilevante. Qui i destini di due famiglie, Whitaker e Tasca d'Almerita, si sono intrecciati nella cornice di un ecosistema unico, dove il fascino dell'archeologia accompagna un vino ricco di storia.

Nel 2007 la Fondazione Whitaker ha affidato a Tasca d'Almerita la realizzazione di un progetto per la promozione e il recupero dei vigneti storici di Grillo di Mozia, con l'idea ambiziosa di far rivivere il "Vino dei Fenici". Oggi a Mozia sono in produzione 12,7 ettari di vigna, in un luogo che non dispone di energia elettrica e di acqua dolce per l'irrigazione, di fatto al centro di uno stagno salato tra i più ventosi del Mediterraneo.

In the 8th century B.C. the Phoenicians established a thriving settlement in Mozia. Due to its being a small island in the Stagnone di Marsala lagoon, surrounded by shallow waters, it was easy to defend against enemy attacks and offered a safe harbour for ships. Its 40 hectares of land soon became one of the richest colonies in the Mediterranean. Today Mozia is one of the best preserved Phoenician archaeological sites in the world. The island, still uninhabited today, boasts a microclimate in which the Grillo grape expresses all its vital force.

The vineyard is in a beautiful location, surrounded by archaeological sites and near a salty pond. A place where the vine has long played an essential role. Here the destinies of two families – the Whitakers and the Tasca d'Almerita – have intertwined in a unique ecosystem, where the charm of archaeology accompanies a wine rich in history.

In 2007 the Whitaker Foundation entrusted Tasca d'Almerita with a project for the promotion and restoration of the historic vineyards of Grillo on the island of Mozia, with the ambitious idea of bringing the 'Wine of the Phoenicians' back to life. Today in Mozia 12,7 hectares of vineyards are in production, in a place that has neither electricity nor fresh water for irrigation; in fact, it is in the middle of a salty pond among the windiest in the Mediterranean.



40 ha



**VIGNE
VINEYARDS**

12,96 ha

5

Vigneti
Vineyards



**OLIVETI
OLIVE GROVES**

1,6 ha



**AREA NATURALE E ARCHEOLOGICA
NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL AREA**

PIÙ NUMERI › MORE NUMBERS

Superficie complessiva nel 2022
Total surface in 2022

7 M

altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)



TENUTA
TASCANTE

LA BELLEZZA È STUPORE,
BRIVIDO, AMMIRAZIONE.
COME QUELLA CHE PROVI
QUANDO INCONTRI L'ETNA
PER LA PRIMA VOLTA.

È FUOCO CHE TI SCORRE DENTRO,
ENERGIA CHE SI DIFFONDE TRA I VIGNETI.
LA BELLEZZA È TERRAZZE SCOSCESE,
CONTRADE SICILIANE,
NERELLO MASCALESE.
LA BELLEZZA È TASCANTE,
E NOI CONTINUEREMO A COLTIVARLA.

TASCA, COLTIVIAMO BELLEZZA.

BEAUTY IS AWE,
THRILL, WONDER.
JUST WHAT YOU FEEL
WHEN YOU MEET ETNA
FOR THE FIRST TIME.

IT IS A FIRE THAT RUNS INSIDE YOU,
ENERGY THAT SPREADS THROUGH THE VINEYARDS.
BEAUTY IS THE ROUGH TERRACES,
THE SICILIAN CONTRADE,
NERELLO MASCALESE.
BEAUTY IS TASCANTE
AND WE WILL CONTINUE TO CULTIVATE IT.

TASCA. CULTIVATING BEAUTY



TENUTA TASCANTE

Più di 200 muretti a secco, oltre 100 terrazzamenti, 7 ettari di castagni, piante di ulivo: è il patrimonio unico della Tenuta Tascante nelle diverse declinazioni delle Contrade Pianodario, Sciaranuova, Rampante e Grasa. La storia di Tasca e quella dell'Etna si sono incontrate più di 10 anni fa ed è nato il progetto Tascante (Tasca ed Etna appunto). L'Etna è la forza della natura nel suo stato più puro, primordiale. In ciascuna Contrada altitudine, composizione del suolo, esposizione, tipologia e morfologia delle lingue di lava disegnano quattro scenari distinti.

Nella Tenuta Tascante i vitigni autoctoni Nerello Mascalese, Carricante e Nerello Cappuccio convivono sul versante settentrionale della montagna, tra Castiglione di Sicilia e Randazzo.


A partire dall'annata 2016, i vini Tascante portano orgogliosamente il marchio DOC Etna, e sono prodotti e imbottigliati presso la cantina del vigneto acquisito in Contrada Rampante. Oggi Tasca d'Almerita vinifica Contrada per Contrada.

Ogni vino mostra una personalità decisa. Il nerello mascalese racconta storie diverse a Pianodario, a Rampante e a Sciaranuova. In quest'ultima Contrada una particella di vigna vecchia ha dato vita a una piccola produzione preziosa chiamata Sciaranuova "VV".

More than 200 dry-stone walls, over 100 terraces, 7 hectares of chestnut trees, olive trees: this is the unique heritage of the Tascante Estate in the different areas of the Pianodario, Sciaranuova, Rampante and Grasa districts (contrade). The history of Tasca and that of Mt. Etna came together more than 10 years ago and the Tascante project (Tasca and Etna) was born. Mount Etna is a force of nature in its purest, most primordial state. In each contrada, the altitude, soil composition, exposure, and the typology and morphology of the lava tongues create four distinct scenarios.

On the Tascante Estate, the native vines of Nerello Mascalese, Carricante and Nerello Cappuccio coexist on the northern side of the mountain, between Castiglione di Sicilia and Randazzo. Starting with the 2016 vintage, Tascante wines proudly bear the Etna DOC label and are produced and bottled in the winery of the vineyard purchased in Contrada Rampante. Today Tasca d'Almerita vinifies the grapes contrada by contrada.

Each wine shows its own strong personality. Nerello Mascalese grapes tell different stories in Pianodario, Rampante and Sciaranuova. And in Sciaranuova, an old vineyard has given life to a small production called Sciaranuova "VV".



**VIGNE
VINEYARDS**

20,40 ha



**AREE NATURALI
NATURAL AREAS**

13,23 ha

1

Bug's hotel

75

Arnie di Ape Nera Sicula
Sicilian Black Bee hives



**OLIVETI
OLIVE GROVES**

1,38 ha



**PASCOLI
PASTURES**

0,84 ha



**BOSCHI
WOODLANDS**

8,8 ha

PIÙ NUMERI › MORE NUMBERS

Superficie complessiva nel 2022
Total surface in 2022

730-780 M
altitudine media (s.l.m.)
average altitude (a.s.l.)

CONTRADA SCIARANUOVA

740 m	altitudine (s.l.m.) altitude (a.s.l.)	14,4 ha	superficie totale total area	
7,5 ha	castagneto chestnut field	2350	paletti di castagno chestnut poles	44 piante di olivo olive trees NOCELLARA ETNEA \ BRANDOFINO
4,8 ha	vigne vineyards	20350	ceppi vines	12 terrazze a vigneto terraced vineyards 696 m. lineari \ linear mt.



	anno impianto year planted	superficie surface area	ceppi vines	piante plants
VIGNANUOVA	2008	0,91 ha	4.150	Nerello Mascalese
VIGNAVECCHIA	1960	1,61 ha	6.700	Nerello Mascalese
BIANCO	2017	2,28 ha	9.500	Carricante

CONTRADA PIANODARIO

775 m	altitudine (s.l.m.) altitude (a.s.l.)	11,39 ha	superficie totale total area	3000 m	boschi woodlands
14000	paletti di castagno chestnut poles	55	piante di olivo olive trees NOCELLARA ETNEA \ BRANDOFINO	235	muretti a secco drystone walls 8000 m. lineari \ linear mt.
8,84 ha	vigne vineyards	66100	ceppi vines	178	terrazze a vigneto terraced vineyards



	anno impianto year planted	superficie surface area	ceppi vines	piante plants
VIGNETO VECCHIO	2011	3,94 ha	30.000	26.000 Nerello Mascalese, 4.000 Nerello Cappuccio
VIGNETO NUOVO	2020	1,41 ha	6.000	Nerello Mascalese
VIGNETO CASTORINA	1965 e 2005	3,48 ha	17.520	775 Carricante, 16.745 Nerello Mascalese
VIGNETO SCALA	1950	1,87 ha	13.400	5.314 Carricante, 8.086 Nerello Mascalese

CONTRADA RAMPANTE

740 m	altitudine (s.l.m.) altitude (a.s.l.)	5,9 ha	superficie totale total area	
5	terrazze a vigneto terraced vineyards	44	piante di olivo olive trees NOCELLARA ETNEA \ BRANDOFINO \ BIANCOLILLA	
4,28 ha	vigne vineyards	21400	piante di vite vines	8 muretti a secco drystone walls 618 m. lineari \ linear mt.



	anno impianto year planted	superficie surface area	ceppi vines	varietà varieties
BIANCO	2000	1,26 ha	4750	Chardonnay
NERELLO SPALLIERA	2000	2,7 ha	13650	Nerello Mascalese
NERELLO ALBERELLO	1950	0,32 ha	3000	Nerello Mascalese

CONTRADA GRASÀ

550 m	altitudine (s.l.m.) altitude (a.s.l.)	1,49 ha	superficie totale total area	
900	paletti di castagno chestnut poles	20	piante di olivo olive trees NOCELLARA ETNEA \ BRANDOFINO	9 muretti a secco drystone walls 550 m. lineari \ linear mt.
0,69 ha	vigne vineyards	300	piante di vite vines	3 terrazze a vigneto terraced vineyards



	anno impianto year planted	piante di vite vines	varietà varieties
VIGNETO #1	2018	300	Nerello Mascalese
VIGNETO #2	2020	2110	Carricante
VIGNETO #3	2020	1000	Nerello Mascalese



TENUTA
CAPOFARO

LA BELLEZZA È LUCE,
ISPIRAZIONE, GUIDA.
COME UN FARO NELLA NOTTE DI SALINA.
È UNA TERRA DI CONFINE
CHE ABBRACCIA IL CIELO
E SI TUFFA NEL MARE.
IN SICILIA LA BELLEZZA È FRESCA E DORATA
COME UNA MALVASIA DELLE LIPARI.
LA BELLEZZA È CAPOFARO
E NOI CONTINUEREMO A COLTIVARLA.

TASCA, COLTIVIAMO BELLEZZA.

BEAUTY IS LIGHT,
INSPIRATION, GUIDANCE.
LIKE A LIGHTHOUSE AT NIGHT ON SALINA.
IT IS A FRONTIER LAND
THAT EMBRACES THE SKY
AND DIVES INTO THE SEA.
IN SICILY BEAUTY IS FRESH AND GOLDEN
LIKE A MALVASIA FROM LIPARI.
BEAUTY IS CAPOFARO
AND WE WILL CONTINUE TO CULTIVATE IT.

TASCA. CULTIVATING BEAUTY

TENUTA CAPOFARO

La Tenuta Capofaro si trova a Salina, nelle isole Eolie, Patrimonio Unesco. Qui si produce una delle migliori espressioni del vino tipico della zona, la Malvasia delle Lipari. Il fascino di una vigna di oltre trent'anni, illuminata dallo storico faro del promontorio, ha conquistato la famiglia Tasca d'Almerita che nel 2001 decide di acquistare Capofaro, reimpiantando gran parte della vigna, ma conservando il materiale vegetale storico.

Oggi Tasca d'Almerita si confronta anche con altri vigneti in zone vocate di Salina (nella zona alta di Valdichiesa) e sperimenta l'espressività della Malvasia in un'altra isola: nella vicina Vulcano dove si prende cura da pochi mesi di una vigna meravigliosa, che è stata coltivata con passione per anni da Paola Lantieri e da cui è appena nato "Vigna di Paola".

Capofaro, oggi membro dell'associazione Relais & Châteaux, è anche il centro dell'ospitalità Tasca d'Almerita, l'incontro con la cucina siciliana, plasmata con le migliori materie prime del luogo. La locanda conta ventisette camere, circondate da 4,5 ettari di vigneto.

Riconoscendo il grande lavoro svolto dalla famiglia Tasca d'Almerita verso il turismo sostenibile, Relais & Châteaux, l'affiliazione che riunisce 580 tra le più prestigiose proprietà ed hotels nel mondo, ha assegnato il Trofeo Sostenibilità 2020 a Capofaro Locanda & Malvasia.

The Capofaro Estate is located in Salina, in the Aeolian Islands, a UNESCO World Heritage Site. Here one of the finest expressions of the typical wine of the area, Malvasia delle Lipari, is produced. The charm of a vineyard more than thirty years old, illuminated by the historical lighthouse on the promontory, enchanted the Tasca d'Almerita family, who in 2001 decided to buy Capofaro, replanting a large part of the vineyard, but preserving the historical plant material.

Today, Tasca d'Almerita compares its vineyards to others in various fertile areas of Salina (in the upper part of Valdichiesa) and studies the expressiveness of Malvasia on another island, nearby Vulcano, where for the past few months it has been taking care of a wonderful vineyard which for years was cultivated with passion by Paola Lantieri, and from which "Vigna di Paola" was just born.

Capofaro, now a member of the Relais & Châteaux association, is also the Tasca d'Almerita hospitality centre, the meeting point of Sicilian cuisine prepared with the finest local ingredients. The inn has twenty-seven rooms, surrounded by 4.5 hectares of vineyards.

Recognising the outstanding achievements of the Tasca d'Almerita family in the field of sustainable tourism, Relais & Châteaux, the affiliation that brings together 580 of the most prestigious properties and hotels in the world, awarded the 2020 Sustainability Trophy to Capofaro Locanda & Malvasia.



12,13 ha



**VIGNE
VINEYARDS**

10,55 ha

6,30 ha

vigneto a Salina
vineyards in Salina

52.900

Piante di vite
Vines

4,25 ha

vigneto a Vulcano
vineyards in Vulcano



**AREE NATURALI
NATURAL AREAS**

0,5 ha

152

piante di capperi
caper plants



**OLIVETI
OLIVE GROVES**

1 ha

60

Alberi di olivo
Olive trees

**OGLIAROLA MESSINESE
GIARRAFFA**

PIÙ NUMERI › MORE NUMBERS

Superficie complessiva nel 2022
Total surface in 2022

40-300 M

altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)



TENUTA
SALLIER DE LA TOUR

LA BELLEZZA È FUTURO,
CREATIVITÀ, ACCOGLIENZA.
COME OSPITARE UN VITIGNO STRANIERO
E FARLO SENTIRE A CASA SUA. IN SICILIA.
LA BELLEZZA SA REINVENTARSI.
È UN SYRAH DAI MILLE RIFLESSI
E DALLE INFINITE SFUMATURE.
LA BELLEZZA È SALLIER DE LA TOUR
E NOI CONTINUEREMO A COLTIVARLA.

TASCA, COLTIVIAMO BELLEZZA.

BEAUTY IS FUTURE,
CREATIVITY, HOSPITALITY.
IN THE SAME WAY A FOREIGN GRAPE
IS WELCOMED TO A NEW LAND, A NEW HOME, IN SICILY.
BEAUTY KNOWS HOW TO REINVENT ITSELF.
IT IS A SYRAH WITH A THOUSAND REFLECTIONS
AND INFINITE NUANCES.
BEAUTY IS SALLIER DE LA TOUR
AND WE WILL CONTINUE TO CULTIVATE IT.

TASCA. CULTIVATING BEAUTY

TENUTA SALLIER DE LA TOUR

La Tenuta Sallier de La Tour si trova nell'Alto Belice, a pochi chilometri da Palermo, nell'area vinicola della DOC Monreale. La Tenuta appartiene alla famiglia Sallier de La Tour, Principi di Camporeale, dalla metà del XIX secolo. La cantina, costruita nel 1909 e chiamata La Monaca, prende il nome dalla collina che sorge dietro la Tenuta.


Agli anni '40 risale la creazione dei tre laghi collinari - tuttora presenti all'interno della Tenuta, l'impianto dei nuovi vigneti e agli anni '60 l'attività di vendita al consumatore. I primi imbottigliamenti etichettati Sallier de La Tour arrivano negli anni Duemila. Nel 2009, grazie a un progetto di integrazione e valorizzazione dei più vocati territori viticoli siciliani, la Tenuta Sallier de La Tour entra a far parte del mondo Tasca d'Almerita rafforzando, insieme alle tenute Regaleali, Capofaro, Tascante e Whitaker, l'ecosistema produttivo della storica famiglia siciliana.

Il suolo è fertile, per lo più argilloso, con presenza di calcare, sabbia e limo. La morfologia risulta dolcemente ondulata, con ampie zone pianeggianti dove i suoli, molto profondi e freschi, si mescolano a materiali di origine alluvionale. Numerose sorgenti naturali contribuiscono al mantenimento delle riserve idriche della vite, rendendo la varietà Syrah perfettamente adatta a questo territorio dove il microclima caldo-umido e i terreni freschi permettono la maturazione costante delle uve.

The Sallier de La Tour Estate is located in Alto Belice, a few kilometres from Palermo, in the Monreale DOC wine area. The Estate has belonged to the Sallier de La Tour family, Princes of Camporeale, since the mid-nineteenth century. The La Monaca winery was built in 1909 and takes its name from the hill behind the Estate.

The creation of the three lakes on the hill - still found on the Estate today - and the planting of the new vineyards date back to the 1940s, and the first commercial selling to the 1960's. The first bottles labelled Sallier de La Tour appeared in the 2000s. In 2008, thanks to a project to integrate and enhance the most suitable Sicilian wine-growing areas, the Sallier de La Tour Estate became part of the Tasca d'Almerita world, and together with the Regaleali, Capofaro, Tascante and Whitaker Estates, it strengthens the productive ecosystem of the historic Sicilian family.

The soil is fertile, mostly clayey, with the presence of limestone, sand and silt. The morphology of the land is gently undulating, with wide flat areas where the soils, very deep and fresh, mix with materials of alluvial origin. Numerous natural springs contribute to maintaining the vines' water reserves, making the Syrah variety perfectly suited to this area where the hot-humid microclimate and fresh soil allow the grapes to ripen constantly.



78,4 ha



**VIGNE
VINEYARDS**

57,70 ha

9

Varietà coltivate
Cultivated varieties

229.500

Piante di vite
Vines



**AREE NATURALI
NATURAL AREAS**

7,20 ha



**OLIVETI
OLIVE GROVES**

2,26 ha

CERASUOLA, BIANCOLILLA
GIARRAFFA, NOCELLARA DEL BELICE



**PASCOLI
PASTURES**

3,30 ha



**SEMINATIVI
ARABLE LAND**

5,05 ha



**LAGHI E TORRENTI
LAKES AND STREAMS**

2,77 ha

PIÙ NUMERI ▸ MORE NUMBERS

Superficie complessiva nel 2022
Total surface in 2022

270-370 M
altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)





Saline in prossimità della Tenuta Whitaker / Saline near Whitaker Estate





I 10 REQUISITI SOStain E *i risultati* TASCA D'ALMERITA

THE 10 SOSTAIN REQUIREMENTS AND TASCA D'ALMERITA *results*



NOTA METODOLOGICA

La certificazione SOSstain dal punto di vista normativo non è equivalente alla certificazione Bio.

Da un punto di vista sostanziale però, il disciplinare SOSstain rispetta gli stessi criteri che stanno alla base della viticoltura biologica, ne utilizza le buone pratiche, andando oltre, allargando il raggio d'azione. Cerchiamo di capire perché.

- **La viticoltura sostenibile, come quella biologica, vuole rispettare l'ambiente.**

Per questa ragione le colture sono alternate sullo stesso terreno, per evitare accumulo di parassiti e in modo da alternare la coltivazione di piante che migliorano la fertilità del terreno con altre che lo impoveriscono, i pesticidi, i fertilizzanti, e prodotti chimici in generale, sono soggetti a forti restrizioni, si coltivano solo specie vegetali adatte ad un certo ambiente senza pratiche di forzatura e sono vietati gli OGM.

Tasca d'Almerita ammette soltanto fitofarmaci di tipologia e in quantità tale da avere **un impatto su ambiente, consumatore e agricoltore uguale o inferiore rispetto agli stessi trattamenti che si farebbero con prodotti autorizzati in agricoltura biologica.**

Per misurare l'impatto della propria strategia di difesa, rispetto a un'equivalente strategia di difesa ammessa in agricoltura biologica, Tasca d'Almerita utilizza l'indicatore EIQ – Environmental Impact Quotient – sviluppato da ricercatori della Cornell University nell'ambito del programma IPM (Integrated Pest Management), che basandosi sui valori di tossicità dei pesticidi e sulle dosi utilizzate, calcola tre componenti di impatto: sugli agricoltori (EIQ agricoltore), sui consumatori (EIQ consumatore) e sull'ambiente (EIQ ambiente). I risultati di tale calcolo, che dimostrano un minore impatto della strategia di difesa integrata Tasca rispetto a una strategia equivalente ammessa in agricoltura biologica, sono presentati nel capitolo "Gestione sostenibile del vigneto".

Naturalmente per avere un impatto sull'ambiente così basso si devono utilizzare i prodotti di sintesi solo quando e se strettamente necessari, si devono scegliere molecole a bassa tossicità (quindi no diserbanti, no sistemici) e si deve ricorrere a tecniche agronomiche e di difesa biologica in grado di ridurre l'apporto di queste molecole, come ad esempio il mantenimento di una elevata biodiversità nel vigneto con il sovescio o l'inerbimento, la gestione della chioma e le sfogliature per mantenere un microclima dei grappoli ideale, l'utilizzo di trappole per il

METHODOLOGICAL NOTES

SOSstain certification is not equivalent to organic certification from a regulatory point of view.

However, from a substantive point of view, the SOSstain guidelines respect the same criteria which form the basis of organic viticulture and take its best practices further, expanding its scope. Let's try to understand why.

- **The goal of sustainable viticulture, like organic viticulture, is to respect the environment.**

This is why crops are rotated on the same land, to avoid the accumulation of parasites and to alternate the cultivation of plants. This improves the soil's fertility instead of depleting it with pesticides, fertilisers and chemical products, which are subject to strict restrictions in general. Only plant species suitable for certain environments are cultivated without forced growth and GMOs are prohibited.

Tasca d'Almerita allows only **the type and quantity of pesticides which leave an equivalent or lower impact on the environment, consumer, and farmer as the same products authorised in organic farming.**

Tasca d'Almerita uses the EIQ – Environmental Impact Quotient – as a metric to measure the impact of its defence strategy, compared to an equivalent defence strategy allowed in organic agriculture. The EIQ was developed by Cornell University researchers as part of the IPM program (Integrated Pest Management), which, based on the toxicity of pesticides and amounts used, calculates three impacted elements: farmers (farmer EIQ), consumers (consumer EIQ) and the environment (environment EIQ). The results of these calculations, which show that Tasca's integrated pest management strategy has a lower impact compared to an equivalent strategy allowed in organic farming are presented in the chapter "Sustainable vineyard management".

Of course, to make such a low impact on the environment, synthetic products must be used only if and when strictly necessary. Low-toxicity compounds must be selected (therefore no herbicides, no systemic treatments) and agronomic and organic defence techniques must be used to offset these compounds' contributions. Examples of these techniques include: maintaining abundant biodiversity in the vineyard with green manure or cover crops; managing the canopy and defoliation to maintain an ideal microclimate for grape bunches;

monitoraggio degli insetti parassiti, utilizzo della “confusione sessuale” contro gli insetti al posto degli insetticidi ecc.

- **La viticoltura sostenibile, come quella biologica, ha a cuore la salute del consumatore**

Altro criterio che sta alla base del biologico è la salubrità nel consumo, cioè deve essere garantita l'assenza di qualsiasi sostanza estranea o tossica nel vino. A questo proposito il disciplinare SOStain prevede un controllo sistematico di tutti i vini posti in commercio dall'organizzazione. Il controllo sistematico viene fatto attraverso analisi dei residui da parte di un laboratorio terzo, che verifica e certifica la completa assenza di qualsiasi residuo tossico o residuo estraneo nei vini.

Questo controllo, che ripetiamo, è sistematico e non a campione, è garanzia fondamentale per il consumatore, e fornisce l'evidenza che l'organizzazione certificata SOStain rispetta le normative igieniche previste nel settore vitivinicolo e la mette al riparo da eventuali anomalie che potrebbero nascere, ad esempio, nel caso di uve o vini acquistati da fornitori esterni all'organizzazione, di cui non si può avere sempre un controllo totale e garantito.

Tasca d'Almerita, anche in questo caso, ha scelto di andare oltre, monitorando continuamente il contenuto di solfiti dei propri vini, ponendosi come obiettivo una quantità di solfiti inferiore rispetto a quella ammessa dal disciplinare di vitivinicoltura biologica, come è possibile rilevare nel capitolo dedicato a “Vini sicuri”

Ma la sostenibilità è ancora altro!

Stiamo distruggendo il nostro pianeta con le emissioni di gas ad effetto serra, con il consumo delle risorse non rinnovabili tra cui terra e biodiversità, con i rifiuti e la plastica che soffocano i mari.

Riteniamo sia un obbligo morale affrontare questi problemi, anche nella produzione del vino. Noi abbiamo scelto di seguire un approccio a 360 gradi, partendo dal presupposto che gli impatti delle attività agricole vanno oltre i confini dei campi che si coltivano, poiché riguardano non solo la salute del suolo e della pianta, ma anche il benessere dei lavoratori e la salute del consumatore, il coinvolgimento delle comunità locali, la valorizzazione del territorio circostante, la conservazione delle risorse naturali. È per questo che, tra le pagine di questo report, vi raccontiamo tutte le buone pratiche che, al di là dei Regolamenti e dei Disciplinari, mettiamo in atto per cercare di dare un contributo concreto e trasparente alla loro risoluzione.

using traps to monitor pests; and using “mating disruption” to combat insects instead of insecticides, etc.

- **Sustainable viticulture, like organic viticulture, is mindful of the health of the consumer.**

Another criterion at the basis of organic agriculture is to guarantee salubrity in consumption, signifying the absence of any foreign or toxic substance in the wine. In this regard, the SOStain guidelines include a systematic inspection of all the wines placed on the market by an organisation. This systematic inspection is completed with trace analysis by a third-party laboratory, which verifies and certifies the complete absence of any toxic or foreign residue in the wines.

This repeated inspection is systematic and not random, it is a fundamental guarantee for the consumer and provides evidence that the SOStain-certified organisation is complying with the wine sector's established hygienic regulations and is protected from any anomalies that could arise; for example, it is not possible to guarantee total control when grapes or wine are purchased from third-party vendors.

Again, Tasca d'Almerita has opted to go further: continuously monitoring the sulphite content of its wines and setting a goal of maintaining a lower sulphite quantity than that allowed by organic viticulture regulations. This can also be seen in the section dedicated to “Safe wines”.

But sustainability goes beyond this!

We are destroying our planet with greenhouse gas emissions, the consumption of non-renewable resources including land and biodiversity, and waste and plastic suffocating the seas.

We believe it is our moral obligation to address these issues, including in wine production. We have chosen to follow a 360-degree approach, starting from the assumption that the impact of agriculture goes beyond the confines of the cultivated fields. It impacts not only the health of the soil and plants, but also the well-being of workers and consumer health, the involvement of local communities, the value it adds to the surrounding area, and the conservation of natural resources. That is why this report explains the issues we face and the best practices we implement, beyond Regulations and Guidelines, to concretely and transparently contribute to their resolution.

01



REQUISITO 01 • REQUIREMENT 01

GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO **SUSTAINABLE VINEYARD MANAGEMENT**

Al fine di assicurare una gestione sostenibile del vigneto, le aziende che aderiscono al programma SOStain sono tenute a soddisfare, nella produzione delle uve, almeno uno dei seguenti disciplinari:

- Disciplinare del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).
- Disciplinare regionale di Produzione Integrata.
- Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili (PSR Sicilia 10.1.b).
- Disciplinare di Produzione Biologica.

In order to ensure sustainable vineyard management, the companies that adhere to the SOStain programme are required to comply with at least one of the following regulations:

- *National Integrated Production Quality System (SQNPI).*
- *Regional Regulation of Integrated Production.*
- *Management methods of eco-sustainable companies (PSR Sicilia 10.1.b).*
- *Organic Production Regulations.*

Tasca d'Almerita segue il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata, un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'obiettivo è quello di coniugare tecniche produttive in modo da assicurare:

- la tutela dell'ambiente naturale
- la salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori

Al fine di misurare il proprio impatto, Tasca d'Almerita ormai da molti anni utilizza l'indicatore EIQ, acronimo di Environmental Impact Quotient, utilizzato per valutare l'impatto dovuto all'utilizzo di antiparassitari e di altre molecole usate per la protezione della vite dalle malattie.

Questo indicatore si basa su 11 proprietà chimico-fisiche dei principi attivi contenuti nei fitofarmaci, che si possono ottenere da specifici database internazionali.

Esso considera tre componenti di impatto:

1. **impatto sugli agricoltori (EIQ operatore),**
2. **impatto sui consumatori (EIQ consumatore),**
3. **impatto sull'ambiente (EIQ ecologia).**

Le tre componenti hanno uguale peso nel calcolo dell'indicatore di impatto finale. Attraverso l'impiego del suddetto indicatore si effettua, in funzione dell'avversità da controllare, un confronto tra l'impatto del trattamento proposto e l'impatto di un analogo trattamento effettuato, però, con formulati autorizzati in viticoltura biologica.

Tasca d'Almerita follows the Regional Regulation of Integrated Production, an agri-food production system that uses all the methods and means of production and defence against the negative effects of agricultural production, aimed at minimising the use of synthetic chemical substances and rationalising fertilisation in accordance with ecological, economic and toxicological principles.

The aim is to combine production techniques in such a way as to ensure:

- **the protection of the natural environment**
- **the protection of the health of operators and consumers**

In order to measure its impact, Tasca d'Almerita has for many years now used the EIQ indicator, an acronym for Environmental Impact Quotient, which is used to assess the impact of pesticides and other molecules used to protect vines from disease.

This indicator is based on the 11 physical-chemical properties of the active ingredients in pesticides, which can be obtained from specific international databases.

It considers three components of impact:


1. **impact on farmers (EIQ operator)**
2. **impact on consumers (EIQ consumer)**
3. **impact on the environment (EIQ ecology)**

The three components have equal weight in the final calculation of the impact indicator.


By using this indicator, each adversity is controlled and a comparison is made between the impact of the proposed treatment and the impact of a similar treatment carried out with compounds authorised in organic viticulture.

Le 11 proprietà dei principi attivi presi in considerazione nel calcolo dell'EIQ.

11 properties of the active ingredients considered in the EIQ calculation.



SISTEMICITÀ
Sistemicity



TOSSICITÀ PER GLI ARTROPODI
Toxicity to arthropods



TOSSICITÀ PER I PESCI
Toxicity to fishes




EMIVITA SULLA SUPERFICIE DELLA PIANTA
Half-life on plant's surface



TOSSICITÀ PER GLI UCCELLI
Toxicity to birds




EMIVITA NEL SUOLO
Half-life on soil



TOSSICITÀ DERMAL
Dermal toxicity




INDICE POTENZIALE DI PERCOLAZIONE
Percolation potential index



TOSSICITÀ PER LE API
Toxicity to bees



POTENZIALE PERDITA IN SUPERFICIE
Potential loss on the surface



TOSSICITÀ CRONICA
Chronic toxicity



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

Grazie alla strategia di difesa integrata, Tasca d'Almerita ha un impatto su ambiente, agricoltore e consumatore inferiore o uguale a quello che si avrebbe se si praticasse una linea di difesa biologica.

TASCA D'ALMERITA RESULTS

Thanks to this integrated pest management strategy, Tasca d'Almerita has an impact on the environment, the farmer and the consumer that is inferior or equal to the impact an organic pest management approach would have.



I grafici mettono a confronto i valori EIQ (Environmental Impact Quotient) ottenuti comparando la strategia di difesa adottata nelle tenute Tasca d'Almerita e un'analoga strategia che contempla i soli prodotti ammessi in agricoltura biologica. In altri termini, il valore EIQ confronta l'impatto attuale dell'azienda e quello che avrebbe se anziché praticare una linea di difesa integrata, praticasse una linea di difesa biologica. L'EIQ è calcolato come sommatoria di tutti i trattamenti fitosanitari effettuati all'interno della Tenuta.


The chart compares the EIQ values (Environmental Impact Quotient) obtained by comparing the vineyard defence strategy adopted by Tasca D'Almerita estates and a similar strategy that uses only products allowed in organic farming. In other words, the EIQ value compares the current impact of the company and what its impact would be if instead of practising an integrated line of defence, it implemented a line of biological defence. The EIQ is calculated as the sum of all the treatments used on the Estate.

TENUTA REGALEALI

CONFRONTO TRA IMPATTO DI UNA LINEA BIOLOGICA CONSENTITA E LA STRATEGIA DI DIFESA INTEGRATA TASCA D'ALMERITA

Comparison between the impact of the biological line of defence and Tasca d'Almerita integrated pest management strategy

IMPATTO - impact




TENUTA CAPOFARO

CONFRONTO TRA IMPATTO DI UNA LINEA BIOLOGICA CONSENTITA E LA STRATEGIA DI DIFESA INTEGRATA TASCA D'ALMERITA

Comparison between the impact of the biological line of defence and Tasca d'Almerita integrated pest management strategy

IMPATTO - impact




TENUTA TASCANTE

CONFRONTO TRA IMPATTO DI UNA LINEA BIOLOGICA CONSENTITA E LA STRATEGIA DI DIFESA INTEGRATA TASCA D'ALMERITA

Comparison between the impact of the biological line of defence and Tasca d'Almerita integrated pest management strategy


IMPATTO - impact

**TENUTA SALLIER DE LA TOUR**

CONFRONTO TRA IMPATTO DI UNA LINEA BIOLOGICA CONSENTITA E LA STRATEGIA DI DIFESA INTEGRATA TASCA D'ALMERITA

Comparison between the impact of the biological line of defence and Tasca d'Almerita integrated pest management strategy

IMPATTO - impact

**01**

GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE VINEYARD

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Come è possibile rilevare, la gestione delle tenute Tasca d'Almerita nell'anno 2022 è caratterizzata da un impatto (correlato all'uso di agrofarmaci) sull'ambiente, sull'agricoltore e sul consumatore, molto inferiore a quello di un equivalente in agricoltura biologica.

As can be seen, Tasca d'Almerita's management in 2022 had a far lower impact (correlated to the use of agrochemicals) on the environment, on farmers and on consumers than that of equivalent organic viticulture.

IMPATTO/IMPACT



Approfondimento

L'APPROCCIO AGRONOMICO

Partendo dal presupposto che agricoltura e cambiamento climatico sono strettamente legati, poiché l'una subisce l'effetto dell'altra e viceversa, in ambito agricolo la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari richiede di modificare le tecniche di gestione della difesa dalle malattie e dai parassiti secondo il principio della sostenibilità. Con specifico riferimento al settore vitivinicolo, che certamente rappresenta una pietra miliare sia dell'economia sia della cultura italiana, tutte le attività legate alla conduzione agronomica del vigneto sono direttamente correlate non solo alla corretta gestione del paesaggio agrario, ma anche alla salvaguardia di importanti risorse, spesso limitate, come ad esempio le risorse idriche o la sostanza organica nel suolo.

Diventa dunque fondamentale seguire un approccio agronomico che, oltre alla longevità economica delle aziende e dei territori, assicuri l'ottenimento di prodotti di qualità, garantendo al contempo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza dei prodotti, la salute degli operatori agricoli e dei consumatori.


In depth


THE AGRONOMIC APPROACH

Based on the assumption that agriculture and climate change are closely linked, since one is affected by the other, EU Directive 2009/128/EC on the sustainable use of plant protection products calls for changes in disease and pest management techniques according to the principle of sustainability.

With specific reference to the wine sector, an important cornerstone of the Italian economy and culture, all activities related to the agronomic management of vineyards are directly correlated not only to the correct management of the agrarian landscape, but also to the safeguarding of important and often limited resources, such as water resources and the organic substances in the soil.

It therefore becomes essential to follow an agronomic approach that, in addition to the economic longevity of farms and territories, ensures the creation of quality products while guaranteeing respect for the environment, product safety, and the health of farmers and consumers.





NO AL DISERBO CHIMICO

NO CHEMICAL WEEDING

Le aziende che aderiscono al Programma SOStain scelgono di non praticare il diserbo chimico e adottano tecniche alternative, altrettanto efficaci, per favorire una viticoltura duratura, che al contempo preservi l'ambiente.

Companies participating in the SOStain programme choose not to use chemical herbicides and choose the adoption of alternative techniques that are just as effective, in order to promote long-lasting viticulture while preserving the environment.

Perché non pratichiamo diserbo chimico?

Why we don't perform chemical weeding?

Molto spesso la vite, durante la fase vegetativa, entra in competizione con le erbe che si sviluppano naturalmente nel suolo, sia per accaparrarsi risorse nutritive sia – soprattutto in Sicilia – per ottenere risorse idriche.

Inoltre, l'erba che cresce sotto ai filari potrebbe generare umidità nella zona dei grappoli, agevolando lo sviluppo di muffe dannose per la vite. Le lavorazioni meccaniche sono state per molto tempo il principale modo per eliminare le infestanti dal suolo, fino a quando negli anni '60 il diserbo chimico, basato sui cosiddetti erbicidi, cioè i composti di sintesi impiegati nella lotta alle infestanti, si è sempre più spesso sostituito alle lavorazioni meccaniche, per la facilità di impiego, per l'efficacia, la riduzione di manodopera e i costi ridotti.


Tuttavia, l'applicazione nel lungo periodo di diserbanti genera una riduzione della biodiversità del suolo. Inoltre l'utilizzo improprio del diserbo potrebbe causare l'inquinamento dell'ambiente e delle acque.

During the vegetative phase, vines will often compete with grasses that grow naturally in the soil, both for nutritional resources and – especially in Sicily – for water resources.

Moreover, the grass growing under the rows can generate humidity in the area near the bunches, facilitating the development of moulds harmful for the vine.

For many years, mechanical treatments were the main way to eliminate weeds from the soil, but in the 1960s, chemical weed-killing based on so-called herbicides – synthetic compounds used to fight against weeds – became increasingly used as substitutes for mechanical treatments because of their ease of use, efficiency, reduced manpower and low costs.

The application of herbicides in a long term period can generate a reduction in soil biodiversity. Moreover, if made improperly, it may cause environmental and water pollution.



02

NO AL DISERBO CHIMICO NO CHEMICAL WEEDING

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Tasca d'Almerita non pratica diserbo chimico in nessuna delle sue Tenute.

Per contrastare le erbe infestanti si ricorre al diserbo meccanico, che consiste nell'utilizzare mezzi fisici, come per esempio la zappa, ma anche aratri, lame, motozappe, erpici sottofila, che sradicano le infestanti dal suolo e quindi dal vigneto.

Tasca d'Almerita has not used chemical weed control products on any of its Estates. To combat weeds, we use mechanical weeding, which consists of using physical tools, such as the hoe, but also ploughs, blades, motor hoes, and inter-row harrows, which uproot the weeds from the soil and remove them from the vineyard.





MISURA E PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ *BIODIVERSITY MEASUREMENT AND PROTECTION*

Il programma SOStain prescrive che nel caso in cui l'azienda agricola possieda una superficie superiore ai 15 ettari, essa deve mantenere zone naturali (non costruite e non coltivate o destinate a pascoli permanenti) per almeno il 5% della superficie aziendale al fine di costituire aree rifugio per le specie naturali.

The SOStain programme takes this into account and prescribes that if a farm has an area of more than 15 hectares, it must maintain natural areas (undeveloped and uncultivated areas or areas used for permanent pasture) on at least 5 per cent of the farm's surface area in order to provide refuge zones for natural species.



Un microbiota ricco e un ecosistema biodiverso sono importantissimi per avere un vigneto in salute. In un grammo di suolo sono presenti mille miliardi di organismi pluricellulari.

A rich microbiota and a biodiverse ecosystem are very important for a healthy vineyard. In one gram of soil there are a thousand billion multicellular organisms.

Tra questi, vi sono batteri, funghi e lieviti di cui la maggior parte svolge un ruolo fondamentale per la crescita delle piante. Il microbiota, la comunità cioè di microrganismi che vive dentro (endofiti) e sopra le piante (epifiti), è essenziale per la vita dei vegetali (così come quella dell'uomo) e più un microbiota è vario, meglio assolve alle proprie funzioni. Ma anche la ricchezza di biodiversità a livello di insetti e piante è importante per avere colture produttive e in salute.

La biodiversità di un vigneto è l'insieme di tutte le forme di vita (piante, animali, micro organismi) che, convivendo in quel determinato terreno, creano un equilibrio capace di influire sulla capacità del suolo di resistere ai cambiamenti legati alle condizioni ambientali e quindi sulla sua resilienza.

Per questa ragione, **il programma SOSStain**, tiene in considerazione tale aspetto e prescrive che nel caso in cui l'azienda agricola possieda una **superficie superiore ai 15 ettari**, essa **deve mantenere zone naturali (non costruite e non coltivate o destinate a pascoli permanenti) per almeno il 5% della superficie aziendale** al fine di costituire aree rifugio per le specie naturali.


They include bacteria, fungi and yeasts, most of which play a fundamental role in plant growth. The microbiota, i.e. the community of microorganisms that live in (endophytes) and on (epiphytes) plants, is essential for plant life (as well as human life) and the more diverse a microbiota is, the better it performs its functions. But the wealth of biodiversity of insects and plants is also important for productive and healthy crops.

The biodiversity of a vineyard is the sum of all forms of life (plants, animals, microorganisms) which by living together in that particular soil create a balance that affects the soil's ability to resist changes in environmental conditions, and thus its resilience.

*Consequently, the SOSStain programme takes this into account and prescribes that if a farm has an area of **more than 15 hectares**, it must maintain **natural areas (undeveloped and uncultivated areas or areas used for permanent pasture) on at least 5 per cent of the farm's surface area** in order to provide refuge zones for natural species.*



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA TASCA D'ALMERITA RESULTS




È scientificamente accertato che l'impatto potenziale delle aziende vitivinicole sulla biodiversità è dato soprattutto dal **rischio della monocoltura** che, se da un lato genera ricchezza economica, d'altro lato riduce la biodiversità, togliendo spazio ai boschi, alle aree incolte o a coltivazioni diverse della vite. Quello basato sulla monocoltura è un modello di sviluppo e produzione che potrebbe impoverire il suolo, a causa delle operazioni colturali necessarie al mantenimento della monocoltura, oltre che modificare il paesaggio e l'ecosistema in generale. **È per questa ragione che Tasca d'Almerita ha scelto di coltivare la vite secondo metodi e principi e azioni che impediscono il degrado dell'habitat/ecosistema.** Oltre alle specie coltivate, le Tenute Tasca ospitano infatti altri organismi selvatici o spontanei più o meno antropofili legati da interazioni ecologiche e svolgenti funzioni integranti dell'ecosistema. Si riportano di seguito le azioni che Tasca intraprende per salvaguardare tali organismi, indicatori di biodiversità.

*It is scientifically proven that the potential impact of wine-growing companies on biodiversity comes above all from the **risk of monoculture**, which, though it generates economic wealth, also reduces biodiversity, and takes away space from forests, uncultivated areas and crops other than vines. The monoculture model is a development and production model that could impoverish the soil, due to the cultivation operations required to maintain the monoculture, as well as alter the landscape and the ecosystem in general.*

It is for this reason that Tasca d'Almerita has chosen to cultivate vines in accordance with principles and methods that prevent the degradation of the habitat/ecosystem.

In addition to the various cultivated species, the Tasca Estates are also home to other wild or spontaneous organisms that are more or less anthropophilous, linked by ecological interactions, and perform integral functions in the ecosystem. Below are the actions that Tasca undertakes to safeguard these organisms, which are indicators of biodiversity.



Diversificazione colturale

Crop diversification

Il mantenimento della biodiversità nelle Tenute Tasca d'Almerita è assicurato anche dalla diversificazione colturale, che favorisce la biodiversità floristica e faunistica e salvaguarda la secolare tradizione territoriale. Per questa ragione, **nel 2022, alla viticoltura è stato dedicato il 71% della superficie totale, mentre la restante percentuale di superficie è stata dedicata a pascoli, seminativi, oliveti, boschi, laghi e torrenti e aree non coltivate.**

Maintaining biodiversity on the Tasca d'Almerita Estates is also ensured by crop diversification, which favours the biodiversity of flora and fauna and safeguards the centuries-old territorial tradition. For this reason, in 2022, 71% of the total area was devoted to wine growing, and the remaining areas devoted to pasture land, arable land, olive groves, forests, lakes and streams, and uncultivated areas.

TASCA D'ALMERITA

19,5% — +7,5%

SUPERFICIE AZIENDALE DESTINATA ALLE ZONE NATURALI, INCOLTI, BOSCHI, LAGHI E TORRENTI

of the company land is dedicated to natural areas, uncultivated land, forests, lakes and streams

RISPETTO AL 2020
compared to 2020

BENCHMARK SOSTAIN

5%









RIPARTIZIONE COLTURALE 2022
PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA SUPERFICIE
2022 crop breakdown percentage on total surface

0,27%
MANDORLETTI
almond groves

0,58%
SUP. FABBRICATI
built area

0,22%
ORTI FAMILIARI
family gardens



Progetto api

Bee project

Nelle Tenute Tasca d'Almerita sono allevate le api, preziose e fondamentali per la salvaguardia della biodiversità. È noto che **l'ape contribuisce all'impollinazione del 75-80% delle piante superiori a fiore**, sia di quelle coltivate (circa 150 – 200 specie in tutto il mondo) sia di quelle selvatiche (oltre 350mila)

(Fonte: Mediterranean CooBEEration, 2017)

In particolare sono presenti:

136

ARNIE DI API IN TOTALE
Total Beehives



75

**ARNIE DI APE NERA SICULA
NELLA TENUTA TASCANTE**
Sicilian black beehives in Tascante

61

**ARNIE DI APE NERA SICULA
NELLA TENUTA REGALEALI**
Sicilian black beehives in Regaleali

L'ape nera sicula è una razza autoctona siciliana, molto diffusa negli anni '70 e poi quasi totalmente abbandonata negli anni '80, quando rischiò l'estinzione perché gli apicoltori del tempo avevano deciso di sostituirla con la più comune ape italiana (ligustica), da cui oggi proviene la maggior parte del miele siciliano.

The Sicilian black bee, a native Sicilian breed, was widespread in the 1970s and then almost completely abandoned in the 1980s, when it risked extinction because the beekeepers of the time decided to replace it with the more common Italian bee (Apis mellifera ligustica), from which most Sicilian honey now comes.



Approfondimento

CHI SONO GLI IMPOLLINATORI? WHO ARE THE POLLINATORS?



INSETTI
insects



UCCELLI
birds



RODITORI
mices



RETTILI
reptilia



SCOIATTOLI
squirrels



SCIMMIE
monkeys



**ANCHE LE PERSONE
IMPOLLINANO!**
Also people are
pollinators!

In Europa, gli impollinatori sono
In Europe, pollinators are:



FARFALLE
butterflies



COLEOTTERI
beetles



API
bees



SIRFIDI
syrfids



FALENE
moths




VESPE
wasps

PERCHÈ GLI IMPOLLINATORI SONO IN DECLINO?
WHY POLLINATORS ARE DECLINING?



**INQUINAMENTO
AMBIENTALE**
environmental
pollution



**CAMBIOAMENTO
CLIMATICO**
climate change



**PERDITA DEL
PROPRIO HABITAT**
habitat loss



USO DI PESTICIDI
pesticides use



**SPECIE ESOTICHE
INVASIVE
E MALATTIE**
invasion of exotic
species and diseases

API, GLI IMPOLLINATORI PRINCIPALI
BEES, THE PRINCIPAL POLLINATORS

2000

SPECIE SELVATICHE IN EUROPA
selvatic species in the EU

10%


**DELLE SPECIE DI API DEL MONDO
SI TROVANO IN EUROPA**
of bee species can be found in Europe



**APIS
MELLIFERA**

LA PIÙ NOTA SPECIE DI API
The best known bee species

**GESTITA DAGLI APICOLTORI PER
LA PRODUZIONE DI MIELE E ALTRI
PRODOTTI DELL'ALVEARE**
Managed by beekeepers to produce
honey and other products



**L'IMPOLLINAZIONE È IL TRASFERIMENTO DI POLLINE (GAMETI
MASCHILI) TRA LE PARTI MASCHILI E FEMMINILI DEI FIORI PER
PERMETTERE LA RIPRODUZIONE DELLE PIANTE.**

*Pollination is the transfer of pollen (male gametes) between the male and
female parts of flowers to allow the reproduction of plants.*

Fonte: Commissione europea, Lista rossa europea, Nazioni Unite

IMPATTO ECONOMICO DEGLI IMPOLLINATORI
ECONOMIC IMPACT OF POLLINATORS

4/5

**COLTURE IN UE DIPENDONO DAGLI
INSETTI PER L'IMPOLLINAZIONE**
crops in the EU that depend on
insects for pollination

15 MLD

**DI EURO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA ANNUALE
EUROPEA DIPENDE DAGLI IMPOLLINATORI**
of euros of the european agriculture
depends on pollinators

GLI IMPOLLINATORI SONO VITALI PER
POLLINATORS ARE VITAL FOR

**SICUREZZA
ALIMENTARE**
food safety



BIODIVERSITÀ
biodiversity

e contribuiscono a / they give a contribution to



COTONE E LINO
cotton and linen



FARMACI
pharma



BIOCARBURANTI
biofuels



LEGNAME
timber

Inerbimento

Grassing

Al fine di conservare e aumentare la fertilità fisica, chimica e microbiologica del suolo, **tutti i vigneti di tutte le tenute Tasca d'Almerita sono inerbiti durante l'inverno, con specie annuali e perenni.**

L'erba limita lo scorrimento superficiale dell'acqua piovana sul terreno, contrastandone l'erosione, ovvero lo sgretolamento dovuto principalmente ad agenti atmosferici (vento, pioggia etc.). Essa, inoltre, contribuisce a mantenere la sostanza organica nel suolo, migliorandone la fertilità e l'abitabilità da parte della fauna terricola (lombrichi ed invertebrati).

*To preserve and enhance the physical, chemical and microbiological fertility of the soil, **all vineyards of all Tasca d'Almerita estates are grassed over during the winter with annual and perennial species.***

The grass limits the surface run-off of rainwater on the soil, counteracting erosion, i.e. crumbling due mainly to atmospheric agents (wind, rain, etc.). It also helps maintain the organic content in the soil, thereby improving its fertility and habitability by soil fauna (earthworms and invertebrates).

Le aree verdi

Grassing

La gestione delle zone verdi presenti nelle Tenute Tasca d'Almerita non solo risponde a funzioni estetiche e ricreative, ma contribuisce anche a mantenere la biodiversità. Per esempio, **le aree verdi marginali, come i bordi delle strade, sono gestite riducendo il numero degli sfalci. Ciò favorisce la biodiversità, in quanto maggior ricchezza di vegetazione vuol anche dire maggior ricchezza di fauna**, nel rispetto del principio dell'ecologia.

Le aree verdi con scopi ricreazionali ed estetici sono progettate rispettando l'ecosistema locale. In questi spazi, ma anche nella costituzione di siepi o

The management of the green areas on the Tasca d'Almerita estates not only serves aesthetic and recreational purposes, but also helps to maintain biodiversity.

*For example, **marginal green areas like those along the roads are maintained by mowing less frequently. This favours biodiversity, as more abundant vegetation also means more fauna**, in keeping with the principle of ecology.*

The green areas devoted to recreation and beauty are designed to fully respect the local ecosystem.

In these spaces, and also in the hedges and wooded areas, the native

zone boschive viene mantenuta una vegetazione autoctona che meglio si adatta alle condizioni climatiche locali, tende a rinnovarsi e ad evolversi spontaneamente, e permette di mantenere l'habitat faunistico di origine.

vegetation is preserved as it is well adapted to local climatic conditions and tends to renew itself, evolving spontaneously and enabling the preservation of the original animal habitats.

Divieto di caccia

Ban on hunting

L'azienda da molti anni ha richiesto e ottenuto il divieto di caccia nel proprio territorio, rendendo i propri territori un'oasi di ripopolamento della fauna selvatica, tipicamente terricola, come conigli e lepri selvatiche, istrici, ricci, etc.

The company has for many years requested and obtained a ban on hunting in its territory, making it an oasis for the repopulation of native terrestrial wildlife, such as wild rabbits and hares, porcupines, hedgehogs, etc.

Inoltre la presenza di laghi artificiali permette il ripopolamento di uccelli selvatici, quali airone bianco, airone cenerino, anatra selvatica etc.

Furthermore, the presence of artificial lakes allows for the repopulation of wild birds, such as the white heron, grey heron, wild duck, etc.

La Tenuta Regaleali, da molti anni, è stata inserita tra le aziende sottratte alla gestione della caccia, in modo da tutelare la fauna selvatica presente nel territorio.

For many years now hunting has been prohibited on the Regaleali Estate to protect the wildlife in the area.



Bug's hotel

Nella Tenuta Tascante è stato installato un grande Bug's hotel, nido per la salvaguardia dell'entomofauna del territorio, che garantisce ambienti ideali per la nidificazione di diverse specie di insetti.

A large Bug's Hotel has been installed on the Tascante Estate, a nest for the protection of the area's insect fauna, providing ideal nesting environments for various insect species.



03

MISURA E PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ BIODIVERSITY MEASUREMENT AND PROTECTION

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Nel 2022 è stata dedicata alla viticoltura il 71% della superficie totale delle Tenute Tasca d'Almerita, mentre il **29%** è stato dedicato alle aree naturali e altre colture.

*In 2022 the 71% of the total Estates area was devoted to wine growing, while the **29%** was devoted to natural areas.*



I CAMBIAMENTI NELLA *biodiversità:* A CHE PUNTO SIAMO?

La nostra salute, la nostra alimentazione, la sicurezza alimentare e idrica, il nostro benessere dipendono dallo stato dei sistemi naturali. Così come anche le nostre attività economiche sono strettamente collegate ai cosiddetti servizi ecosistemici, cioè quei servizi che i sistemi naturali generano a favore dell'uomo. Secondo la definizione proposta dal MEA - Millennium Ecosystem Assessment - **i servizi ecosistemici sono i "molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano"** (MEA, 2005).

Essi possono essere raggruppati in 3 categorie principali:

- * **Servizi ecosistemici di regolazione** di gas atmosferici, clima, acque, erosione, prevenzione del dissesto idrogeologico, regolazione dell'impollinazione, habitat per la biodiversità.
- * **Servizi ecosistemici di approvvigionamento** di cibo, materie prime, acqua dolce, variabilità biologica.
- * **Servizi ecosistemici culturali**, quali valori estetici, ricreativi, educativi, spirituali, artistici, identitari.

L'importanza dei servizi ecosistemici è quindi molto alta in quanto essi, direttamente o indirettamente, influenzano e sostengono la vita ed il benessere umano in termini di salute, accesso alle risorse primarie.

Nonostante l'importanza che i sistemi naturali rivestono, la natura e la biodiversità stanno progressivamente scomparendo a causa dell'uso indiscriminato delle risorse (energia, acqua, suolo etc.) da parte dell'uomo.

CHANGES IN *biodiversity* WHERE DO WE STAND?

Our health, our food and water security, and our well-being depend on the state of natural systems. Likewise, our economic activities are closely linked to so-called ecosystem services, i.e. the services that natural systems generate for the benefit of mankind.

*According to the definition proposed by the MEA - Millennium Ecosystem Assessment - **ecosystem services are the "multiple benefits provided by ecosystems to humankind"** (MEA, 2005).*

They can be grouped into 3 main categories:


Ecosystem Services can be grouped into 3 main categories, such as:

- * **Ecosystem services of regulation** of atmospheric gases, climate, water, erosion, prevention of hydrogeological instability, regulation of pollination, habitats for biodiversity.
- * **Ecosystem services of the supply** of food, raw materials, fresh water, biological variability.
- * **Cultural ecosystem services**, such as aesthetic, recreational, educational, spiritual, artistic, and identity values.

The importance of ecosystem services is therefore extremely high because they directly or indirectly influence and sustain human life and well-being in terms of health and access to primary resources.

Despite the importance of natural systems, nature and biodiversity are gradually disappearing due to man's indiscriminate use of resources (energy, water, soil, etc.).





È la prima volta nella storia della Terra che una singola specie, Homo sapiens, esercita un impatto così forte sul Pianeta.


This is the first time in Earth's history that a single species, Homo sapiens, has had such a strong impact on the planet.

Living Planet Report, WWF, 2022.

Ad oggi, tra l'1 e il 2,5% delle specie di uccelli, mammiferi, anfibi, rettili e pesci si è già estinto, due terzi degli oceani e tre quarti delle terre emerse sono stati alterati in maniera significativa dall'azione umana, mentre le temperature medie sono già aumentate di 1,2°C dai tempi preindustriali.

To date, between 1 and 2.5% of bird, mammal, amphibian, reptile and fish species have become extinct, two thirds of the oceans and three quarters of landmass have been significantly altered by human action, and average temperatures have already risen by 1.2 °C since pre-industrial times.

QUALI SONO LE SPECIE PIÙ MINACCIATE IN EUROPA? WHICH SPECIES ARE MORE AT RISK IN EUROPE?



1/3

**DELLA POPOLAZIONE
DI API E FARFALLE È IN DECLINO
of bees and butterflies population
is declining**

10%

**DELLE SPECIE DI API E
FARFALLE SONO IN PERICOLO
of bees and butterflies are in danger**

20%

**DELLE SPECIE DI API A RISCHIO
SONO ENDEMICHE
of bees at risk are endemic**



1677

**SPECIE EUROPEE
CONSIDERATE IN VIA DI
ESTINZIONE**

*European species
considered endangered.*

LA LISTA ROSSA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

The Red List of the International Union for Conservation of Nature

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, International Union for Conservation of Nature), fondata oltre 60 anni fa, ha la missione di **"influenzare, incoraggiare e assistere le società in tutto il mondo a conservare l'integrità e diversità della natura e di assicurare che ogni utilizzo delle risorse naturali sia equo e ecologicamente sostenibile"**.

Attiva da 50 anni, la Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate è il più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale.

Obiettivi della Lista Rossa sono cinque:

1. Creazione di una **rete di esperti** per la valutazione del rischio di estinzione delle specie di vertebrati in Italia.
2. Valutazione del rischio di estinzione per **tutte le specie di vertebrati terrestri e un gruppo di vertebrati marini**.
3. Identificazione delle principali **minacce antropiche** ai vertebrati valutati e delle azioni di conservazione necessarie per contrastarle.
4. Identificazione delle **specie e degli ambienti a maggior rischio** in Italia.
5. Creazione di una base di riferimento utile a valutare la **tendenza dello stato di conservazione della biodiversità in Italia**, confrontando negli anni a venire il rischio di estinzione delle specie con quello del 2013.

*The International Union for Conservation of Nature (IUCN), founded over 60 years ago, has the mission to **"influence, encourage and assist societies to conserve the integrity and diversity of nature and ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable"**.*

In operation for 50 years, the IUCN Red List of Threatened Species is the most comprehensive global inventory of species at risk of extinction.

There are five Red List objectives:

1. Creation of a **network of experts** to assess the risk of extinction of vertebrate species in Italy
2. Extinction risk assessment for **all terrestrial vertebrate species and a group of marine vertebrates**
3. Identification of the main **anthropogenic threats** to the vertebrates assessed and the conservation actions needed to address them
4. Identification of the **species and environments at greatest risk** in Italy
5. Creation of a useful baseline to **assess the trend of biodiversity conservation in Italy**, comparing the risk of species extinction in the coming years with the 2013 level.

La Lista Rossa dei vertebrati italiani




Delle 672 specie di vertebrati valutate (576 terrestri e 96 marine), 6 sono estinte in Italia in tempi recenti. Le specie minacciate di estinzione sono 161 in totale (138 terrestri e 23 marine), pari al 28% delle specie valutate. Il 50% circa delle specie di vertebrati italiani non è a rischio di estinzione imminente.

The Red List of Italian vertebrates

Of the 672 vertebrate species assessed (576 terrestrial and 96 marine), six have become extinct in the region in recent times. There are 161 endangered species in total (138 terrestrial and 23 marine), representing 28% of the assessed species. About 50 per cent of Italian vertebrate species are not at imminent risk of extinction.

La Lista Rossa delle Libellule Italiane




Delle 93 specie di libellule valutate, una si è estinta in Italia in tempi recenti. Le specie minacciate di estinzione sono un totale di 10, pari al 10.9% delle specie esistenti, mentre il 72% circa delle specie di libellule italiane non è a rischio di estinzione imminente.

Complessivamente le popolazioni delle libellule italiane sono in declino: le popolazioni in contrazione numerica sono infatti in numero pari a 5 volte quelle in espansione. Le principali minacce alle libellule italiane sono la perdita di habitat e l'inquinamento.


The Red List of Italian Dragonflies

Of the 93 dragonfly species assessed, one has become extinct in Italy in recent times. A total of 10 species are threatened with extinction, representing 10.9% of the existing species, while around 72% of Italian dragonfly species are not at imminent risk of extinction. Overall, Italian dragonfly populations are in decline. There are, in fact, five times as many declining populations as expanding ones. The main threats to Italian dragonflies are habitat loss and pollution.

La Lista Rossa dei Coleotteri Saproxilici Italiani




Sono state inserite nella lista circa 2000 specie appartenenti a 65 diverse famiglie. Le specie in categorie di rischio sono in totale 418, corrispondenti al 21% delle 1986 specie valutate; solo due risultano, probabilmente, estinte nella Regione (RE). Quasi il 60% delle specie di Coleotteri saproxilici non risulta al momento essere a rischio di estinzione. Complessivamente le popolazioni dei coleotteri saproxilici italiani sono in evidente declino, più marcato nelle aree forestali e di macchia. Una delle principali minacce per i coleotteri saproxilici italiani è comunque associata alla perdita e alla frammentazione degli habitat, alla semplificazione strutturale degli ecosistemi forestali, dovuta a una gestione fondata unicamente sullo sfruttamento commerciale del legno, e, non ultimo, all'inquinamento legato all'uso di pesticidi contro gli insetti che possono danneggiare gli alberi.



The Red List of Italian Saproxylic Beetles

About 2000 species belonging to 65 different families were placed on the list. There are a total of 418 species in endangered categories, corresponding to 21% of the 1986 species assessed; only two are probably Extinct in the Region (RE). Almost 60% of the saproxylic Coleoptera species are not currently at risk of extinction. On the whole, the populations of Italian saproxylic beetles are in clear decline, and this decline is more pronounced in forest and scrubland areas of the lower altitudes and in wetland and riparian environments. One of the main threats to Italian saproxylic beetles is however associated with the loss and fragmentation of habitats, the structural simplification of forest ecosystems due to management based solely on the commercial exploitation of wood, and, last but not least, pollution linked to the use of pesticides targeting insects that can damage trees.

La Lista Rossa dei Coralli Italiani




Delle 112 specie di coralli analizzate in questo studio, 10 sono in pericolo di estinzione. Considerando però che per quasi il 60% delle specie i dati disponibili non sono sufficienti a valutare il rischio di estinzione, si stima che complessivamente il 14% degli antozoi italiani sia a rischio. Solo 32 specie non sono al momento considerate a rischio di estinzione.

La principale minaccia ai coralli italiani, soprattutto per quanto riguarda le specie di profondità che popolano la piattaforma e la scarpata continentale, è la mortalità accidentale, dovuta all'utilizzo di attrezzi da pesca dannosi per le specie ancorate ai fondali marini (10 specie sono a rischio di estinzione per questa ragione).

The Red List of Italian corals

Of the 112 coral species assessed in this study, 10 are threatened with extinction. However, considering that for almost 60% of the species available data are insufficient to assess the risk of extinction, it is estimated that a total of 14% of Italian anthozoans are at risk. Only 32 species are not currently considered to be at risk of extinction. The main threat to Italian corals, especially deep-sea species that inhabit the continental shelf and slope, is accidental mortality due to the use of fishing gear that is harmful to species anchored on the seabed (10 species are at risk of extinction for this reason).

La Lista Rossa delle Farfalle Italiane



Delle 289 specie di farfalle valutate, una è estinta nella regione in tempi recenti. Le specie minacciate di estinzione sono un totale di 18, pari al 6.3% delle specie valutate. La maggior parte delle popolazioni di ropaloceri italiani è stabile.

Le principali minacce per le farfalle in Italia sono la riforestazione naturale, conseguenza dell'abbandono delle aree rurali, l'intensificazione dell'agricoltura e, per le specie di alta quota, i cambiamenti climatici che modificano la composizione della vegetazione.

The Red List of Italian butterflies

Of the 289 butterfly species assessed, one has become extinct in the region in recent times. A total of 18 species are threatened with extinction, representing 6.3% of the assessed species. Most Italian ropalocerae populations are stable.

The main threats to butterflies in Italy are natural reforestation as a consequence of the abandonment of rural areas, the intensification of agriculture and, for high-altitude species, climate change that alters the composition of the vegetation.

La Lista Rossa della Flora Italiana



Le specie della flora italiana valutate, che rappresentano circa 1/5 di quelle italiane ritenute più vulnerabili, hanno mostrato uno stato di conservazione non soddisfacente. Le principali minacce alla biodiversità vegetale in Italia sono rappresentate dall'urbanizzazione selvaggia (abusivismo edilizio), dallo sviluppo di infrastrutture, dall'allevamento intensivo e dal turismo. Problemi si manifestano anche nelle aree protette a causa dello sviluppo non oculato di infrastrutture e della mancanza di adeguati controlli.

The Red List of Italian flora

The Italian flora species assessed, representing about 1/5 of the Italian species considered most vulnerable, showed an unsatisfactory conservation status. The main threats to plant biodiversity in Italy are uncontrolled urbanisation (unauthorised construction), infrastructure development, intensive livestock farming and tourism. Problems also occur in protected areas due to improper infrastructure development and lack of adequate controls.

Censimento delle specie della LISTA ROSSA presenti e conservate nella Tenuta Regaleali

A partire dalla Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, il più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale, Tasca ha effettuato un censimento delle specie presenti nella Tenuta Regaleali, da cui si evince che moltissime sono le specie presenti nella lista rossa e salvaguardate in Tenuta.

Census of RED LIST species present and conserved on the Regaleali Estate

Starting with the International Union for Conservation of Nature's Red List, the most comprehensive global inventory of species at risk of extinction, Tasca carried out a census of the species present on the Regaleali Estate, and it showed that many species on the Red List are safeguarded on the Estate.

SCIENTIFIC NAME	SPECIES AUTHORITY	RED LIST CATEGORY	COMMON NAME
<i>Abies nebrodensis</i>	(Lojac.) Mattei	Critically Endangered D ver 3.1	Abete dei Nebrodi <i>Sicilian fir</i>
<i>Allium lehmannii</i>	(Lojac.) Gillett	Data Deficient ver 3.1	Aglione di Lehman <i>Lehman garlic</i>
<i>Aster sorrentinii</i>	(Tod.) Lojac.	Endangered D ver 3.1	Astro di sorrentino
<i>Barbarea sicula</i>	Presi	Data Deficient ver 3.1	Erba di S. Barbara di Sicilia
<i>Brassica incana</i>	Ten.	Data Deficient ver 3.1	Cavolo biancastro <i>Shortpod mustard</i>
<i>Brassica rupestris</i>	Rafin.	Near Threatened ver 3.1	Colza rupestre
<i>Bupleurum elatum</i>	Guss.	Critically Endangered B1ab(iii,-v)+2ab(iii,v) ver 3.1	Bupleuro delle Madonie <i>Hare's ear of the Madonie</i>
<i>Orchis brancifortii</i>	Biv.	Least Concern ver 3.1	Orchidee di Branciforti <i>Branciforti's orchid</i>

SCIENTIFIC NAME	SPECIES AUTHORITY	RED LIST CATEGORY	COMMON NAME	CLASSE
<i>Hystrix cristata</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Istrice <i>African crested porcupine</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Glis glis</i>	Linnaeus, 1766	Least Concern ver 3.1	Ghiro <i>Dormouse</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Linnaeus, 1758	Near Threatened ver 3.1	Coniglio selvatico <i>Wild rabbit</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Lepus corsicanus</i>	De Winton, 1898	Vulnerable A2bcde+3bcde ver 3.1	Lepre italiana <i>Italian hare</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Vulpes vulpes</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Volpe <i>Red Fox</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Martes martes</i>	Linnaeus, 1758	Near Threatened ver 3.1	Martora <i>European pine marten</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Dama dama</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Daino <i>Fallow deer</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Sus scrofa</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Cinghiale <i>Boar</i>	Mammifero <i>Mammal</i>
<i>Buteo buteo</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Poiana <i>Common buzzard</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Neophron percnopterus</i>	Linnaeus, 1758	Endangered A2bcde+3bcde+4bcde ver 3.1	Capo vaccaio <i>Egyptian vulture</i>	Uccelli <i>Birds</i>

<i>Falco peregrinus</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Gheppio <i>Common kestrel</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	Least Concern ver 3.1	Falco Pellegrino <i>Peregrine falcon</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Lodolaio <i>Eurasian hobby</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Aquila chrysaetos</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Aquila reale <i>Golden Eagle</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Accipiter nisus</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Sparviere <i>Eurasian sparrowhawk</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Dendrocopos major</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Picchio rosso maggiore <i>Great Spotted Woodpecker</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Athene noctua</i>	Scopoli, 1769	Least Concern ver 3.1	Civetta <i>Little Owl</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Otus scops</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Assiolo <i>Eurasian scops owl</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Allocco <i>Tawny owl</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Pernis apivorus</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Falco pecchiaiolo <i>Honey Buzzard</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Cinciallegra <i>Great tit</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Parus ater</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Ciancia Mora <i>Coal tit</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Sylvia cantillans</i>	Pallas 1764	Least Concern ver 3.1	Sterpazzolina <i>Eastern subalpine warbler</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Sylvia melanocephala</i>	Gmelin 1789	Least Concern ver 3.1	Occhiocotto <i>Sardinian warbler</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Sylvia atricapilla</i>	Linnaeus 1758	Least Concern ver 3.1	Capinera <i>Eurasian blackcap</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Sylvia communis</i>	Latham 1787	Least Concern ver 3.1	Sterpazzola <i>Common whitethroat</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Turdus merula</i>	Linnaeus 1758	Least Concern ver 3.1	Merlo <i>Common blackbird</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Certhia brachydactyla</i>	Brehm 1820	Least Concern ver 3.1	Rampichino <i>Short-toed treecreeper</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Alauda arvensis</i>	Linnaeus 1758	Least Concern ver 3.1	Allodola <i>Skylark</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus 1758	Least Concern ver 3.1	Beccaccia <i>Eurasian woodcock</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Fringilla coelebs</i>	Linnaeus 1758	Least Concern ver 3.1	Fringuello <i>Common chaffinch</i>	Uccelli <i>Birds</i>
<i>Podarcis waglerianus</i>	Gistel, 1868	Least Concern ver 3.1	Lucertola <i>Sicilian wall lizard</i>	Rettili <i>Reptiles</i>
<i>Chalcides chalcides</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Lusengole <i>Italian three-toed skink</i>	Rettili <i>Reptiles</i>
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Lacépède, 1789	Least Concern ver 3.1	Biacco <i>Green Whip Snake</i>	Rettili <i>Reptiles</i>
<i>Natrix natrix</i>	Linnaeus, 1758	Lower Risk/least concern ver 2.3	Biscia d'Acqua <i>Water snake</i>	Rettili <i>Reptiles</i>
<i>Pelophylax esculentus</i>	Linnaeus, 1758	Least Concern ver 3.1	Rana verde <i>Edible frog</i>	Rettili <i>Reptiles</i>

04



REQUISITO 04 • REQUIREMENT 04

MATERIALI ECOCOMPATIBILI NEL VIGNETO

ECO-COMPATIBLE MATERIALS IN THE VINEYARD

Per la realizzazione dei nuovi vigneti vengono esclusi tutti i materiali che non siano riciclabili o biodegradabili.

Non non-recyclable or non-biodegradable materials are used in the realisation of new vineyards.

Secondo il disciplinare SOSTain sono definiti **ecocompatibili** quei materiali che possono essere riciclati o che sono già a loro volta riciclati e/o che sono **biodegradabili** (ferro, legno non trattato, legacci biodegradabili, lotta all'uso della plastica in campo).

L'uso della plastica, quando esiste una valida alternativa sul mercato, e del cemento non è consentito.



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

TASCA D'ALMERITA RESULTS




*In Contrada Sciaranuova,
TENUTA TASCANTE*

225

nuovi pali provenienti dalla pulizia del bosco di castagno sono stati installati nei vigneti.

new poles created by cleaning the chestnut forest were installed in the vineyards.



*According to SOSTain programme **eco-friendly materials are defined as those which can be recycled or are already recycled and/or are biodegradable** (iron, untreated wood, biodegradable ties, and anything that allows us to avoid using plastic in the fields).*

The use of plastics and cement is not allowed when there is a valid alternative on the market.

La **rafia sintetica** è stata sostituita con la rafia naturale;
Si sta sperimentando una legatura del capo a frutta di un impianto a guyot, tramite l'uso di rami di ginestra raccolta in loco.

***Synthetic raffia** ties have been replaced by natural raffia;
A tie for the fruit head of Guyot-pruned plants is being tested using **locally harvested broom branches**.*

04

MATERIALI ECOCOMPATIBILI NEL VIGNETO ECO-COMPATIBLE MATERIALS IN THE VINEYARD

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Nelle tenute Tasca d'Almerita, i materiali impiegati nell'attività viticola vengono scelti in funzione delle loro caratteristiche di riciclabilità ed ecocompatibilità. Tutti i vigneti sono realizzati utilizzando pali in legno o in ferro, e i legacci per la legatura nella Tenuta Capofaro sono in materiale degradabile. Quando è possibile, vengono anche utilizzati pali provenienti dai boschi di castagno della Tenuta Tascante.

On Tasca d'Almerita estates, the materials used in vine growing activities are selected on the basis of their recyclability and eco-compatibility. All the vineyards are set up using poles made of wood or metal, and the ties for the vines on the Capofaro Estate are made of biodegradable material. When possible, poles made of chestnut from the woods of the Tascante Estate are used.



Biodegradabile, compostabile o riciclabile. Quale differenza?

Biodegradable, compostable or recyclable. What's the difference?

Biodegradabile BIODEGRADABLE

Sono biodegradabili i materiali che hanno la capacità di decomporsi in natura grazie all'azione di microrganismi e batteri, abbinata alla luce solare o ad altri agenti atmosferici naturali. A seconda della presenza o meno dell'ossigeno, la degradazione può avvenire in maniera aerobica o anaerobica. Secondo la normativa europea, un contenitore può essere definito biodegradabile se si decompone del 90% entro 6 mesi dal suo rilascio in terra o acqua. Il problema resta per quel 10% che sopravvive nell'ambiente per anni, causando inquinamento.

Un prodotto può definirsi biodegradabile quando:

- la degradazione aerobica dura 6 mesi al max
- la percentuale di biodegradazione del materiale è almeno il 90%

Biodegradable materials have the ability to decompose in nature through the action of microorganisms and bacteria combined with sunlight or other natural atmospheric agents. Depending on the presence or absence of oxygen, degradation can take place aerobically or anaerobically. According to European legislation, a container can be defined as biodegradable if 90% of it decomposes within 6 months of its release into soil or water. The problem remains for the 10% that survives in the environment for years, causing pollution.

A product can be said to be biodegradable when:

- the aerobic degradation lasts at most 6 months
- the percentage of biodegradation of the material is at least 90%.

Compostabile COMPOSTABLE

Un materiale è compostabile quando, dopo essersi degradato, viene trasformato in compost, una sostanza ricca di proprietà nutritive solitamente utilizzata come concime per arricchire il terreno.

Secondo la normativa europea, affinché un prodotto possa avere la dicitura "compostabile" deve

A material is compostable when, after degrading, it transforms into compost, a nutrient-rich substance typically used as fertiliser to enrich the soil.

According to European legislation, for a product to be labelled 'compostable' it must be biodegradable within 3 months

Riciclabile RECYCLABLE

essere biodegradabile nell'arco di soli 3 mesi e deve essere assolutamente privo di sostanze tossiche in modo da non esercitare alcun effetto negativo all'ambiente. Un tipico esempio di compost sono gli scarti di potature, avanzi di frutta e verdura.

Un materiale può definirsi compostabile quando:

- Si biodegrada insieme ai rifiuti organici entro tre mesi.
- Supera i test di ecotossicità

Quindi un rifiuto, per essere definito compostabile, deve essere inevitabilmente biodegradabile mentre, al contrario, un materiale biodegradabile non è necessariamente compostabile perché, ad esempio, potrebbe non disintegrarsi a sufficienza durante un ciclo di compostaggio. La principale differenza tra i due termini sta quindi essenzialmente nei tempi della degradazione. Inoltre ciò che è compostabile torna alla terra come sostanza nutritiva sotto forma di compost, mentre il biodegradabile torna alla natura sotto forma di sali minerali e altri elementi semplici.

and must be absolutely free of toxic substances so as not to have any adverse effect on the environment. Typical examples of compost are pruning clippings, and fruit and vegetable scraps.

A material can be defined as compostable when:

- it biodegrades together with organic waste within three months.
- it passes ecotoxicity tests

Thus, for a waste to be defined as compostable, it must inevitably be biodegradable, while on the contrary, a biodegradable material is not necessarily compostable because it may not disintegrate sufficiently during a composting cycle. The main difference between the two terms therefore lies in the timing of degradation. Furthermore, something that is compostable returns to the earth as a nutrient in the form of compost, while biodegradable material returns to nature in the form of mineral salts and other simple elements.

Un materiale è riciclabile quando può essere trasformato in un nuovo prodotto attraverso un processo di riciclo. Ad esempio, la plastica PET delle bottiglie di acqua può essere riciclata in nuove bottiglie di plastica o in tessuti. L'alluminio o il vetro sono materiali che possono essere riciclati all'infinito.

Il principale vantaggio di un prodotto riciclabile è il fatto che esso ha già scontato la propria carbon footprint, poiché **la maggior parte della CO₂ necessaria per la sua produzione è stata già emessa.**

*A material is recyclable when it can be transformed into a new product through a recycling process. For example, PET plastic from water bottles can be recycled into new plastic bottles or textiles. Aluminium and glass are materials that can be recycled indefinitely. The main advantage of a recyclable product is the fact that it has already offset its carbon footprint, as **most of the CO₂ needed for its production has already been emitted.***

PER QUANTO TEMPO I RIFIUTI RESTANO NELL'AMBIENTE? HOW LONG DOES WASTE STAY IN THE ENVIRONMENT?

Fonte\Source: NOAA, National
Oceanic and Atmospheric Administration, US.

TEMPO MEDIO DI DEGRADAZIONE
DEI RIFIUTI IN MARE
AVERAGE TIME OF WASTE
DEGRADATION INTO THE SEA



Calze di lana
Wool socks

1-5 ANNI / YEARS



Giornale
Newspaper

6 SETTIMANE / WEEKS


Mozziconi di sigaretta
Cigarette butts

1-5 ANNI / YEARS



Galleggiante
Floater

50 MESI / MONTHS



Lenza
fishing line

600 ANNI/ YEARS





Bicchieri in polistirolo
Polystyrene cup

50 ANNI / YEARS

Cartone del latte
Milk carton

3 MESI/ MONTHS



Barattolo per conserve
Canning jar

50 ANNI / YEARS



Bottiglia di plastica
Plastic bottle

450 ANNI / YEARS



Compensato
Plywood

1-3 ANNI / YEARS




Bottiglia di vetro
Glass bottle

**INDETERMINATO /
UNDEFINED**

Camicia di cotone
Cotton shirt

2-5 MESI / MONTHS




Lattina di alluminio
Aluminium cup

200 ANNI / YEARS


450 ANNI / YEARS

Pannolino monouso
Single use diaper



Borsa di plastica
Plastic bag

10-20 ANNI / YEARS



Anelli six pack
Six pack ring

400 ANNI / YEARS



Fazzoletto di carta
Paper napkin

2-4 SETTIMANE / WEEKS

L'impatto ambientale della plastica

The Environmental impact of plastics

Secondo gli ultimi dati raccolti dal Centro di Legge Ambientale Internazionale (Centre for International Environmental Law, 2021), ogni anno **il 93% degli oltre 300 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica prodotti finisce nelle discariche e negli oceani**. Inoltre, sempre secondo il report, questi rifiuti, decomponendosi, si trasformano in petropolimeri sempre più piccoli e tossici, le "microplastiche", recando danni ogni anno a più di 100mila mammiferi marini, oltre a milioni di uccelli e pesci. L'impatto ambientale della plastica è legato anche alla produzione di plastica vergine, generata da prodotti chimici derivanti dal petrolio, gas naturale e carbone, che implica una grande quantità di emissioni di CO₂.

*According to the latest data compiled by the Centre for International Environmental Law, 2021, **93% of the more than 300 million tonnes of plastic waste produced each year ends up in landfills and oceans**. Furthermore, according to the report, this waste turns into ever smaller and more toxic petropolymers as it decomposes. These 'microplastics' harm more than 100,000 marine mammals, as well as millions of birds and fish every year. The environmental impact of plastics is also linked to the production of virgin plastics, which are generated from chemicals derived from oil, natural gas and coal, resulting in a large amount of CO₂ emissions.*

Il Mediterraneo: "una zuppa di plastica"

The Mediterranean "a plastic soup"

Fonte/Source: WWF Italia

La plastica costituisce il terzo materiale umano più diffuso sulla terra dopo l'acciaio e il cemento.

Secondo alcuni studiosi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Suaria G. et al., 2016. The Mediterranean Plastic Soup: synthetic polymers in Mediterranean Surface waters, Nature Scientific Reports), persino il Mar Mediterraneo sta diventando una "zuppa" di plastica.

Plastic is the third most widely used human material on Earth after steel and concrete. According to researchers from the National Research Council (Suaria G. et al., 2016, The Mediterranean Plastic Soup: synthetic polymers in Mediterranean surface waters, Nature Scientific Reports), even the Mediterranean Sea is becoming a plastic 'soup'.

Un km² dei mari italiani contiene in superficie 10 kg di plastica

Secondo il WWF Italia, si tratta di valori che superano quelli della famosa isola di plastica presente nel vortice del Pacifico settentrionale, dove in un'area di circa un milione di km quadrati la densità delle microplastiche è di circa 335.000 ogni kmq. Nel Mediterraneo questa cifra giungerebbe a 1,25 milioni. Sacchetti e bottiglie sono alcuni dei prodotti all'origine di questo drammatico fenomeno.

One square kilometre of Italian seawater has 10 kg of plastic on its surface

According to WWF Italia, these values exceed those of the famous plastic island in the North Pacific vortex, where in an area of about one million square kilometres the density of microplastics is about 335,000 per square kilometre. In the Mediterranean this figure would be as high as 1.25 million. Bags and bottles are some of the products at the origin of this dramatic phenomenon.

Le microplastiche

Una volta arrivati in mare, i rifiuti di plastica vengono degradati da agenti atmosferici (luce del sole, vento, onde etc.) in piccole particelle spesso inferiori al mezzo centimetro di larghezza. Queste cosiddette microplastiche, diffuse attraverso tutta la colonna d'acqua, sono state trovate in ogni angolo del pianeta, dal Monte Everest, la cima più alta, alla Fossa delle Marianne, la depressione più profonda. Le microplastiche si degradano poi in pezzi sempre più piccoli. Nel frattempo **le microfibre plastiche sono state trovate pure nei sistemi idrici cittadini che forniscono acqua potabile**.

Microplastics


Once in the sea, plastic waste is degraded by atmospheric agents (sunlight, wind, waves, etc.) into small particles often less than half a centimetre wide. These so-called microplastics spread throughout the water column and have been found in every corner of the planet, from Mount Everest, the world's highest peak, to the Mariana Trench, the deepest depression. Microplastics then degrade into smaller and smaller pieces. Plastic microfibres have also been found in city water systems that supply drinking water.

I danni alla fauna selvatica

Sono milioni gli animali selvatici che annualmente vengono uccisi dalle plastiche: uccelli, pesci e altri organismi marini. **Circa 700 specie, comprese quelle a rischio di estinzione, sono state in qualche modo colpite dalla plastica**. E tutte le specie di uccelli marini mangiano questo materiale. Foche, balene, tartarughe e altri animali finiscono spesso strangolati da attrezzature da pesca e anelli di plastica da lattine abbandonate. Microplastiche sono state rinvenute in oltre cento specie acquatiche compresi i pesci, i gamberi e le cozze che finiscono nei nostri piatti.

The damage to wildlife

*Millions of wild animals are killed annually by plastics: birds, fish and other marine organisms. **About 700 species, including endangered species, have been affected in some way by plastics**. And all seabird species eat this material. Seals, whales, turtles and other animals often end up being strangled by fishing gear and plastic rings from abandoned cans. Microplastics have been found in over a hundred aquatic species including fish, shrimps and mussels, which end up on our plates.*



05



REQUISITO 05 • REQUIREMENT 05

MATERIE PRIME LOCALI LOCAL RAW MATERIALS

È richiesto che il 100% delle uve e dei vini eventualmente acquistati siano di provenienza regionale.

It is required that 100% of grapes and wines purchased, if any, are of regional origin.

Il programma SOStain richiede che il 100% delle uve e dei vini eventualmente acquistati siano di provenienza regionale; è richiesto inoltre di redigere un piano di approvvigionamento di servizi di provenienza regionale e di motivare eventuali acquisti non effettuati in Sicilia.

The SOStain programme requires 100% of the grapes and wines purchased, if any, to be of regional origin; a plan must also be drawn up for the procurement of services of regional origin and to give technical justification for any non-regional choices.



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

TASCA D'ALMERITA RESULTS



Tutti i

176

lavoratori stagionali provengono dai territori limitrofi alle Tenute Tasca d'Almerita, con ricadute significative sullo sviluppo dell'economia delle comunità locali.

All 176 seasonal workers come from the areas surrounding the Tasca d'Almerita Estates, which has a significant impact on the development of the economy of the local communities.



05

MATERIE PRIME LOCALI LOCAL RAW MATERIALS

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Tasca d'Almerita coltiva le uve da cui provengono i propri vini. In casi eccezionali, e quando l'annata lo richiede, quantità irrisorie di uve vengono acquistate da fornitori localizzati accanto alle Tenute. Inoltre, il **50% dei fornitori di materie prime** necessarie alla produzione di vino è localizzato in Sicilia, in modo da risparmiare anche la CO₂ che si consuma durante i trasporti. Si tratta di un grande risultato se si pensa che la Sicilia è un'isola e dunque risente dei disagi logistici associati a tale condizione.

*Tasca d'Almerita cultivates the grapes used for its wines. In exceptional cases, the grape suppliers are all located in the territories surrounding the Tasca d'Almerita Estates. In addition, **50% of the suppliers of raw materials** necessary for wine production are located in Sicily, which also saves on the CO₂ that is consumed during transport. This is a great achievement considering that Sicily is an island and therefore suffers from the logistical disadvantages of this situation.*



Approfondimento

QUAL È IL LEGAME TRA SOSTENIBILITÀ E COMUNITÀ LOCALI?

L'Agenda 2030 riconosce l'importanza delle comunità locali, ponendo al centro del concetto di sviluppo i custodi dei saperi dei territori e delle tradizioni locali.

È soltanto attraverso un approccio attento alle risorse territoriali, infatti, che si possono garantire ovunque sul territorio opportunità di promozione economica e sociale, nel rispetto della storia e delle cultura di una comunità.

In tal senso, il ricorso a risorse locali, la valorizzazione degli antichi mestieri, così come degli usi e costumi e la crescita dell'economia locale fanno parte di un concetto integrato di sostenibilità, che permette di rilanciare un territorio e la sua comunità, che assume anche il ruolo di tutela e valorizzazione delle risorse locali.


In depth

WHAT IS THE LINK BETWEEN SUSTAINABILITY AND LOCAL COMMUNITIES?

Agenda 2030 recognises the importance of local communities and places the custodians of local knowledge and traditions at the heart of the concept of development.

It is only through a careful approach to local resources that opportunities for economic and social promotion can be guaranteed throughout the territory, while respecting each community's history and culture.

In this sense, the use of local resources and the enhancement of ancient crafts, customs and traditions, as well as the growth of the local economy, are all part of a fully-integrated concept of sustainability that makes it possible to revitalise a territory and its community and thereby protect and enhance local resources.





VIVA LA SOSTENIBILITÀ VIVA SUSTAINABILITY

VIVA la sostenibilità: la misurazione dell'impatto sull'aria, sull'acqua, sul vigneto e sul territorio.

Considerata la rilevanza nazionale e internazionale del programma VIVA, le aziende aderenti a SOStain ne adottano il Disciplinare di certificazione.

VIVA sustainability: measuring the impact on air, water, the vineyard and the territory.

In view of the national and international relevance of the VIVA programme, SOStain member companies have adopted a set of Certification Specifications.



INDICATORE VIGNETO DI ORGANIZZAZIONE

VINEYARD INDICATOR

Il calcolo dell'indicatore Vigneto permette, in particolare, di ottenere informazioni e misure relative a questi aspetti:

- **difesa:** valuta il rischio ambientale potenziale legato all'uso degli agrofarmaci, con le relative conseguenze su acqua, aria e suolo;
- **concimazioni:** l'indicatore valuta la sostenibilità della concimazione, in funzione delle caratteristiche del suolo, del concime usato, delle modalità di applicazione e dei fabbisogni del vigneto;
- **fertilità:** l'indicatore valuta l'effetto delle pratiche di gestione del suolo sull'evoluzione della sostanza organica;
- **lavorazioni:** valuta l'influenza che le diverse operazioni meccaniche effettuate nel vigneto hanno sul compattamento del terreno;
- **erosione:** prende in considerazione le attività legate al controllo delle acque di scorrimento superficiale e dipende, in particolare, dalla gestione del suolo, dalla presenza e dal tipo di inerbimento, dalle caratteristiche pedoclimatiche della zona e dall'uso delle macchine;
- **paesaggio:** l'indicatore tiene conto della presenza delle aree a vegetazione naturale o piantumate dal viticoltore, presenti in azienda e/o contigue ai vigneti per una valutazione indiretta della biodiversità aziendale.

Oltre a questo, l'indicatore valuta anche il rapporto tra le ore destinate alla gestione delle aree vitate e quelle impegnate nella manutenzione delle aree verdi diverse dal vigneto, per avere una valutazione dell'impegno verso la tutela della biodiversità.

The calculation of the Vineyard indicator makes it possible, in particular, to obtain information and measurements related to the following aspects:

- **defence:** assesses the potential environmental risk associated with the use of agricultural chemicals, with the related impact on water, air and soil;
- **fertilisation:** assesses the sustainability of fertilisation, depending on the characteristics of the soil, the fertiliser used, the way it is applied and the needs of the vineyard;
- **fertility:** assesses the impact of land management practices on the evolution of the organic matter;
- **processing:** assesses the influence on soil compaction of the various mechanical operations carried out in the vineyard;
- **erosion:** takes into account the activities related to the control of surface water flow; it depends, in particular, on soil management, the presence and type of grassland, the soil and climate characteristics of the area and the use of machinery;
- **landscape:** the indicator takes into account the presence of areas with vegetation, whether naturally-occurring or else planted by the winegrower, on the estate and/or adjacent to the vineyards, for an indirect assessment of the company's biodiversity.

In addition to this, the indicator also assesses the ratio between the hours devoted to the management of the vineyard areas and those engaged in the maintenance of green areas other than the vineyard, for an evaluation of the commitment to the protection of biodiversity.

L'indicatore esprime il valore complessivo, in una scala che va da E (massimo impatto ambientale) a A (minimo impatto), secondo la seguente classe di giudizio.


The indicator expresses a total value, on a scale ranging from E (maximum environmental impact) to A (minimal impact), according to the following rating classes.

VALORE DI FUZZY	CLASSE DI GIUDIZIO	GIUDIZIO DI SOSTENIBILITÀ
0 - 0.3	A	Ottimo
0.31 - 0.55	B	Buono
0.56 - 0.75	C	Accettabile
0.76 - 0.9	D	Non accettabile
≥ 0.91	E	Negativo



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

TASCA D'ALMERITA RESULTS





INDICATORE ACQUA DI ORGANIZZAZIONE

Tasca d'Almerita calcola ogni due anni l'indicatore ACQUA del programma VIVA, secondo una metodologia allineata con lo standard UNI EN ISO 14046: 2016, meglio noto come Water Footprint, che ha l'obiettivo di quantificare i potenziali impatti relativi all'acqua dolce che un'azienda consuma ed eventualmente inquina durante un anno solare per la propria attività e individuare in quali ambiti è possibile intervenire per ridurli.

L'acqua utilizzata può essere:

- **acqua blu di vigneto (irrigazione)**, corrispondente al volume di acqua superficiale o di falda prelevato dai corpi idrici e impiegato per l'irrigazione dei vigneti, che non ritorna alla stessa sorgente da cui è stato prelevato, o vi torna ma in tempi diversi;
- **acqua blu di vigneto (trattamenti)**, corrispondente al volume di acqua superficiale o di falda prelevato dai corpi idrici e impiegato per effettuare i trattamenti fitosanitari nei vigneti. Comprende il volume di acqua necessario alla diluizione o dissoluzione dei formulati e il volume di acqua utilizzato per il lavaggio dei mezzi agricoli a seguito dei trattamenti;
- **acqua blu di cantina**, corrispondente al volume di acqua superficiale o di falda prelevato dai corpi idrici ed impiegato per l'attività di cantina (vinificazione + imbottigliamento) che non ritorna alla stessa sorgente da cui è stato prelevato, o vi torna ma in tempi diversi.

Per definire l'**indicatore acqua di Organizzazione**, sono state introdotte due categorie di impatto con i rispettivi indicatori:

WATER INDICATOR

Tasca d'Almerita calculates the WATER indicator of the VIVA programme every two years, according to a methodology aligned with UNI EN ISO 14046 standard 2016, better known as Water Footprint, which aims to quantify the potential impacts related to the fresh water that a company consumes and possibly pollutes during a calendar year as a result of its operations and to identify in which areas the company can intervene to reduce them.

water itself can be further classified as:

- **vineyard blue water (for irrigation)**, corresponding to the volume of surface water or groundwater taken from water bodies and used for the irrigation of vineyards, which does not return to the same source from which it was taken, or returns there at a later time
- **vineyard blue water (for treatments)**, corresponding to the volume of surface water or groundwater taken from water bodies and used to carry out treatments in the vineyards. It includes the volume of water required for dilution or dissolution of the preparations and the volume of water used to wash the agricultural equipment following the treatments
- **winery blue water**, corresponding to the volume of surface water or groundwater taken from water bodies and used for winery operations (vinification + bottling), which does not return to the source from which it was taken, or returns there at a later time

*To define the **organisation's water indicator**, two impact categories were introduced with their respective indicators:*

1. Direct Water Scarcity (scarsità idrica): è una misura della carenza idrica potenziale dovuta ai consumi diretti di volumi d'acqua blu. Esso risponde alla domanda: "Qual è il potenziale di privare un altro utente (umano o ecosistema) di acqua disponibile quando si consuma acqua in quest'area?";


2. Non-Comprehensive Direct Water Degradation (degradazione della qualità idrica) meglio noto come acqua grigia di vigneto: rappresenta il volume di acqua inquinata, quantificata come il volume di acqua necessario per diluire gli inquinanti (eventuali agrofarmaci e fertilizzanti usati nella fasi agricole) in modo che la qualità delle acque rimanga sopra gli standard di qualità definiti (legali e/o ecotossicologici).

L'acqua verde di vigneto, corrispondente al volume di acqua piovana effettivamente impiegato dalla coltura per i processi naturali di evapotraspirazione, viene considerato come dato nel calcolo dell'indicatore ma non vi è associato alcun impatto perché non dipendente dalla cantina.

1. Direct Water Scarcity: a measure of potential water shortage due to direct consumption of blue water volumes. It answers the question: "What is the potential for depriving another user (human or ecosystem) of available water when water is consumed in this area?";

2. Non-Comprehensive Direct Water Degradation better known as vineyard grey water: represents the volume of polluted water, quantified as the volume of water needed to dilute the pollutants (any pesticides and fertilisers used in agricultural stages) so that the water quality remains above the defined quality standards (legal and/or ecotoxicological).

Vineyard green water, corresponding to the volume of rainwater actually used by the crop for natural evaporation-transpiration processes, is considered as a figure in the calculation of the indicator but no impact is associated with it because it is not dependent on the winery.






I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

TASCA D'ALMERITA RESULTS



Nel grafico seguente sono riportati i contributi di tre attività (irrigazione vigneti, acqua necessaria per i trattamenti, acqua utilizzata in cantina) all'indicatore Direct Water Scarcity Footprint (Scarsità idrica).

The following chart shows the impact of three operations (vineyard irrigation, water needed for treatments, water used in winery) on the Direct Water Scarcity Footprint indicator. in negligible quantities, by water used for treatments.



Ciò significa che a contribuire alla scarsità idrica, sono soprattutto le acque utilizzate per irrigare i vigneti e, in quantità irrisoria, quelle utilizzate per effettuare i trattamenti.

This means that water scarcity is determined mainly by water used for irrigation, followed by water used in the winery and, in negligible quantities, by water used for treatments.

Il consumo di acqua in cantina

Water consumption in the winery

I volumi di acqua impiegati per produrre una bottiglia di vino sono influenzati da molteplici fattori, dipendenti dall'annata (temperature, andamento climatico, rese per ettaro etc.) e anche dalle dimensioni della cantina e dal numero di bottiglie prodotte.

Esiste infatti un effetto scala per cui maggiori sono le dimensioni della cantina e i volumi di vino lavorati, minori sono i consumi di acqua.

Consideriamo come benchmark i dati EMAS che riportano un **consumo medio delle aziende italiane, misurato su un campione di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, di circa 2000-3000 litri di acqua per tonnellata di uve lavorate, equivalente a 3-4 litri di acqua per ogni litro di vino.**

Per le cantine aderenti al progetto VIVA, i risultati fanno rilevare una media di 2 litri di acqua necessaria alla produzione di un litro di vino, e un range compreso tra 1 e 9 litri.

Naturalmente la resa influenza negativamente l'impronta idrica: una maggiore resa comporta un aumento del numero di bottiglie e conseguentemente una riduzione degli impatti per singola bottiglia.

Un effetto-scala, dunque, che evidenzia come i consumi se riferiti alla singola bottiglia, siano mediamente più elevati per le aziende che non hanno una produzione industriale.

The volume of water used to produce a bottle of wine is influenced by many factors, including those specific to the year of production (temperatures, climate, yields per hectare, etc.) as well as by the size of the winery and the number of bottles produced.

As a matter of fact, there is a scale effect such that the larger the winery and the quantity of wine produced, the less water is consumed.

*We consider as a benchmark the EMAS data that report an **average consumption of Italian companies, measured on a sample of small, medium and large companies, of approximately 2000-3000 litres of water per tonne of grapes processed, equivalent to 3-4 litres of water per litre of wine.***


For the wineries participating in the VIVA project, the results show an average of 2 litres of water needed to produce one litre of wine, and a range between 1 and 9 litres.

Naturally, the yield has a negative influence on the water footprint: a higher yield leads to an increase in the number of bottles and consequently a reduction in the impact per bottle.

A scale effect exists, therefore, which shows that consumption, if referred to the single bottle, is on average higher for companies that do not have industrial production.

Di seguito si riportano i consumi idrici per litro di vino registrati negli ultimi 6 anni, complessivamente.

The water consumption per litre of wine recorded over the last 6 years is shown below.



Analizziamo il dettaglio per Tenute, perché i consumi idrici dipendono anche dalle quantità di vino lavorato.

I dati vanno interpretati alla luce di un effetto scala, generato dalla lavorazione di una minore quantità di vino nelle tenute più piccole.

I vini provenienti dalle Tenute Capofaro e dalla Tenuta Mozia-Whitaker sono vinificati nella cantina della Tenuta Regaleali.

We analyse the details Estate by Estate because the water consumption also depends on the quantity of the wine produced.


The data must be interpreted by keeping in mind the scale effect due to the fact that a smaller quantity of wine is produced on the smaller estates.

Wines coming from Capofaro and Mozia Whitaker Estates are vinified in Regaleali estate winery.




TENUTA REGALEALI

LITRI DI ACQUA PER LITRO DI VINO
Litres of water per litre of wine




TENUTA SALLIER DE LA TOUR

LITRI DI ACQUA PER LITRO DI VINO
Litres of water per litre of wine



TENUTA TASCANTE

LITRI DI ACQUA PER LITRO DI VINO
Litres of water per litre of wine



INDICATORE ARIA DI ORGANIZZAZIONE

L'indicatore ARIA esprime il totale delle emissioni di gas a effetto serra generate, direttamente e indirettamente, dalle attività aziendali (Inventario di gas a effetto serra). Le emissioni totali sono suddivise in sei categorie:

Categoria 1- Emissioni dirette di gas ad effetto serra generate da tutte le fonti di proprietà o sotto controllo dell'azienda: emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili (es. gasolio, benzina, GPL e metano), emissioni derivanti da processi aziendali (es. derivanti dall'uso di fertilizzanti) etc.

Categoria 2 - Emissioni indirette di gas ad effetto serra dai produttori di energia che forniscono energia all'azienda:

- emissioni indirette dovute alla produzione di energia elettrica;
- emissioni indirette dovute alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- emissioni indirette dovute alla produzione di energia termica.

Categoria 3 - Emissioni indirette di gas ad effetto serra da trasporto: in questa categoria rientrano le emissioni derivanti dalla combustione del carburante nei mezzi di trasporto non di proprietà dell'azienda correlate al trasporto e alla distribuzione delle materie prime, rifiuti e prodotti finiti. Tali emissioni includono, oltre alle emissioni derivanti dal trasporto e distribuzione dei prodotti acquistati dall'organizzazione, anche le emissioni derivanti dal trasporto dei rifiuti prodotti dall'organizzazione, quelle derivanti dagli spostamenti casa - lavoro dei dipendenti e quelle derivanti da viaggi di lavoro.

AIR INDICATOR

The AIR indicator expresses the total emissions of greenhouse gas generated directly and indirectly by company operations (greenhouse gas inventory). The emissions produced by the company are divided into six categories:

Category 1 - Direct greenhouse gas emissions generated by all sources owned or controlled by the company: emissions deriving from the combustion of fossil fuels (e.g. diesel, petrol, LPG and methane), emissions deriving from company processes (e.g. deriving from the use of fertilizers, etc.)

Category 2 - Indirect greenhouse gas emissions from energy producers supplying energy to the company:

- indirect emissions from the production of electricity;
- indirect emissions from the production of electricity from renewable sources;
- indirect emissions from the production of thermal energy.

Category 3 - Indirect greenhouse gas emissions from transport: this category includes emissions resulting from the combustion of fuel by means of transport not owned by the company and related to the transport and distribution of raw materials, waste and finished products. In addition to the emissions deriving from the transport and distribution of products purchased by the organisation, these emissions also include also the emissions deriving from the transport of waste produced by the organisation, those deriving from the home-work journeys of employees and those deriving from business trips.

Categoria 4 - Emissioni indirette di gas ad effetto serra da prodotti acquistati dall'organizzazione e include emissioni derivanti dalla produzione di uve, mosti fermentati o semi-fermentati; emissioni derivanti dalla produzione degli altri beni acquistati dall'azienda e utilizzati nel processo produttivo, così come emissioni da servizio di smaltimento di rifiuti solidi.

Categoria 5 - Emissioni indirette di gas ad effetto serra provenienti da altre sorgenti


In questa categoria rientrano le emissioni legate a processi di produzione e trasporto di energia elettrica utilizzata da azienda terza (consumati per esempio da imbottigliatore esterno all'azienda, non applicabile nel caso di Tasca d'Almerita).

Category 4 - Indirect greenhouse gas emissions from products purchased by the organisation, including emissions from the production of grapes, fermented or semi-fermented musts, emissions from the production of other goods purchased by the company and used in the production process, as well as emissions from solid waste disposal services.

Category 5 - Indirect greenhouse gas emissions from other sources
This category includes emissions related to production processes and the transport of electricity used by third companies (consumed for example by bottlers outside the company, not applicable in the case of Tasca d'Almerita).



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA TASCA D'ALMERITA RESULTS



INDICATORE TERRITORIO DI ORGANIZZAZIONE

TERRITORY INDICATOR

Nel panorama complessivo dell'agricoltura italiana, il paesaggio disegnato dalla coltivazione della vite ha una importanza fondamentale.

L' **indicatore Territorio** è stato creato per considerare, nella valutazione di sostenibilità, il paesaggio, così come gli aspetti sociali ed economici. A tal fine è stato elaborato un insieme di indicatori qualitativi e quantitativi capaci di misurare la ricaduta sul territorio delle azioni intraprese dalle aziende. I principali riferimenti metodologici utilizzati sono il Sustainability Reporting Guidelines GRI G 3.1.

Gli ambiti di analisi:

*In the general panorama of Italian agriculture, the landscape drawn by vine cultivation is of fundamental importance. The **Territory indicator** was created to account for the landscape in the sustainability analysis, in addition to social and economic aspects. To this end, a set of qualitative and quantitative indicators has been developed to measure the impact of company actions on the territory.*

The main methodological references used are the Sustainability Reporting Guidelines GRI G 3.1.

The areas of analysis:



PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ - LANDSCAPE AND BIODIVERSITY

Sono inclusi in questa sezione tutti i requisiti che identificano le attività aziendali finalizzate alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del paesaggio inteso come il complesso di elementi, naturali e non, caratteristici di una determinata zona.

Included in this section are all the requirements that identify the company's activities aimed at protecting the environment, biodiversity, ecosystems, and landscape, understood as the set of characteristic natural and non-natural elements of a given area.



SOCIETÀ E CULTURA - SOCIETY AND CULTURE

Sono inclusi in questa sezione tutti i requisiti che identificano le attività aziendali che hanno ricadute sulla società e la comunità locale che la compone (lavoratori locali, produttori locali), e che sviluppano e/o promuovono il patrimonio culturale del territorio in cui l'azienda stessa è inserita.

This section includes all the requirements that identify the company's activities with an impact on the society and the local community of which it is composed (local workers, local producers), and that develop and/or promote the cultural heritage of the area in which the company is located.



ECONOMIA ED ETICA - ECONOMY AND ETHICS

Sono inclusi in questa sezione i requisiti che identificano le attività aziendali con ricaduta economica positiva sul territorio e quelli riferiti all'etica aziendale, ad inclusione delle ricadute sui consumatori.

This section includes all the requirements that identify the company's activities with a positive economic impact on the territory and those related to business ethics, including anything with an impact on consumers.



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

TASCA D'ALMERITA RESULTS



Tasca d'Almerita ha soddisfatto tutti i requisiti dell'indicatore Territorio.
Tasca d'Almerita has met all the requirements of the Territory indicator.

06

VIVA LA SOSTENIBILITÀ VIVA SUSTAINABILITY

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Tasca d'Almerita ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal Disciplinare VIVA.

Tasca d'Almerita satisfied all the requirements of the VIVA Programme.



Sostenibilità

SIGNIFICA MISURAZIONE

Aderire a un progetto di sostenibilità significa iniziare un percorso di acquisizione di consapevolezza, per sapere esattamente che effetto ha ogni azione che si compie sull'ecosistema. Ed è proprio la misurazione dell'impatto di queste azioni, tramite rigorosi indicatori scientifici, che permette di prendere tutte le decisioni sulla base di dati oggettivi, che aiutano a evitare gli sprechi e a ridurre gli impatti e i costi correlati all'approvvigionamento di input esterni (energia, acqua, etc.).

Il programma del Ministero dell'Ambiente **VIVA – La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia** – ha fatto sua questa filosofia fin dall'inizio e rappresenta l'unico standard pubblico nazionale per la misura e il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità nel settore vitivinicolo che da sempre punta sull'importanza della misura della sostenibilità per dare concretezza e robustezza alle affermazioni che si fanno in quest'ambito.

Il programma VIVA misura le prestazioni di sostenibilità di aziende e prodotti attraverso il calcolo di quattro indicatori, selezionati come maggiormente rappresentativi della produzione del vino:

ARIA

(impronta di carbonio, conforme alla ISO 14064:2018 di Organizzazione)

ACQUA

(impronta idrica, conforme alla ISO 14046:2014 di Organizzazione)

VIGNETO

(impatto su suolo e riserve idriche della gestione agronomica dei vigneti)

TERRITORIO

(analisi del legame tra il vino e il suo territorio).

Gli obiettivi dell'analisi di Organizzazione nell'ambito del Programma VIVA sono:

- la misura e la valutazione delle prestazioni di sostenibilità dell'organizzazione oggetto di analisi attraverso l'applicazione degli indicatori VIVA;
- il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità dell'organizzazione oggetto di analisi

Sustainability

MEANS MEASUREMENT

Adhering to a sustainability project means choosing a path of awareness acquisition, in order to learn exactly what effect each and every action has on the ecosystem.

And it is precisely the measurement of the impact of these actions, using rigorous scientific indicators, that enables all decisions to be made on the basis of objective data, which help to avoid waste and reduce the impacts and costs related to the supply of external inputs (energy, water, etc.).

*The Ministry of the Environment's **VIVA programme – Sustainability in Viticulture in Italy** – has embraced this philosophy from the outset and is the only national public standard for measuring and improving sustainability performance in the wine sector, which has always recognised the importance of measuring sustainability to give substance and strength to claims made in this regard.*

The VIVA programme measures the sustainability performance of companies and products by calculating four indicators selected as the most representative of wine production:

AIR

(carbon footprint, compliant with the Organisation Carbon Footprint ISO 14064:2018)

WATER

(water footprint, compliant with Organisation Water Footprint ISO 14046:2014)

VINEYARD

(impact of agronomic vineyard management on soil and water reserves)

TERRITORY

(analysis of the link between wine and its territory).

The objectives of the organisation analysis within the VIVA Programme are:

- *the measurement and evaluation of the sustainability performance of the organisation under analysis through the application of the VIVA indicators;*
- *improvement of the sustainability performance of the organisation under analysis*





SOLO L'ENERGIA CHE SERVE *ONLY THE ENERGY NEEDED*

Secondo il Disciplinare SOStain sono considerati efficienti i processi che consentono di produrre vini utilizzando al massimo 0,7 kWh/l di vino, calcolati sulla base dell'energia acquistata e non di quella proveniente da fonti rinnovabili.

According to SOStain programme, processes are considered efficient if they are able to produce wines using less than 0,7 kWh/l of wine, calculated for purchased energy and not for energy from renewable sources.

La principale fonte di energia utilizzata nelle cantine è l'elettricità (oltre il 90%).

che viene consumata per il controllo della temperatura (refrigerazione nella fermentazione), per i motori di pompe e presse, per l'imbottigliamento e la conservazione, per l'illuminazione e altri servizi ausiliari. Le risorse fossili (gasolio ed altri carburanti) vengono consumate per i processi termici (come il riscaldamento dell'acqua per il lavaggio nella fase di imbottigliamento, la pastorizzazione del vino, il riscaldamento dei locali e l'acqua calda sanitaria) e per la movimentazione dei mezzi.

Circa il 50% dell'energia viene consumata durante i processi di fermentazione e stabilizzazione, per far funzionare i sistemi di raffreddamento.

ITALIA / ITALY



500.000.000 KWH

OGNI ANNO / EVERY YEAR

Consumo energetico produzione vinicola
Wine production energy consumption

Il programma SOSTain si pone l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica dei processi di vinificazione, che sono considerati quelli a maggiore dispendio energetico. **Sono considerati efficienti i processi che consentono di produrre vini utilizzando al massimo 0,7 kWh/l di vino**, calcolati sulla base dell'energia acquistata e non di quella proveniente da fonti rinnovabili.

The main source of energy used in wineries is electricity (over 90%).

used to control the temperature (refrigeration during fermentation), to power the motors of pumps and presses, during bottling and storage, and for lighting and other services. Fossil resources (diesel and other fuels) are consumed during thermal processes (such as heating water for washing during bottling, pasteurisation of the wine, heating the premises and supplying hot water for general use) and for the movement of equipment.

Approximately 50% of the energy is consumed during the fermentation and stabilisation processes to operate the cooling systems.

EUROPA / EU




1.750.000.000 KWH

OGNI ANNO / EVERY YEAR

Consumo energetico produzione vinicola
Wine production energy consumption

The SOSTain programme has the goal of promoting energy efficiency in winemaking processes, which are considered the ones that consume the most energy. **The processes are considered efficient if they are able to produce wines using less than 0.7 kWh/l of wine**, calculated for purchased energy and not for energy from renewable sources.




SOURCE:
TESLA, 2016



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

TASCA D'ALMERITA RESULTS



from 2017 to 2022 – 609.170 kWh

di energia elettrica consumata / of electrical energy consumed

pari a **263,89 tonnellate di CO₂** evitate che equivalgono alle emissioni assorbite da **1315 alberi** di arancio in 1 anno.
equal to 263.89 Tons of CO₂, avoided, which is equivalent to the emissions absorbed by 1315 orange trees in one year.

* CONSIDERANDO CHE MEDIAMENTE UN ALBERO DI ARANCIO, IN 10 ANNI, ASSORBE CIRCA 200 KG DI CO₂, PARI A QUELLA PRODOTTA DA 619 KM IN TAXI
 CONSIDERING THAT ON AVERAGE AN ORANGE TREE, IN 10 YEARS, ABSORBS ABOUT 200 KG OF CO₂, EQUAL TO THAT PRODUCED BY 619 KM IN A TAXI
 (Source: Treedom, 2021)

Come è possibile rilevare, nel 2022 i consumi di energia elettrica per litro di vino lavorato, nella Tenuta Regaleali, sono stati irrisori, grazie anche alla produzione di energia da fonti rinnovabili.


As can be seen, electricity consumption per litre of wine processed on the Regaleali Estate was negligible in 2022, thanks in part to the production of energy from renewable sources.

*I vini provenienti dalle Tenute Capofaro e dalla Tenuta Mozia-Whitaker sono vinificati nella cantina della Tenuta Regaleali
 Wines coming from Whitaker and Capofaro Estates are vinified in Regaleali Estate.

TENUTA REGALEALI

ENERGIA ELETTRICA PER LITRO DI VINO LAVORATO*


Electric energy per litre of wine kWh\l



TENUTA SALLIER DE LA TOUR

ENERGIA ELETTRICA PER LITRO DI VINO LAVORATO


Electric energy per litre of wine kWh\l



TENUTA TASCANTE

ENERGIA ELETTRICA PER LITRO DI VINO LAVORATO

Electric energy per litre of wine kWh\l





Dunque, anche nelle altre Tenute i consumi di energia elettrica per litro di vino lavorato si sono mantenuti più bassi rispetto al limite definito dal Disciplinare SOSTain (0,7 Kwh/litro di vino)

So, even on the other Estates as well, the consumption of electricity per litre of wine produced was kept lower than the limit defined by the SOSTain Regulations (0.7 Kwh/litre of wine).

Se rapportiamo i consumi di energia elettrica di cantina in tutte le Tenute ai litri di vino vinificato, questi i consumi registrati nell'ultimo biennio:

The following is a comparison of the total electrical energy consumed by the estates' cellars to the number of litres of wine produced in the last two years:



La riduzione dei consumi di energia elettrica è stata resa possibile anche grazie all'introduzione in cantina di alcune tecnologie finalizzate al risparmio energetico, tra cui:



- **un nuovo gruppo frigorifero polivalente nella Tenuta Tascante** che, oltre ad essere di nuova generazione e quindi a minor consumo, consente di produrre sia potenza frigorifera sia potenza termica, massimizzando il risparmio energetico grazie all'eliminazione del ricorso all'uso di caldaie per la produzione di acqua calda.
- **l'adeguamento di tutto l'impianto di refrigerazione della cantina di Regaleali** che ha previsto, l'acquisto di gruppi frigoriferi ad alta efficienza energetica e la riorganizzazione dell'impianto del liquido refrigerante. Tutti i fari interni ed esterni utilizzati per l'illuminazione della cantina sono inoltre stati sostituiti con illuminanti a LED a basso consumo.
- Tra i metodi di stabilizzazione del vino, nell'industria del vino, viene utilizzata principalmente la refrigerazione a basse temperature con consumi energetici elevati. Tascante invece utilizza una **tecnica basata su resine a scambio ionico che permette di stabilizzare il vino senza l'uso del freddo**, velocizzando il processo di precipitazione dei tartrati, con sensibili risparmi energetici.

I risultati presentati, che fanno rilevare una maggiore efficienza energetica nel corso degli anni, sono anche frutto della produzione di energia da impianto fotovoltaico, che contribuisce a generare una riduzione dei consumi da energia elettrica.

The reduction in electricity consumption was also made possible by the introduction of a number of energy-saving technologies in the winery, including

- **a new multi-purpose refrigeration unit on the Tascante estate**, which in addition to being of the latest generation and therefore less energy intensive, enables the production of both cooling and heating power, maximising energy savings by eliminating the use of boilers to make hot water.
- **the upgrading of the entire refrigeration system of the Regaleali wine cellar**, which included the purchase of highly energy-efficient refrigeration units and the reorganisation of the refrigerant system. All the interior and exterior lights used to illuminate the winery have also been replaced with low-consumption LED lights.
- Among the many industrial methods used for wine stabilization, the most frequently used is low temperature refrigeration, which consumes a lot of energy. Tascante however uses a **technique based on ion-exchange resins that makes it possible to stabilize the wine without using cold temperatures**, thereby accelerating the precipitation of tartrates and ensuring considerable energy savings.

The results presented above, which show greater energy efficiency over the years, are also the result of photovoltaic systems, which contribute to our reduction in electricity consumption.

220.462 kWh**ENERGIA DA FOTOVOLTAICO AUTOCONSUMATA IN CANTINA NEL 2022**
photovoltaic energy self-consumed in Regaleali winery during 2022**3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI**
Photovoltaic plants**87,97 T DI CO₂ RISPARMIATE**
tonnes of CO₂ savedequivalenti alle emissioni assorbite da
equivalent to the emissions absorbed by**435 ALBERI DI ARANCIO IN 10 ANNI**
orange trees in 10 yearsTENUTA REGALEALI
Regaleali EstateUFFICI DI PALERMO
Palermo offices**511.829,3 kWh****ENERGIA DA FOTOVOLTAICO PRODOTTA**
photovoltaic energy produced**204,21 T DI CO₂ RISPARMIATE**
tonnes of CO₂ savedequivalenti alle emissioni assorbite da
equivalent to the emissions absorbed by**1.020 ALBERI DI ARANCIO IN 10 ANNI**
orange trees in 10 years

2022

40,5%**ENERGIA DA FOTOVOLTAICO**

sui consumi energetici totali

Total energy consumption
from photovoltaic energy

2021

40%

2020

35%

2019

33%

2018

30%**07****SOLO L'ENERGIA CHE SERVE**
ONLY THE ENERGY NEEDED

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Il consumo medio di energia elettrica di cantina per litro di vino di tutte le Tenute è risultato pari a **0,20 kWh**, quindi **INFERIORE** al benchmark SOStain (0,70 kWh per litro di vino vinificato)

The average consumption of electricity in all the Estates' wineries per litre of wine is equal to **0,20 kWh**, **BELOW** the SOStain benchmark of 0,70 kWh per litre of vinified wine.



Energia

PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L'energia rappresenta i due terzi del totale dei gas serra. Il settore energetico, dunque, è l'attore centrale nell'ambito di una strategia finalizzata a ridurre le emissioni e mitigare il cambiamento climatico. Dall'inizio della Rivoluzione industriale del XVIII secolo, l'uso di combustibili fossili a livello globale è aumentato unitamente al PIL: invertire tale aumento continuando a espandere l'economia globale rappresenterà un momento cruciale nella storia dell'energia.

80%

**QUOTA DI COMBUSTIBILI FOSSILI
UTILIZZATA PER PRODURRE ENERGIA NEL MONDO**
Share of fossil fuels still used to produce energy worldwide

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (2022), purtroppo, **la quota di combustibili fossili nel mix energetico globale è rimasta ostinatamente alta - intorno all'80% - per decenni.**

Sono i paesi industrializzati a consumare principalmente combustibili fossili, anche se negli ultimi anni anche i paesi in via di sviluppo stanno aumentando la domanda. La Cina è il maggiore consumatore di carbone e il secondo consumatore di petrolio, dopo gli Stati Uniti. L'India è il terzo maggior consumatore di petrolio e i quarto di carbone.

Il consumo di combustibili fossili ha contribuito sicuramente alla crescita economica globale, ma a un costo significativo per il nostro pianeta. Esso contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico attraverso l'emissione di gas serra, come la CO₂, il metano e l'ossido di azoto. Inoltre, l'estrazione, il trasporto e la raffinazione dei combustibili fossili causano inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e dunque conseguenti impatti sulla salute umana.

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (2022), le emissioni globali di CO₂ legate all'energia raggiungeranno un picco massimo nel 2025, con 37 miliardi di tonnellate annue, per poi scendere a 32 miliardi di tonnellate entro il 2050.

Tuttavia, una riduzione di appena il 13% nelle emissioni annue di CO₂ al 2050 è ben lungi dall'essere in grado di evitare i gravi impatti derivanti dal cambiamento climatico.

Energy

TO COMBAT CLIMATE CHANGE


Energy accounts for two-thirds of all greenhouse gases. The energy sector, therefore, is the central player in a strategy to reduce emissions and mitigate climate change. Since the start of the Industrial Revolution in the 18th century, global fossil fuel use has increased along with GDP: managing to reverse this increase while continuing to expand the global economy will be a crucial moment in the history of energy.

*According to the International Energy Agency (2022), unfortunately, **the share of fossil fuels in the global energy mix has remained stubbornly high - around 80% - for decades.** It is industrialised countries that consume mainly fossil fuels, although in recent years, there has been increasing demand from developing countries. China is the largest consumer of coal and the second largest consumer of oil, after the United States. India is the third largest consumer of oil and the fourth largest of coal.*

Fossil fuel consumption has surely contributed to global economic growth, but at a significant cost to our planet. It contributes greatly to climate change through the emission of greenhouse gases such as CO₂, methane and nitrous oxide. Moreover, the extraction, transport and refining of fossil fuels cause air, water and soil pollution, and hence impacts human health.

According to the International Energy Agency (2022), global energy-related CO₂ emissions will peak in 2025, at 37 billion tonnes per year, before falling to 32 billion tonnes by 2050.

However, a reduction of only 13% in annual CO₂ emissions by 2050 is far from sufficient to avoid the serious impacts of climate change.



Le rinnovabili supereranno le fossili?

Will renewables overtake fossil fuels?

È vero che la crisi energetica generata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha generato grandi prospettive di sviluppo delle rinnovabili.

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (2022), l'espansione della capacità rinnovabile nei prossimi cinque anni sarà molto più rapida di quanto previsto soltanto un anno fa. Infatti, nel periodo 2022-2027, l'AIE stima per le rinnovabili una crescita di quasi 2.400 GW, che per rendere l'idea risulta pari all'intera capacità di potenza installata della Cina ad oggi.

Sempre secondo l'Agenzia, il quinquennio 2022/2027 appena iniziato comporterà per le rinnovabili un'accelerazione dell'85% rispetto ai cinque anni precedenti.

Possiamo dunque dedurre che il cammino della transizione energetica, unitamente a quello della decarbonizzazione, sta raggiungendo il suo primo obiettivo e cioè l'eliminazione delle fossili?

Guardando i dati, la risposta non può che essere negativa.

Molta strada deve essere ancora fatta e molti anni devono passare per scalzare la quota dell'82% delle fossili. Ricordandosi, come ci insegna la storia, che **le nuove fonti si sono per lo più addizionate a quelle preesistenti senza quindi sostituirle.**

It is true that the energy crisis generated by Russia's invasion of Ukraine has created great prospects for the development of renewables.

According to the International Energy Agency (2022), the expansion of renewable capacity in the next five years will be much faster than predicted only a year ago. In fact, over the period 2022-2027, the IEA estimates a growth for renewables of almost 2,400 GW, which to illustrate the idea is equal to the entire installed capacity of China to date.


According to the Agency, the five-year period 2022-2027 that has just begun will see an acceleration of 85% for renewables compared to the previous five years.

Can we therefore deduce that the path towards energy transition, together with that of decarbonisation, is reaching its first goal: the elimination of fossil fuels?


Looking at the data, the answer can only be negative.

There is still a long way to go and many years will pass before the 82%+ share of fossil fuels can be significantly lowered. As history teaches us, new sources have mostly been added to existing ones without replacing them..

WORLD CONSUMPTION - Exajoules



SHARES OF GLOBAL PRIMARY ENERGY - Percentage



08



REQUISITO 08 • REQUIREMENT 08

BOTTIGLIE LEGGERE ANCHE PER L'ARIA ***LIGHT BOTTLES FOR THE AIR, TOO***

Per ridurre le emissioni di CO₂ il peso medio delle bottiglie di vino fermo prodotte nel corso dei due anni deve essere inferiore o uguale a 550 g/0,75 litro.

To reduce CO₂ emissions, the average weight of the still wine bottles used during the two years must be less than or equal to 550 g/0.75 litres.

LA BOTTIGLIA "CENTOPERCENTO" SICILIA PER LE AZIENDE SOSTAIN THE "CENTOPERCENTO" SICILIA BOTTLE FOR SOSTAIN COMPANIES



In seguito a un percorso di analisi e studio effettuato dalla Fondazione SOSTain Sicilia insieme alla vetreria O-I, **è nata nel 2022 la bottiglia "Centopercento Sicilia", prodotta in Sicilia presso lo stabilimento O-I di Marsala e con un elevato contenuto di vetro riciclato (95%) proveniente UNICAMENTE da raccolta differenziata effettuata in Sicilia.**

Le cantine aderenti alla Fondazione SOSTain Sicilia hanno così avuto la possibilità di **ridurre significativamente l'impronta carbonica** legata alla produzione e soprattutto al trasporto delle bottiglie da vetrerie localizzate fuori dalla Sicilia e migliorare così i propri standard di sostenibilità. È stato altresì possibile ridurre i costi di acquisto, grazie alle economie di scala derivanti da un progetto aggregativo. Tasca d'Almerita dunque, nel 2023, ridurrà ulteriormente il peso delle proprie bottiglie, grazie alla partecipazione attiva al progetto O-I.

Following the study and analysis carried out jointly by the Sicily SOSTain Foundation and the O-I glassworks, the "Centopercento Sicilia" bottle was created in 2022. It is produced in Sicily at the O-I plant in Marsala and has a high recycled glass content (95%) coming ONLY from separate waste collection carried out in Sicily.

Wineries joining the Sicily SOSTain Foundation thus had the opportunity to significantly reduce the carbon footprint linked to their production and especially to the transport of bottles from glassworks located outside Sicily, and thereby improve their sustainability standards. It was also possible to reduce procurement costs, thanks to the economies of scale resulting from an aggregate project. Tasca d'Almerita will therefore further reduce the weight of its bottles in 2023, thanks to its active participation in the O-I project.

Secondo il Disciplinare SOSTain, il peso medio delle bottiglie di vino fermo prodotte nel corso dei due anni deve essere inferiore o uguale a 550 g/0,75 litro.

According to SOSTain Regulations, the average weight of still wine bottles produced during the two-year period must be less than or equal to 550 g/0.75 litres.




I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA TASCA D'ALMERITA RESULTS



Con riferimento all'ultimo anno, il 2022, il peso medio delle bottiglie da 0,75 ml (spumanti esclusi) è risultato pari a 513,30 grammi. Si riporta qui di seguito la suddivisione del peso medio per i vini di ogni Tenuta.

With reference to last year, 2022, the average weight of 0.75 ml bottles (excluding sparkling wines) was 513.30 grams. Below is a breakdown of the average weight for the wines of each Estate.



BOTTIGLIE ALLEGGERITE NEL 2022 <i>Lightened bottles in 2022</i>	PESO weight 2022	PESO weight 2021	RIDUZIONE PER BOTTIGLIA <i>Reduction per bottle (IN GR.)</i>	NUMERO BOTTIGLIE Number of bottles	RIDUZIONE TOTALE GRAMMI <i>Total reduction (IN GR.)</i>
Monovarietali	563	587	24	480.946	11.542.704
Le Rose Canada	550	587	37	11.712	433.344
Le Rose Canada	395	587	192	25.860	4.965.120
Regaleali Bianco Canada	410	495	85	36.288	3.084.480
				554.806	20.025.648

Dal 2011 Tasca d'Almerita ha intrapreso un percorso finalizzato alla riduzione del peso delle bottiglie, giungendo nel 2022 a commercializzare ben

2.279.522

bottiglie alleggerite.

(+32% rispetto al 2020)

Soltanto nel 2022 sono state alleggerite 554.806 bottiglie con un risparmio di **17,92 tonnellate di CO₂ equivalente**.


Since 2011, Tasca d'Almerita has adopted a process aimed at reducing the weight of the bottles, and in 2022 we marketed

2,279,522

lightened bottles.

(+32% compared to 2020).

In 2022 alone, 554,806 bottles were lightened with savings of 17.92 tonnes of CO₂ equivalent.



Tutte le bottiglie provengono da **vetri riciclati per il 70 / 80%**; fanno eccezione i vetri bianchi che hanno percentuali di riciclo irrisorie (inferiori al 3%).

70% - 80% of all bottles come from recycled glass; the exception is white glass, which has very low recycling rates (less than 3%).



Totalmente riciclabili, i tappi Select Green - Plantcork sono certificati e riducono sostanzialmente l'impronta di carbonio, derivano da materie prime sostenibili e rinnovabili a base di canna da zucchero.

Totally recyclable, Select Green - Plantcork caps are certified, and substantially reduce the carbon footprint; they are made from sustainable raw materials derived from sugar cane.

08

BOTTIGLIE LEGGERE ANCHE PER L'ARIA LIGHT BOTTLES FOR THE AIR, TOO

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Il peso medio delle bottiglie da 0,75 litri negli ultimi due anni è risultato pari a **508,37 gr**, quindi **BEN AL DI SOTTO** del benchmark SOStain (550 g/0,75 l)

In riferimento all'ultimo anno, 2022, il peso medio delle bottiglie da 0,75 l (spumanti esclusi) è risultato pari a **513,30 grammi**.

*The average weight of 0.75 litre bottles over the last two years was **508,37 gr**, thus **WELL BELOW** the SOStain benchmark (550 g/0.75 l)*

*With reference to last year, 2022, the average weight of 0.75 ml bottles (excluding sparkling wines) was **513.30 grams**.*



Approfondimento

IL CARBON FOOTPRINT DI UNA BOTTIGLIA DI VETRO

45%

BOTTIGLIA DI VETRO
GLASS BOTTLE

Diversi sono gli studi che hanno dimostrato come il carbon footprint di una bottiglia di vetro sia praticamente pari al suo peso: per ogni grammo di peso prodotto si disperde nell'ambiente un peso di CO₂ equivalente.

In particolare, la realizzazione di una bottiglia di vetro di 360 grammi produce un'immissione nell'atmosfera di 320 grammi di anidride carbonica equivalente ma, se a questi aggiungiamo anche il trasporto arriviamo a una quantità di CO₂ uguale al peso del vetro.

Maggiore è infatti il peso da movimentare maggiori saranno le emissioni legate al trasporto. Dunque, **“le bottiglie sono responsabili della maggior parte dell'impronta di carbonio del vino, seguite a breve distanza dall'elettricità e dal carburante”** (Internet Journal of Viticulture and Enology, 2022).

Anche un recente rapporto commissionato dal monopolio finlandese dell'alcol, Alko, ha confermato i dati ipotizzati sin qui: **le bottiglie di vetro rappresentano quasi la metà dell'impatto ambientale totale del vino (46%).**

24%

UVA
GRAPES

10%

IMBOTTIGLIAMENTO
BOTTLING

9%

CARTONE
PACKAGING

In depth

THE CARBON FOOTPRINT OF A GLASS BOTTLE

5%

TRASPORTO
TRANSPORTATION

Several studies have shown that the carbon footprint of a glass bottle is practically equal to its weight: for every gram of weight, an equivalent weight of CO₂ is dispersed into the environment.

In particular, the production of a 360-gram glass bottle releases 320 grams of CO₂ equivalent into the atmosphere, but if we add this to the impact of transport, we reach an amount of CO₂ equal to the weight of the glass.


4%

FERMENTAZIONE
FERMENTATION

The heavier the weight of the glass, the greater the transport-related emissions. Thus, **“bottles are responsible for the majority of wine's carbon footprint, followed closely by electricity and fuel”**

(Internet Journal of Viticulture and Enology, 2022).

1%

IMMAGAZZINAMENTO
STORAGE

1%

ELETTRICITÀ
ELECTRICITY

A recent report commissioned by the Finnish alcohol monopoly, Alko, also confirmed the data presented above: **glass bottles account for almost half of the total environmental impact of wine (46%).**



NON SOLO UN BOLLINO *NOT JUST A STICKER*

Il Report di sostenibilità deve essere pubblicato ogni anno per rendere trasparenti le azioni intraprese e i risultati raggiunti.

The sustainability report must be published every year to ensure that the actions taken and the results achieved are fully transparent.

Il programma SOStain richiede che le aziende pubblichino ogni anno un report di sostenibilità in cui raccontare le buone pratiche messe in atto e i risultati raggiunti in termini di sostenibilità, individuando anche gli obiettivi di miglioramento futuri.

The SOStain programme requires companies to publish an annual sustainability report, in which they describe their good practices and sustainability achievements, and identify future improvement targets.



09

NON SOLO UN BOLLINO NOT JUST A STICKER

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Questo il **DODICESIMO** report di sostenibilità per Tasca d'Almerita.
Anche il report del 2022 è ispirato alla trasparenza assoluta, alla verificabilità e comparabilità dei dati.

Il report è scaricabile dal sito
www.sostain.it e **www.tascadalmerita.it**

*This is Tasca d'Almerita's **TWELFTH** sustainability report. The 2020 report is, as always, inspired by transparency, verifiability and comparability of the data.*

*All the reports can be downloaded from
www.sostain.it and **www.tascadalmerita.it**.*



Approfondimento

SOSTENIBILITÀ E TRASPARENZA

Sostenibilità significa anche trasparenza che, oltre a essere un valore essenziale, è il modo più semplice, pratico e credibile per raccontare il percorso intrapreso. Un percorso lungo, inarrestabile, fatto di piccoli grandi passi e basato sulla valorizzazione non solo delle caratteristiche intrinseche del vino contenuto nella bottiglia, ma soprattutto di tutto quello che vi è fuori: tutela ambientale, cura e protezione del paesaggio, creazione e condivisione di valore con il territorio e la comunità che lo abita, conservazione delle tradizioni culturali.

Le decisioni dei consumatori influenzano l'agricoltura perché, come sosteneva il poeta e agricoltore americano Wendell Berry, "mangiare è un atto agricolo ed ecologico".

Per questo è necessario trasmettere con trasparenza i valori con cui si lavora affinché il consumatore possa valutare con senso di responsabilità e consapevolezza, conoscendo le conseguenze delle proprie scelte e dei propri consumi.

Per questo i risultati raggiunti a livello sociale e ambientale devono essere rendicontati in un report di sostenibilità, in modo da far sì che l'azienda diventi "una casa di vetro" a cui tutti possono accedere.

In depth

SUSTAINABILITY & TRANSPARENCY

Sustainability also means transparency, which, besides being an essential value of its own, is the simplest, most practical and credible way to describe the path we have taken.

A long and irreversible path, made up of small and big steps and based on the enhancement not only of the intrinsic characteristics of the wine in the bottle, but above all of everything that is outside it: environmental protection, care and protection of the landscape, creation and sharing of value with the territory and the community that inhabits it, preservation of cultural traditions.

Consumer decisions influence agriculture because, as the american poet and farmer Wendell Berry claimed "eating is an agricultural and ecological act".

For this reason, it is necessary to transmit in a transparent way the values we work with, allowing consumers to evaluate with a full sense of responsibility and awareness of the consequences of their choices and their consumption.





VINI SICURI

SAFE WINES

Il programma SOStain stabilisce che **ogni anno devono essere effettuate analisi di laboratorio su un campione di almeno il 25% delle referenze commercializzate** allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente in tema di residui di agrofarmaci nei vini. **Pertanto, nell'arco di un quadriennio verranno sottoposte ad analisi tutte le referenze commercializzate dall'azienda.** L'analisi avrà la finalità anche di verificare l'assenza di residui, e di materiali tossici e dannosi per la salute umana (ocratossine, metalli pesanti, ecc.), al fine di ridurre al minimo l'impatto, non solo sull'ambiente, ma anche di tutelare completamente la salute del consumatore.

The SOStain programme requires laboratory analyses to be carried out annually on a sample of at least 25% of the products marketed in order to verify compliance with the regulations governing pesticide residues in wine. Therefore, in the next four years, all products marketed by the company will undergo analysis. The analysis will also aim to verify the absence of residues and of materials that are toxic and harmful to human health (ochratoxins, heavy metals, etc.) in order to minimise not only the impact on the environment, but also to fully protect the health of the consumer.

Cosa sono i solfiti?

What are sulphites?

I solfiti sono un argomento spesso dibattuto e controverso quando si parla di vino.


Essi sono composti chimici che si formano in maniera naturale durante la fermentazione del vino. Possono poi essere aggiunti al vino durante il processo di fermentazione o durante l'imbottigliamento per garantire la conservazione e la stabilità del prodotto, prevenendo al contempo l'ossidazione.

La quantità di solfiti nel vino dipende da molti fattori, tra cui il tipo di uva, il terreno, la posizione del vigneto, il clima e il processo di vinificazione. Le quantità massime consentite in enologia sono stabilite a livello comunitario. Tuttavia, lavorando uve di qualità è possibile ridurre il quantitativo di solfiti aggiunti, garantendo al tempo stesso la qualità del vino.

Sulphites are a controversial and frequently debated topic when it comes to wine.

They are chemical compounds that form naturally during the fermentation of wine. They can then be added to wine during the fermentation process or during bottling to ensure the preservation and stability of the product by preventing oxidation.

The amount of sulphites in a wine depends on many factors, including the type of grape, soil, vineyard location, climate and winemaking process. The maximum amounts allowed in oenology are established at the European Community level. However, by processing quality grapes it is possible to reduce the amount of added sulphites while ensuring the quality of the wine.



I RISULTATI DI TASCA D'ALMERITA

Tutti i vini Tasca hanno un contenuto di solfiti, per le diverse tipologie di vino, inferiore ai limiti previsti dal regolamento del vino biologico, a dimostrazione della qualità delle uve da cui nascono i vini.

TASCA D'ALMERITA RESULTS

The sulphite content of all the different types of Tasca wines is below the limits set by organic wine regulations, which is proof of the quality of the grapes from which the wines are made.




I grafici seguenti mettono a confronto il contenuto di solfiti dei vini Tasca d'Almerita comparandolo ai limiti previsti dal regolamento del vino biologico. Valori espressi in mg/l.

Il campione analizzato deve essere individuato in maniera casuale e deve essere specificato il lotto di riferimento.


The following data graphs compare the sulphite content of Tasca d'Almerita wines and the limits allowed by organic wine regulations. Values in mg/l.

The sample must be identified randomly and the reference batch must be specified.


TENUTA REGALEALI




TENUTA WHITAKER




TENUTA TASCANTE



TENUTA CAPOFARO



TENUTA SALLIER DE LA TOUR



BENCHMARK
LIMITI NELL'USO DEI SOLFITI NEI VINI
BIOLOGICI
SULPHITE CONTENT IN ORGANIC WINES

Vino biologico
 Organic wine
max. 100 mg/l

ROSSO/RED
max. 150 mg/l

BIANCO E ROSATO/
 WHITE + ROSÉ
max. 155 mg/l
 SPUMANTE/SPARKLING

10

VINI SICURI
SAFE WINES

RISULTATO REQUISITO • REQUIREMENT RESULT

Tasca d'Almerita tutela i consumatori, sottoponendo tutti i suoi vini ad analisi per garantirne i più elevati standard di sicurezza e qualità.
 Dalle analisi condotte negli anni **non è mai emersa la presenza di sostanze dannose per la salute (residui di fitofarmaci, ocratossine, metalli pesanti etc.).**

Tasca d'Almerita protects consumers by analysing all of its wines to guarantee the highest safety and quality standards.

*The analyses conducted over the years **have never detected the presence of any harmful substances (pesticide residues, ochratoxins, heavy metals, etc.).***





TENUTA REGALEALI

VINO \ WINE	GUIDA \ GUIDE	PREMIO \ AWARD
RISERVA DEL CONTE 2016	Vinous	96+/100
	Falstaff	96/100
	Robert Parker Wine Advocate	97/100
	Wine & Spirits	95/100
	Gambero Rosso	Tre Bicchieri
	Vinibuoni d'Italia	4 stelle Corona
	I vini di Veronelli	94/100 Tre Stelle Oro
	Cronache di Gusto Sud Top Wine	Winner
	Bibenda	Cinque grappoli
ROSSO DEL CONTE 2017	Doctor Wine	97/100
	Falstaff	95/100 - 3° posto classifica vini rossi
	Wine & Spirits	94/100
	I vini di Veronelli	94/100 Tre Stelle Oro
	Vinibuoni d'Italia	Corona
	The WineHunter	Rosso
	Mondial des Vins Extrêmes	Médaille d'argent
	Concours Mondial de Bruxelles	Médaille d'Or
VIGNA SAN FRANCESCO CABERNET SAUVIGNON 2019	James Suckling	95/100
	Falstaff	93/100
VIGNA SAN FRANCESCO CABERNET SAUVIGNON 2018	Falstaff	95/100
	Vinous	91/100
VIGNA SAN FRANCESCO CHARDONNAY 2020	James Suckling	92/100
	Bibenda	5 Grappoli
VIGNA SAN FRANCESCO CHARDONNAY 2019	Vinous	93/100
	Doctor Wine	95/100
NOZZE D'ORO 2020	James Suckling	91/100
	The WineHunter	Rosso
NOZZE D'ORO 2019	Decanter	93/100
CONTESSA FRANCA 2015	Bibenda	5 Grappoli
CONTESSA FRANCA 2014	Cronache di Gusto Sud Top Wine	1st Place
	Bibenda	Cinque Grappoli
	I vini di Veronelli	93/100

ALMERITA ROSÈ 2017	Falstaff	90/100
ALMERITA BRUT 2017	I vini di Veronelli	90/100
LEONE BLEND 2021	Wine Enthusiast	91/100 Editor's choice
	James Suckling	90/100
LAMÙRI NERO D'AVOLA 2019	Wine & Spirits	91/100
	Vinous	90/100
	Falstaff	90/100
	I vini di Veronelli	90/100
LAMÙRI NERO D'AVOLA 2020	James Suckling	92/100
	Wine Enthusiast	91/100
GUARNACCIO PERRICONE 2020	James Suckling	93/100
	Wine Enthusiast	90/100
BUONSENNO CATARRATTO 2021	James Suckling	91/100
	Vinous	91/100
CAVALLO DELLE FATE GRILLO 2021	James Suckling	91/100
	Wine & Spirits	90/100
REGALEALI BIANCO 2021	James Suckling	92/100
	Vinous	90/100
REGALEALI LE ROSE 2021	Falstaff	92/100
	Vinous	90/100

TENUTA TASCANTE

VINO \ WINE	GUIDA \ GUIDE	PREMIO \ AWARD
CONTRADA SCIANNUOVA V.V. 2017	Wine Enthusiast	97/100
	James Suckling	96/100
	Falstaff	96/100
	Decanter	96/100
	Robert Parker Wine Advocate	95+/100
	Jancis Robinson	17++
	Bibenda	Cinque grappoli
	Civiltà del Bere	Medaglia d'Oro
	Mondial des Vins Extrêmes	Médaille d'Or

CONTRADA SCIARANUOVA 2019	James Suckling	94/100
	Decanter	93/100
	I vini di Veronelli	94/100 Tre Stelle Oro
CONTRADA PIANODARIO 2019	James Suckling	94/100
	Falstaff	93/100
	Slow Wine	Top Wine
CONTRADA RAMPANTE 2019	James Suckling	94/100
	Doctor Wine	93/100
	Gambero Rosso	Tre Bicchieri
GHIAIA NERA 2020	James Suckling	94/100
	Wine Enthusiast	91/100
GHIAIA NERA 2019	James Suckling	95/100
	Robert Parker	92/100
	Wine Spectator	90/100
	Vinous	91/100
GHIAIA NERA 2018	Wine Enthusiast	91/100 Editor's choice
	Robert Parker Wine Advocate	91/100
TEFRA 2021	Decanter	93/100
	James Suckling	92/100
	Vinous	91/100
	Wine Enthusiast	90/100
	Falstaff	90/100
TEFRA 2020	Wine Spectator	91/100
BUONORA 2021	James Suckling	92/100
	Vinous	91/100
C'ERA GIÀ 2020	James Suckling	93/100
	Mondial des Vins Extrêmes	Médaille d'Or

TENUTA WHITAKER

VINO \ WINE	GUIDA \ GUIDE	PREMIO \ AWARD
MOZIA 2021	James Suckling	92/100
	Decanter	90/100
	Falstaff	90/100
	Doctor Wine	92/100
	Vinous	90/100
	Concours Mondial de Bruxelles	Medaglia d'argento


TENUTA CAPOFARO

VINO \ WINE	GUIDA \ GUIDE	PREMIO \ AWARD
DIDYME 2021	James Suckling	91/100
	Falstaff	90/100
	Bibenda	Cinque grappoli
CAPOFARO 2020	James Suckling	93/100
	Vinibonni d'Italia	Corona
VIGNA DI PAOLA 2021	James Suckling	91/100
	Doctor Wine	95/100

TENUTA SALLIER DE LA TOUR

VINO \ WINE	GUIDA \ GUIDE	PREMIO \ AWARD
LA MONACA 2019	James Suckling	93/100
	The WineHunter	Rosso
	Vinous	93/100
	Falstaff	92/100
MADAMAROSÈ 2021	James Suckling	91/100
	Vinous	91/100
INZOLIA 2021	James Suckling	90/100
GRILLO 2021	James Suckling	90/100
SYRAH 2020	James Suckling	92/100
NERO D'AVOLA 2020	James Suckling	91/100





**REQUISITO**

**GESTIONE SOSTENIBILE
VIGNETO
SUSTAINABLE
VINEYARD
MANAGEMENT**

**VALORE
REALIZZATO DA
TASCA**

METODI DI GESTIONE
DELLE AZIENDE
ECO-SOSTENIBILI
(PSR SICILIA 10.1.b).

**REQUISITO
SODDISFATTO**

sì



**DIVIETO DISERBO
CHIMICO
NO CHEMICAL
HERBICIDES**

TASCA NON PRATICA
DISERBO CHIMICO.
TASCA DOES NOT USED
CHEMICAL WEED CONTROL.

sì



**PROTEZIONE
BIODIVERSITÀ
BIODIVERSITY
PROTECTION**

BENCHMARK: 5%

IL **19,5%** DELLA SUPERFICIE
AZIENDALE È DEDICATO A
ZONE NATURALI E INCOLTI.
THE 19,5% OF THE COMPANY
LAND IS DEDICATED TO
NATURAL AREAS AND
UNCULTIVATED LAND.

sì



**UTILIZZO DI MATERIALI
ECOCOMPATIBILI
USE OF ECO-FRIENDLY
MATERIALS**

I MATERIALI IMPIEGATI
NELL'ATTIVITÀ VINICOLA
VENGONO SCELTI PER LE
LORO CARATTERISTICHE
DI ECOCOMPATIBILITÀ E
RICICLABILITÀ.
THE MATERIALS USED
IN WINE GROWING
ACTIVITIES ARE SELECTED
ON THE BASIS OF THEIR
RECYCLABILITY AND ECO-
COMPATIBILITY.

sì




**MATERIE PRIME
LOCALI
LOCAL RAW
MATERIALS**

BENCHMARK: 100%

LE UVE, SE ACQUISTATE,
SONO **TUTTE** DI
PROVENIENZA REGIONALE.
THE GRAPES, IF
PURCHASED, ARE ALL
NATIVE TO SICILY.

sì

**REQUISITO**


**UTILIZZO DEGLI
INDICATORI VIVA
USE OF THE VIVA
INDICATORS**

**VALORE
REALIZZATO DA
TASCA**

TASCA CALCOLA TUTTI GLI
INDICATORI VIVA.
TASCA CALCULATES ALL
VIVA INDICATORS.

**REQUISITO
SODDISFATTO**

sì



**TECNOLOGIE
ENERGETICAMENTE
EFFICIENTI
ENERGY EFFICIENT
TECHNOLOGIES**

BENCHMARK: 0,7 kWh

TASCA UTILIZZA **0,2 kWh** DI
ENERGIA PER OGNI LITRO
DI VINO.
TASCA USES 0,2 kWh OF
ENERGY PER LITRE OF
WINE.

sì



**RIDUZIONE PESO
DELLE
BOTTIGLIE
REDUCTION OF THE
WEIGHT OF THE
BOTTLES**

BENCHMARK:
550 g / 0,75 litro

PESO MEDIO BOTTIGLIE
TASCA 2022: **513,30 g.**
TASCA AVERAGE BOTTLES
WEIGHT: 513,30 G.

sì



**TRASPARENZA DELLA
COMUNICAZIONE
TRANSPARENCY IN
COMMUNICATION**

TASCA HA PUBBLICATO
IL 12° REPORT DI
SOSTENIBILITÀ.
TASCA PUBLISHED THE 12TH
SUSTAINABILITY REPORT.

sì



**ASSENZA DI
RESIDUI NEI VINI
ABSENCE OF
RESIDUES IN WINES**

TUTTI I VINI TASCA HANNO
UN CONTENUTO DI SOLFITI
UGUALE O INFERIORE
AI LIMITI PREVISTI DAL
DISCIPLINARE BIOLOGICO.
ALL TASCA WINES HAVE A
SULPHITE CONTENT BELOW
OR EQUAL TO ORGANIC
WINE LIMITS.

sì





**TASCA D'ALMERITA
E LE ALTRE**

buone pratiche

**TASCA D'ALMERITA
AND THE OTHER**

good practices







THE GLOBAL GOALS

15
LIFE
ON LAND

OBIETTIVO 15
PROTEGGERE,
RIPRISTINARE
E FAVORIRE UN
USO SOSTENIBILE
DELL'ECOSISTEMA
TERRESTRE.

GOAL 15
PROTECT, RESTORE
AND PROMOTE
SUSTAINABLE USE OF
TERRESTRIAL
ECOSYSTEMS.

RISORSA SUOLO SOIL RESOURCE

“Non possiamo vivere se il suolo e il territorio non sono sani.”

È sul suolo che produciamo la maggior parte del cibo che mangiamo e costruiamo le case in cui abitiamo. Il territorio è d'importanza vitale per tutte le specie – siano esse animali o piante che vivono sulla terraferma oppure nell'acqua. Il suolo – uno dei componenti essenziali del territorio – è un elemento brulicante di vita, molto complesso e spesso sottovalutato. Purtroppo, il modo in cui oggi utilizziamo il suolo e il territorio in Europa e nel mondo non è sostenibile. Tale circostanza ha notevoli ripercussioni sulla vita sulla terraferma.”

Agenzia Europea per l'Ambiente, 2021

“We cannot live if the soil and the territory are not healthy.”

It is on the soil that we produce most of the food we eat and build the houses we live in. Territory is vital for all species – be they animals or plants that live on land or in water. Soil – one of the essential components of a territory – is a teeming element of life, very complex and often underestimated. Unfortunately, the way we use soil and territory today in Europe and around the world is not sustainable. This fact has considerable repercussions on life on Earth”

European Environment Agency, 2021)

QUAL È LA DIFFERENZA TRA TERRITORIO, TERRENO E SUOLO?

Per «**territorio**» s'intende abitualmente la superficie terrestre non coperta da mari, laghi o fiumi. Il termine comprende l'intera massa terrestre, inclusi i continenti e le isole.

Nell'uso quotidiano, per porzioni limitate della superficie terrestre si usano termini come «**terreno**» anche con l'accezione di appezzamento di terra. Un terreno può essere formato da rocce, pietre, suolo, vegetazione, animali, pozze d'acqua, edifici eccetera. Un terreno può essere ricoperto da vari tipi di vegetazione (ad esempio pascoli naturali o curati dall'uomo, terreni coltivabili e acquitrini) e da superfici artificiali (ad esempio strade ed edifici).

Il **suolo** invece è la porzione più superficiale della superficie terrestre. È costituito da particelle di roccia, sabbia e argilla, da materia organica come residui vegetali, animali e organismi, quali ad esempio batteri e miceti e dall'aria e dall'acqua in esso presenti. Le proprietà del suolo (ad esempio la sua consistenza, il colore e il contenuto di carbonio) possono variare da un'area all'altra ma anche tra i diversi strati di uno stesso sito. Il suolo svolge un ruolo fondamentale nei cicli naturali, in particolare nel ciclo dell'acqua e in quelli dei nutrienti (carbonio, azoto e fosforo). Lo strato attivo del suolo è il più vicino alla superficie (di solito è la zona ad alta densità di radici o lo strato arabile, fino a una profondità di 20-30 cm). Poiché contiene la quantità maggiore di carbonio organico, è lo strato più produttivo del suolo. Un centimetro dello strato attivo può impiegare tra alcune centinaia e migliaia di anni per formarsi. Pertanto, è considerato una risorsa non rinnovabile.

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN TERRITORY, LAND, AND SOIL?

“Territory” usually refers to the earth's surface not covered by seas, lakes, or rivers. The term encompasses all land mass, including continents and islands. In everyday use, terms such as **“terrain”** are used for limited portions of the earth's surface and also refer to a plot of land. Terrain can be made up of rocks, stones, soil, vegetation, animals, waterholes, buildings, etc.

Terrain can be covered by various types of vegetation (e.g. natural or man-made pastures, arable land, and marshes) and artificial surfaces (e.g. roads and buildings).


Soil, on the other hand, is the most superficial layer of the earth's surface. It consists of particles of rock; sand and clay; organic matter, such as plant residue; animals and organisms, such as bacteria and fungi; and the air and water present in it. Soil properties (such as its texture, colour, and carbon content) can vary from one area to another and also between different layers at the same site. Soil plays a fundamental role in natural cycles, the water cycle in particular, and in those of nutrients (carbon, nitrogen, and phosphorus). The active layer of soil is closest to the surface (usually the root zone or arable layer, down to a depth of 20-30 cm). Because it contains the largest amount of organic carbon, it is the most productive layer of soil. An inch of the active layer can take between a few hundred and thousands of years to form. Therefore, it is considered a non-renewable resource.

European Environment Agency, 2021

Suolo

TERRITORIO E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il territorio e i suoli europei subiscono una serie di pressioni, tra cui l'espansione urbana, la contaminazione da parte dell'agricoltura e dell'industria, l'impermeabilizzazione, la frammentazione del paesaggio, riduzione della diversità delle colture, l'erosione e gli eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico.




The territories of Europe and their soils experience a variety of stressors, including urban sprawl, contamination from agriculture and industry, impermeabilization, landscape fragmentation, reduction of crop diversity, erosion, and extreme weather events related to climate change.

Soil

TERRITORY AND CLIMATE CHANGE

Il suolo contiene quantità significative di carbonio e azoto, che possono essere rilasciate nell'atmosfera a seconda del suo utilizzo. Il disboscamento o la messa a dimora di foreste, lo scioglimento dei permafrost possono, in un modo o nell'altro, modificare l'equilibrio delle emissioni di gas serra. Il cambiamento climatico può anche alterare significativamente la produzione agricola e la destinazione delle aree coltivabili.



Soil contains significant amounts of carbon and nitrogen, which can be released into the atmosphere depending on its use. Deforestation, planting forests, and the melting permafrost can, in one way or another, change the balance of greenhouse gas emissions. Climate change can also significantly alter agricultural production and the use of arable land.

LE POSSIBILI SOLUZIONI POSSIBLE SOLUTIONS

Città più verdi con sistemi energetici e di trasporto più puliti, un'infrastruttura verde che collega le aree verdi, pratiche agricole meno intensive e sostenibili possono contribuire a rendere più sostenibile l'uso del territorio europeo e a migliorare la salute del suolo.



Greener cities with cleaner energy and transport systems, sustainable infrastructure connecting green areas, and less intensive and sustainable agricultural practices can help make European land use more sustainable and improve soil health.

IL CONSUMO DI SUOLO SOIL CONSUMPTION



EUROPE / EU

-3.600 km²

suolo perso in 7 anni
soil lost in seven years

Fonte \ Source: Agenzia UE per l'Ambiente, 2022



ITALIA / ITALY

19 ha

cementificati ogni giorno in Italia
developed in urbanization in Italy everyday

L'erosione del suolo

L'erosione del suolo è un fenomeno molto diffuso in Italia e costituisce una minaccia non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza delle popolazioni, in caso di frane e smottamenti.

Secondo uno studio pubblicato dal Servizio Geologico d'Italia, **il 35% del territorio italiano è esposto a rischio di erosione del suolo**, soprattutto nel Sud Italia e nelle zone collinari e montuose. Il fenomeno è causato da una combinazione di fattori naturali, come la piovosità e l'orografia del territorio, e fattori antropici, come l'agricoltura intensiva, l'urbanizzazione sfrenata e la costruzione di infrastrutture che non tengano conto delle caratteristiche del suolo.

Per contrastare questo fenomeno, sono state sviluppate diverse tecniche di conservazione del suolo, tra cui l'inerbimento, la rotazione delle colture, l'utilizzo di tecniche di lavorazione meno invasive e la creazione di terrazze e muri a secco.

Soil erosion

Soil erosion is a widespread phenomenon in Italy and poses a threat not only to the environment but also to the safety of populations in the event of landslides and mudslides.

*According to a study published by the Italian Geological Survey, **35% of Italian territory is at risk of soil erosion**, especially in Southern Italy and hilly/mountainous areas. The phenomenon is caused by a combination of natural factors, such as rainfall and the topography of the land, and human factors, such as intensive agriculture, unchecked urbanization, and the construction of infrastructure that does not take soil characteristics into account.*

In order to fight this phenomenon, various soil conservation techniques have been developed, including cover crops, crop rotation, the use of less-invasive cultivation techniques, and the construction of terraces and dry-stone walls.



LE BUONE PRATICHE DI TASCA D'ALMERITA PER SALVAGUARDARE LA RISORSA SUOLO

TASCA D'ALMERITA'S GOOD PRACTICES TO SAFEGUARD SOIL RESOURCES

L'inerbimento

Perché optare per l'inerbimento in Sicilia? Negli ultimi dieci anni, la Regione ha assistito a un'aggravarsi dei processi franosi e all'erosione progressiva dei suoli collinari, causati da precipitazioni intense e lavorazioni meccaniche. Le aziende più innovative della Sicilia hanno scelto di adottare l'inerbimento, combinandolo con le lavorazioni meccaniche. L'inerbimento utilizzato dall'azienda Tasca d'Almerita è il risultato di scelte tecniche ponderate, che tiene conto delle peculiarità delle condizioni climatiche e geopedologiche dell'ambiente siciliano. L'inerbimento invernale dei vigneti di Tasca d'Almerita implica la copertura temporanea del suolo con una vegetazione che previene l'erosione nei terreni collinari con filari a forte pendenza. L'inerbimento seminato consente inoltre di limitare il compattamento nei terreni argillosi e di migliorare la portanza del terreno, consentendo il passaggio di mezzi agricoli anche durante i periodi piovosi. Inoltre, l'inerbimento migliora lo sviluppo delle radici delle viti e favorisce l'assorbimento dei microelementi. L'azienda Tasca d'Almerita ha valutato numerosi parametri, come la competizione tra prato e vigneto per la risorsa idrica, il costo delle sementi e la capacità di risemina, la resistenza al calpestio e alle infestanti, per ottimizzare questa pratica colturale. Ad oggi, dopo anni di sperimentazione e valutazione dei risultati, le essenze che meglio

Cover Crops

Why choose to use cover crops in Sicily? Over the past ten years, the region has witnessed an exacerbation of landslides and progressive erosion of hill soils, caused by intense rainfall and mechanical tillage. The most innovative wineries in Sicily have chosen to adopt planting cover crops and combine it with mechanical tillage. The cover crops at Tasca d'Almerita are the result of careful technical choices that take Sicily's distinctive climatic and geopedological conditions into account. The winter cover crops at Tasca d'Almerita's vineyards involves the temporary coverage of soil with vegetation that prevents erosion in hillside soils with steep vine rows. The planted cover crops also limit compaction in clay soils and improve the soils' bearing capacity, allowing the passage of agricultural vehicles even during rainy periods. It also improves the development of vine roots and promotes the absorption of microelements. Tasca d'Almerita has evaluated numerous parameters, such as competition between the cover crops and the vine for water resources, seed cost, and reseeding capacity, and resistance to trampling and weeds to optimise this cultivation practice.

To date, after years of experimentation and evaluation of the results, the plant species that best suit the environments at the Tasca d'Almerita estates are:

si prestano all'ambiente delle Tenute di Tasca d'Almerita sono:

- i Loietti (multiflorum e perenne) perché durante la stagione arida si seccano e non entrano in competizione con la vigna
- le essenze autoriseminanti (erba medica e trifoglio) sono state scelte perché sui suoli sabbiosi garantiscono un'ottima copertura limitando le infestanti.

La scelta di Tasca d'Almerita di affiancare l'inerbimento, pratica ancora non perfettamente esplorata nell'ambiente siciliano, a quella tradizionale delle lavorazioni meccaniche sta dimostrando un impatto positivo ed estremamente valido nella tutela del suolo. Nella Tenuta Tascante sull'Etna, l'unico inerbimento utilizzato è quello naturale, caratterizzato dalle specie autoctone del territorio. Il cotico erboso viene mantenuto in relazione alle condizioni idriche dei nostri campi e lavorato solo in caso di eccessiva competizione con la vite. Il passaggio di mezzi pesanti è estremamente limitato poiché quasi tutte le operazioni sono effettuate a mano o con l'ausilio di mezzi leggeri (motozappa o motocarriola).

- *Loietti (multiflorum and perennial) because they dry up during the arid season and do not compete with the vine*
- *Self-seeding species (alfalfa and clover) have been chosen because they guarantee excellent coverage and limit weeds in sandy soils*

Tasca d'Almerita's choice to combine cover crops, a practice not yet fully explored in the Sicilian environment, with the traditional mechanical tillage is showing a positive and extremely valid impact on soil protection. In the Tascante Estate on Mount Etna, only indigenous plant species are used as cover crops. The grass layer is maintained in relation to the water conditions of our plots and managed accordingly only in the case of excessive competition with the vine. The passage of heavy vehicles is extremely limited since almost all operations are carried out manually or with the aid of light vehicles (rotary tiller or wheelbarrows).





Il sovescio

Il sovescio consiste nell'interrare in parte o totalmente la vegetazione di una coltura.

Gli effetti di questa pratica sono diversi a seconda dell'ambiente di coltivazione e per questo nelle tenute dell'azienda Tasca d'Almerita si è scelto di seguire due strade differenti. In tutte le Tenute il sovescio è a file alterne, ma nelle tenute Tascante e Sallier della Tour dove i fenomeni erosivi sono meno intensi si è optato per l'utilizzo di colture da sovescio quali pisello, favino e mix specifici. Queste vengono seminate nei mesi autunnali e ricoprono il terreno solo da marzo in poi. Non svolgono una vera e propria azione di tutela del suolo durante i mesi invernali dove le precipitazioni causano maggiori fenomeni di erosione ma la loro efficacia, tuttavia, si manifesta in quanto, a seguito dell'interramento, mettono a disposizione della vigna sostanze nutritive prontamente assimilabili che ne stimolano l'espressione vegetativa.

Viceversa nell'ambiente collinare di Regaleali, lo scopo del sovescio è quello di preservare il terreno dall'erosione invernale. Il prato spontaneo, che inizia a svilupparsi sin dal mese di settembre dopo la vendemmia, assicura protezione costante del suolo e migliora la struttura del terreno. La sostanza organica derivante dall'interramento della flora spontanea aumenta la percentuale di sostanza organica stabile del suolo, rendendolo più vitale. Il tipo di sovescio dipende quindi dagli obiettivi che si vogliono raggiungere, ma in nessun caso può compensare interamente il fabbisogno nutritivo delle piante. Dove necessario è importante integrare con concimazioni minerali.

Green Manure

Green manuring consists of burying part or all of a crop's vegetation.

The effects of this practice vary according to the environment in which the crop is grown, and we have chosen to follow two different paths at the Tasca d'Almerita estates. Seeds for green manure crops are sown in alternate rows at all our estates, but on the Tascante and Sallier della Tour estates, where erosion is less intense, green manure crops such as peas, favino, and specific mixes are used. These are sown in the autumn months and only cover the soil from March onwards. They do not really protect the soil during the winter months, when rainfall causes more erosion. However, they are nevertheless effective, since after being buried they provide the vines with readily assimilable nutrients that stimulate vegetative growth.

Conversely, the purpose of green manuring amidst Regaleali's hilly landscape is to protect the soil from winter erosion. Spontaneous grass, which starts to grow as early as September after the grape harvest, provides constant protection to the soil and improves its structure. The organic substances which result from burying the wild flora also increase the percentage of stable organic substances in the soil, making it more vital. The type of green manure therefore depends on the goals in each situation, but in no case can it fully compensate for the nutritional needs of the plants. It is therefore important to supplement with mineral fertilisers where necessary.

LE BUONE PRATICHE DI TASCA D'ALMERITA PER LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA CULTURALE



TASCA D'ALMERITA'S GOOD PRACTICES TAKEN TO PROTECT FARMING RESOURCES

Tasca d'Almerita considera la salvaguardia della risorsa culturale un percorso il cui scopo è la costante ricerca dell'equilibrio tra parte vegetativa e produzione e che inizia con la potatura invernale, quando la vite è in riposo, per proseguire nella stagione vegetativa successiva.

Tasca d'Almerita considers the preservation of the cultivation resource to be a path whose purpose is the constant search for balance between the vegetative part and production, and which begins with winter pruning, when the vine is resting, and continues in the following growing season.

La potatura invernale

Winter pruning

La potatura è un'attività fondamentale per assicurare la longevità e l'omogeneità della vigna. Tagli eccessivi o grossolani potrebbero avere conseguenze negative sulla salute della pianta e la qualità della produzione. Allo scopo di garantire un equilibrio tra il numero dei grappoli e il vigore della pianta, Tasca d'Almerita cerca sempre di mantenere il giusto rapporto tra la parte aerea e radicale della pianta. La potatura inoltre viene sempre adattata alla forma di allevamento, al contesto ambientale, alle caratteristiche della cultivar, allo spessore del tralcio e al vigore della pianta. Data la complessità degli ambienti delle Tenute, la potatura viene sempre eseguita manualmente da personale esperto per assicurare la massima precisione e cura della pianta. In particolare, si cerca sempre di rispettare il sistema vascolare della pianta, in modo da non compromettere il corretto flusso di sostanze nutritive, di evitare grosse ferite durante la potatura in modo da limitare l'infezione del legno da parte di

Pruning is a fundamental activity to ensure the longevity and uniformity of the vineyard. Excessive or rough cuts could have negative consequences on the plant's health and the quality of the production, as well as on the vineyard's longevity.

In order to ensure a balance between the number of clusters and the vigor of the plant, Tasca d'Almerita always tries to maintain the right ratio between the aerial and root part of the plant. Pruning is also always adapted to the form of training, the environmental context, the characteristics of the cultivar, the thickness of the shoot and the vigor of the plant. Given the complexity of the environments of Tasca d'Almerita's estates, pruning is always carried out manually by experienced staff.

In particular, we always try to respect the plant's vascular system, in order not to compromise the correct flow of nutrients, to avoid large wounds during pruning to limit wood infection by microorganisms, and

microorganismi, di evitare la perdita di punti vegetativi e di accrescimento, attraverso tagli non idonei.

Nella Tenuta Tascante viene utilizzata la "potatura soffice" che prevede tagli limitati solo sul legno nuovo per preservare il flusso e la vascolarità della pianta. Questo garantisce un'alta integrità vascolare e un equilibrio duraturo della pianta.

to avoid the loss of vegetative and growth points through improper cuts.

On the Tascante Estate, we perform what is known as "soft pruning" of the vines, which involves limited cuts on new wood only, respecting the plant's flow and vascular system.

Vigneti su misura

Custom-made vineyards

La scelta della forma di allevamento per le piante di vite è un aspetto fondamentale nella progettazione dell'impianto di un vigneto. Nelle Tenute vitivinicole di Tasca d'Almerita, questa scelta viene effettuata considerando diverse variabili, tra cui le caratteristiche del suolo (come la sua fertilità, la sua composizione chimica e la disponibilità di acqua), l'ambiente climatico (come la disponibilità di luce, acqua e temperatura durante il periodo vegeto-produttivo), e la varietà di uva e la tipologia di vino che si vuole ottenere. Tale attenzione alla scelta della forma di allevamento permette di raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità, tra cui la salute della pianta, la salvaguardia del patrimonio di tradizioni e culture agricole del territorio e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione. A **Regaleali** è stato effettuato uno studio di **vocazionalità vitivinicola**, attraverso indagini sui suoli, sul clima, sulle esposizioni dei terreni e sulle influenze di questi nella qualità dei vini. Questo studio ha fornito informazioni che guidano gli agronomi nella progettazione dei nuovi vigneti e, in particolare, nella scelta della varietà e del portainnesto che meglio si adattano all'appezzamento, oltre che informazioni sulle corrette pratiche di gestione del suolo, al fine di evitarne l'erosione.

*When designing a vineyard, it is essential to choose the kind of cultivation to use with the plants so that they enter the production phase in optimal conditions and at the right time. In the Tasca d'Almerita vineyards, this choice is made on the basis of the characteristics of the soil (fertility, water availability, etc.), the local climate (availability of light, water and temperature during the growing and productive period) and also the variety and the type of wine desired. This choice lets us realise ambitious goals in terms of sustainability while maintaining the heritage of agricultural traditions and significant resource optimization in the area. A study of **wine suitability (zoning)** was carried out through surveys of **Regaleali** soil, the climate, vineyard exposition and the influence of these factors on the quality of the wines produced. The study provided information that guides the design of new vineyards and especially the choice of varieties and rootstocks best suited to the plot of land, as well as information on best soil management practices.*

La cura della chioma

Canopy management

Una chioma ben curata è il risultato di un lavoro di potatura ben fatto. Durante lo sviluppo della chioma, è essenziale mantenere l'equilibrio vegeto-produttivo attraverso tecniche come la scacchiatura, la cimatura e il diradamento, che influenzano direttamente i tralci. La sfogliatura, che consiste nell'eliminazione di foglie durante l'ultimo periodo prima della vendemmia, è un'operazione molto importante per areare i grappoli e consentire loro di ricevere la giusta quantità di luce solare. Tuttavia, la tempistica di questa operazione è cruciale, poiché se eseguita troppo presto, può ridurre la superficie fogliare utile per la fotosintesi e diminuire il contenuto zuccherino dei grappoli.

Per garantire il momento ottimale per queste pratiche, gli agronomi dell'azienda vitivinicola Tasca d'Almerita effettuano costanti sopralluoghi in vigna, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e dell'intensità della luce solare.

The benefits of skilful pruning can be seen when the foliage develops. In these phases, it is important to continue to maintain the vegetative-productive balance through trimming, topping and thinning, all of which have a direct impact on the shoots. Depending on the amount and intensity of rainfall in a given year, leaf removal is also carried out.

This consists of removing a quantity of leaves during the last period before the harvest in order to aerate the bunches and expose them to sunlight. The timing of this operation is very important. In fact, if it is carried out too early, it reduces the leaf surface area useful for photosynthesis, thus reducing the sugar content of the bunches. On the Tasca d'Almerita estates, constant inspections are carried out in the vineyard to choose the best time to carry out this operation.





THE GLOBAL GOALS

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI



OBIETTIVO 11

PROTEZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

GOAL 11

PROTECTION AND PROMOTION OF OUR HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

RISORSE TERRITORIALI TERRITORIAL RESOURCES

Il target 11.4 DELL'OBIETTIVO 11 DELL'AGENDA 2030 esorta a rafforzare le azioni per la protezione e promozione del patrimonio culturale e naturale, indicandolo come elemento contributore alla creazione di **città e territori inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili**. L'Italia è il Paese con il maggior numero di proprietà inserite nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO:

GOAL 11.4 of AGENDA 2030 calls for the strengthening of actions for the protection and promotion of cultural and natural heritage, indicating it as a contributor to the creation of **inclusive, safe, resilient and sustainable cities and territories**. Italy is the country with the highest number of properties on the UNESCO World Heritage List:

IN ITALIA \ IN ITALY

58

SITI UNESCO
UNESCO SITES

5

NATURALI
NATURAL

53

CULTURALI
CULTURAL

16


PATRIMONI ORALI E IMMATERIALI
DELL'UMANITÀ
ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE
OF HUMANITY MASTERPIECES

19

RISERVE DELLA BIOSFERA
BIOSPHERE RESERVES

A livello nazionale, l'Italia protegge il proprio equilibrio ambientale e la biodiversità attraverso la tutela di:


At the national level, Italy protects its environmental balance and biodiversity through the protection of:



871

AREE NATURALI PROTETTE
PROTECTED NATURAL AREAS

32

AREE MARINE PROTETTE
PROTECTED MARINE AREAS

24

PARCHI NAZIONALI
NATIONAL PARKS

Il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia Sicily's cultural and landscape heritage

La Sicilia possiede un grande patrimonio naturale di biodiversità, ma anche un enorme patrimonio culturale, storico e paesaggistico che bisogna salvaguardare.

Sicily has an immense natural heritage of biodiversity, but also an enormous cultural, historical and landscape heritage that must be safeguarded.

7

SITI D'IMPORTANZA STORICA,
CULTURALE E NATURALISTICA
SITES OF HISTORICAL, CULTURAL
AND NATURAL IMPORTANCE

4

BENI IMMATERIALI
INTANGIBLE ASSETSLA DIETA MEDITERRANEA
THE MEDITERRANEAN DIETLA VITE AD ALBERELLO
DELL'ISOLA DI PANTELLERIA
THE BUSH-TRAINED VINES ON THE
ISLAND OF PANTELLERIAL'OPERA DEI PUPI
THE OPERA OF THE PUPPETSL'ANTICA ARTE DEI
MURETTI A SECCO
THE ANCIENT ART OF DRY
STONE WALLS

Il Patrimonio naturalistico Natural heritage

La Sicilia è l'isola più grande del mar Mediterraneo e la settima in Europa. Il sistema delle aree naturali protette rappresenta circa il 20% del territorio siciliano.

Sicily is the largest island in the Mediterranean Sea and the seventh largest in Europe. The protected marine areas system represents almost the 20% of the sicilian territory.

245

SITI NATURA 2000
NATURA 2000 SITES

4

PARCHI REGIONALI
REGIONAL PARKS

1

PARCO NAZIONALE
NATIONAL PARK
(Pantelleria)

74

RISERVE NATURALI REGIONALI
REGIONAL NATURE RESERVES

7

AREE MARINE PROTETTE
PROTECTED MARINE AREAS

93

GEOSITI
GEOSITES

35

LAGHI
LAKES

3


VULCANI
VOLCANOES

1

VULCANO SOTTOMARINO ATTIVO
ACTIVE SUBMARINE VOLCANO

EMPEDOCLE, SITUATO NELLA ZONA DEL
CANALE DI SICILIA DENOMINATA BANCO DI GRAHAM
EMPEDOCLE, LOCATED IN THE AREA OF THE
CHANNEL OF SICILY KNOWN AS "BANCO DI GRAHAM"

LE BUONE PRATICHE DI TASCA D'ALMERITA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI



TASCA D'ALMERITA'S GOOD PRACTICES TO ENHANCE THE LANDSCAPE AND LOCAL TRADITIONS

La conservazione e la valorizzazione del paesaggio, nel rispetto anche delle tradizioni locali, rappresenta una delle sfide che Tasca d'Almerita sta affrontando negli ultimi anni, con l'obiettivo di prendersi cura e preservare anche le zone non vocate all'agricoltura. In tale contesto, nella Tenuta Tascante sull'Etna ci si prende cura, attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei **muretti a secco**, iscritti dall'Unesco nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell'umanità, poiché simbolo della relazione armoniosa tra uomo e natura.

*Preserving and enhancing the landscape while also respecting local traditions is one of the challenges that Tasca d'Almerita has embraced in recent years, with the goal of caring for and preserving non-agricultural areas. In this context, the Tascante Estate on Mt. Etna, through ordinary and extraordinary maintenance works, takes good care of the **dry-stone walls**, which are listed by UNESCO as one of the intangible elements declared a World Heritage Site, as they are a symbol of the harmonious relationship between man and nature.*



TENUTA TASCANTE

252

MURETTI A SECCO
DRY-STONE WALLS

9168

METRI LINEARI
LINEAR METRES

L'arte dei muretti a secco

The art of dry stone walls

L'arte del "muretto a secco" riguarda il know-how relativo alla realizzazione di costruzioni in pietra accatastate l'una sull'altra, senza l'utilizzo di altri materiali eccetto il terreno, a volte asciutto. Le strutture in "muretto a secco" sono distribuite nella maggior parte delle aree rurali – principalmente in terreni scoscesi – sia all'interno che all'esterno degli spazi abitati, sebbene non siano sconosciuti nelle aree urbane. La stabilità delle strutture è assicurata dall'attenta selezione e posizionamento delle pietre, e le strutture in pietra a secco hanno modellato numerosi e diversi paesaggi, formando vari modi di abitazione, agricoltura e allevamento. Tali strutture testimoniano i metodi e le pratiche utilizzate dalle persone dalla preistoria ad oggi per organizzare il loro spazio di vita e di lavoro ottimizzando le risorse locali naturali e umane. Svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione delle frane, delle inondazioni e delle valanghe e nella lotta all'erosione e alla desertificazione della terra, aumentando la biodiversità e creando condizioni microclimatiche adeguate per l'agricoltura. I detentori e praticanti includono le comunità rurali in cui l'elemento è profondamente radicato, così come i professionisti nel settore delle costruzioni. **Le strutture in pietra a secco sono sempre realizzate in perfetta armonia con l'ambiente e la tecnica esemplifica un rapporto armonioso tra uomo e natura.** La pratica è tramandata principalmente attraverso l'applicazione pratica adattata alle condizioni particolari di ogni luogo

*The art of 'dry stone walls' refers to the know-how to build structures of stones stacked on top of each other, without the use of any other materials except soil, sometimes dry. Dry stone wall structures are found in most rural areas – mainly on steep terrain – both inside and outside built-up areas, although they are not unknown in urban areas. The stability of the structures is ensured by the careful selection and positioning of the stones, and dry-stone structures have shaped many different landscapes, giving form to various modes of habitation, agriculture and animal husbandry. These structures testify to the methods and practices used by people from prehistory to the present day to organise their living and working space by optimising local natural and human resources. They play a fundamental role in preventing landslides, floods and avalanches and in combating erosion and desertification of the land, increasing biodiversity and creating suitable microclimatic conditions for agriculture. Owners and practitioners include rural communities where the element is deeply rooted, as well as professionals in the construction industry. **Dry stone structures are always built in perfect harmony with the environment and the technique exemplifies a harmonious relationship between man and nature.** The practice is handed down mainly through practical application adapted to the particular conditions of each location.*

(SOURCE: UNESCO)

(FONTE: UNESCO).

Le architetture rupestri delle Tenute

Rock architecture of the Tasca estates

Considerato che anche le aree marginali rappresentano una fonte di bellezza e ricchezza di biodiversità per l'ambiente, Tasca attraverso specifiche operazioni di pulizia e di estirpo di macchie di rovi, ha portato alla luce alcuni esempi di architetture rupestri e sepolture preistoriche.

In particolare, nel territorio della **Tenuta Regaleali** sono state scoperte e ripulite delle **tombe a grotticella**, particolare tipo di tomba scavata nella roccia, usata per lo più in Sicilia durante l'Età del bronzo la cui forma ricorda quella di un forno.

Considering that even marginal areas are a source of beauty and rich biodiversity for the environment, Tasca, thanks to specific clean up operations and the eradication of bramble patches, has brought to light several examples of rock architecture and prehistoric burials.

*More specifically, in the territory of the Regaleali Estate, **cave-like tombs “a grotticella”** have been discovered and cleaned out. **This is a special type of tomb dug into the rock and shaped like an oven, mostly used in Sicily during the Bronze Age.***



Protezione del paesaggio

Protecting the countryside

Tasca d'Almerita opera per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati con quelli riconosciuti, al fine di ottimizzare il potenziale inespresso del territorio e contrasta l'abbandono di edifici e superfici rurali.

La corte intorno a cui sorge la tenuta Regaleali risale all'Ottocento e da allora sono stati mantenuti tutti gli elementi di pregio architettonico, oltre che naturalistici.

Case Grandi e Case Vecchie, i due casali di calcarenite sono circondati da giardini ornamentali completi di **orto-frutteti, ricchi di piante autoctone** (Rosa canina, Retama retam o la Ginestra bianca) e rare specie tradizionali aromatiche (Pelargonium tomentosum, origano dei monti Iblei e basilico delle Madonie).

*Tasca d'Almerita works to create new landscape values that are consistent and integrated with those already acknowledged, so as to optimise the area's unexpressed potential and contrast the abandonment of rural land and buildings. **The courtyard around which the Regaleali Estate is built dates back to the 19th century and all the elements of architectural and naturalistic value have been carefully maintained since then.** Case Grandi and Case Vecchie, the two limestone farmhouses, are surrounded by **ornamental gardens with vegetables and orchards, full of native plants** (rosehip, Retama retam and white broom) and rare aromatic traditional species (Pelargonium tomentosum, oregano from the Hyblaeen mountains and basil from the Madonie mountains).*



COGITO...un aperitivo per la mente

COGITO...an aperitif for the mind



Con lo scopo di donare alla città di Palermo un progetto di sostenibilità sociale, Tasca d'Almerita ha dato vita a "Cogito ...un aperitivo per la mente".

Cosa è?

"Cogito, un aperitivo per la mente" è un osservatorio di riflessione sulla realtà e sui fenomeni culturali contemporanei. Un "defibrillatore sociale" improntato sull'ottimismo, sulla valorizzazione del Bene Comune. A partire dall'espressione cartesiana cogito ergo sum, certezza che l'uomo ha di sé come soggetto pensante, Cogito mira a un ragionamento critico condiviso, a un "pensare insieme" all'interno di spazi di confronto e crescita. Ecco perché si cogita insieme: in spazi conviviali, in conversazione con scrittori, giornalisti, intellettuali, artisti, scienziati, professionisti del mondo creativo, attraverso proiezioni audiovisive, spettacoli teatrali, mostre e degustazioni. Cogito coinvolge scuole, università, associazioni. *Dubium sapientiae initium*: è solo con il dubbio che inizia la conoscenza. Cogito riflette e fa riflettere: futuro, italianità, ambiente, tecnologia e intelligenza artificiale, scuola, libri e cultura, arte, scoperte e misteri, start up, food, itinerari, famiglia, universo, rispetto per l'altro sono alcuni temi che abbiamo dibattuto o che vogliamo affrontare.

Perché?

Cogito intende guardare alla nostra realtà in termini positivi per un miglioramento continuo, per analizzare i fenomeni culturali per meglio comprenderli, creare spazi di coesione e interazione sociale, realizzare

With the aim of donating a socially sustainable project to the city of Palermo, Tasca d'Almerita has created "Cogito ...un aperitivo per la mente" (Cogito ...an aperitif for the mind)".

What is it?

*"Cogito, an aperitif for the mind" is an observatory where people can reflect on reality and current cultural phenomena. A "social defibrillator" characterised by optimism and focused on promoting the Common Good. Starting from Descartes' famous expression cogito ergo sum, expressing the certainty that man conceives of himself as a thinking subject, Cogito is aimed at shared critical reasoning, a "thinking together" in a space for comparison and growth. For this reason, we cogitate together in friendly "conversational" spaces to talk with writers, journalists, intellectuals, artists, scientists, professionals in the creative world, and enjoy audio-visual projections, theatre performances, exhibitions and tastings. Cogito involves schools, universities and associations. *Dubium sapientiae initium*: Doubt is the beginning of wisdom. Cogito reflects and fosters reflection: on the future, Italian identity, the environment, technology and artificial intelligence, schooling, books and culture, art, discoveries and mysteries, start-ups, food, tours, the family, the universe, and respect for others are just some of the topics we have either debated or hope to examine.*

Why?

Cogito aims to look at our reality in positive terms and a perspective of continuous improvement, to analyse cultural phenomena

occasioni di scambio. Divertendosi. condividere le buone pratiche che vengono messe in atto in direzione sostenibilità.

Come?

Attraverso le CogitAzioni. Una intervista dinamica tra ospite e intervistatore, un tema che viene dibattuto e affrontato grazie al CogitAttore, l'attore Salvo Piparo, diretto dal regista Alfio Scuderi che guida il pubblico attraverso il ragionamento. Gli ospiti vengono accolti da musiche tematiche, proiezioni di video e letture, dati statistici e ricerche tematiche. Al pensare segue il fare: ciascuno dei partecipanti può diventare un moltiplicatore sociale di un'idea volta a un obiettivo collettivo. Cogito ergo, faccio qualcosa.

Nato da una idea di Alberto e Francesca Tasca d'Almerita con l'obiettivo di valorizzare tutto ciò che "vive" attorno al sistema produttivo: l'ambiente, il paesaggio, la cultura e le tradizioni della comunità. Questo "viaggio" si concretizza nella promozione di eventi e attività culturali, per raccontare ciò che è positivo, interessante e che possa far crescere il territorio. Ogni numero di Cogito un luogo "parlante" diverso, per valorizzare spazi cittadini poco conosciuti.

Tra gli ospiti della rassegna negli anni precedenti ricordiamo anche Michele Serra, Aldo Cazzullo, Pietro Trabucchi, Simone Perotti, Arianna Porcelli Safonov, Antonio Maggio, Giulia Baccarin, Franco Farinelli, Domitilla Ferrari, Massimo Valsecchi, Giovanni Ventimiglia, Stefano Mancuso, Alberto Pellai, Telmo Pievani

in order to better understand them, creating spaces of social cohesion and interaction and opportunities for exchange. While having a good time!

How?

Through Cognitive actions ("CogitActions"!): A dynamic interplay between host and interviewer, a topic debated and examined with the help of Cogitactors, the actor Salvo Piparo, directed by Director Alfio Scuderi, who guides the audience through the reasoning process. The guests are aided by thematic music, video screenings and readings, statistical data and thematic research. After thought comes action: each participant can become a social multiplier of an idea aimed at a collective goal. Cogito ergo ... I take action!

Alberto and Francesca Tasca d'Almerita's idea was to attempt to enhance all that "lives" around the productive system: the environment, the landscape, the culture and traditions of the community. This "journey" materialised with the promotion of events and cultural activities whose purpose was to talk about what is good, interesting and can grow the territory. Each edition of Cogito is held in a different "conversational" place to bring awareness of little-known public spaces to the community. Guests of the series in previous years have also included Michele Serra, Aldo Cazzullo, Pietro Trabucchi, Simone Perotti, Arianna Porcelli Safonov, Antonio Maggio, Giulia Baccarin, Franco Farinelli, Domitilla Ferrari, Massimo Valsecchi, Giovanni Ventimiglia and Stefano Mancuso, Alberto Pellai, Telmo Pievani



AD OGGI - TO DATE:

14

EVENTI
EVENTS

5500

OSPITI
GUESTS

L'ospitalità nelle Tenute Tasca d'Almerita per la valorizzazione del territorio

Hospitality on the Tasca d'Almerita estates for the enhancement of the territory

In Sicilia, la famiglia Tasca d'Almerita “**coltiva bellezza**” da 8 generazioni, raccontando questa terra ai suoi ospiti, presi per mano in un viaggio tra filari di vite, uliveti, mandorleti, campi di grano, capperi e una cucina al servizio del gusto e della sostenibilità. Ogni incontro è un'occasione di scambio e confronto, un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. **Cinque Tenute, luoghi simbolo ed espressione di vitigni vocati**, dove il tempo non si misura, ma si gode, dove il territorio non si controlla, ma si cura, dove le vigne accolgono e abbracciano l'ospite che può esplorare la cultura gastronomica e viticola di questa parte della Sicilia.

In Sicily, the Tasca d'Almerita family has been ‘cultivating beauty’ for 8 generations, communicating this land to its guests, taking them by the hand on a journey through rows of vines, olive groves, almond groves, fields of wheat, capers and a kitchen at the service of taste and sustainability. Each meeting is an opportunity for exchange and comparison, an experience involving all the senses. Five Tenute, symbolic places and expressions of outstanding grape varieties, where time is not measured but enjoyed, where the land is not controlled but cared for, where the vineyards welcome and embrace guests, enabling them to explore the gastronomic and winemaking culture of this part of Sicily.



Il faro e il MicroMuseo della Marina e della Malvasia *The lighthouse and the Micromuseum*

Con la sua presenza rassicurante e il fascino della sua luce, è da metà Ottocento la sentinella che veglia sul mare e sul promontorio di Capofaro. Dal 2017 la famiglia Tasca d'Almerita è custode di questo pezzo di storia dell'isola, con la responsabilità di un progetto di ristrutturazione e valorizzazione: nei suggestivi spazi originariamente occupati dall'alloggio del guardiano ora sorgono 6 nuove stanze esclusive. Il Faro si affaccia dalla falesia sullo splendore del mare eoliano, con i vulcani gemelli alle spalle.


Il Micromuseo della Marina e della Malvasia, creato da Tasca d'Almerita a Capofaro, racconta il patrimonio storico e culturale che intreccia la storia dell'isola di Salina, il suo sviluppo economico basato sulla produzione della Malvasia delle Lipari e l'insediamento della Marina attraverso i fari, che rappresentano da sempre lo strategico insediamento umano a tutela del territorio.

With its reassuring presence and the charm of its beacon, the lighthouse has been a sentinel watching over the sea and the promontory of Capofaro since the mid-nineteenth century. Since 2017, the Tasca d'Almerita family has been the custodian of this piece of island history, and has taken on the responsibility of renovating it and enhancing its value: the evocative spaces originally occupied by the guardian's lodgings have now become 6 new exclusive rooms. The lighthouse overlooks the splendour of the Aeolian sea from the cliff, with the twin volcanoes behind it.

The Marina and Malvasia Micromuseum, created by Tasca d'Almerita at Capofaro, narrates the historical and cultural heritage that intertwine throughout the history of the island of Salina, its economic development based on the production of Malvasia delle Lipari, and the foundation of the Marina thanks to the lighthouses that for centuries have protected strategic human settlements and the territory.







Nel centro della Sicilia, tra laghi e colline, grano e ulivi dove il vino si fa come duecento anni fa, la famiglia Tasca apre le porte di casa.

Nel più naturale mondo agricolo, la famiglia Tasca accoglie i propri ospiti svelando la verità del vino, facendo conoscere i modi in cui coltiva la terra, alleva la vite, raccoglie l'uva, come la trasforma in vino e come la mette in bottiglia.

All'ospite vengono fatti degustare piatti tipici del territorio, frutto di antiche ricette mai dimenticate, grazie alla memoria e alla sensibilità di cuoche di casa che interpretano la lezione degli antichi "monsù", gli chef delle famiglie aristocratiche siciliane.

UN MODO SOSTENIBILE PER SCOPRIRE IL TERRITORIO: IL TREKKING NELLA TENUTA REGALEALI

Al fine di promuovere il territorio e permettere al visitatore di scoprirlo in totale autonomia, è stata attivata nella Tenuta Regaleali una rete di 20 km di percorsi trekking praticabili anche in bicicletta e di corsa.

3 diversi sentieri, tutti inseriti in una mappa e ben segnalati da appositi cartelli realizzati in legno di castagno:

- il percorso San Lucio (7000 metri)
- il percorso Grandi Vigne (9800 metri)
- il percorso San Francesco (3000 metri)

In the centre of Sicily, between lakes and hills, wheat and olive trees, where wine is made as it was two hundred years ago, the Tasca family opens its doors.

In the most natural agricultural world, the Tasca family welcomes their guests by revealing the truth of wine, showing them how they cultivate the land, grow the vines, harvest the grapes, and how they are made into wine and bottled.

Guests are treated to typical local dishes, the result of ancient recipes that have never been forgotten, thanks to the memory and sensitivity of the women who have continued to interpret the lessons of the old monsù, the chefs of Sicilian aristocratic families.

A SUSTAINABLE WAY TO DISCOVER THE TERRITORY: TREKKING ON THE REGALEALI ESTATE

To promote the surrounding area and allow visitors to discover it in complete freedom, a network of 20 km of trekking paths was created on the Regaleali Estate, and it is also open to people on bicycle or out for a run.

3 different paths, all set out clearly on a map and well marked by special signs made of chestnut wood:

- the San Lucio path (7000 metres)
- the Great Vineyards path (9800 metres)
- the San Francesco path (3000 metres)



Corrado Maurigi, Estate Manager





Alcuni luoghi sono abitati da un'anima, da un'atmosfera speciale dove si ha davvero l'impressione di entrare in una dimensione magica. L'**Etna**, patrimonio Unesco, è uno di questi.

Tutto sulla "Muntagna", come la chiamano da queste parti, sprigiona magnetismo. Rapidamente si capisce che ci si trova su un "terreno vivo" che ha il suo linguaggio, le sue regole, i suoi tempi.

Qua, tra le Contrade e le sciare del vulcano, in un paesaggio sempre in divenire, tra i boschi di rovere e castagni e la pietra lavica dei muretti a secco, c'è una Sicilia sorprendente, nascosta allo sguardo frettoloso; una Sicilia che si rivela solo a chi si ferma davvero a sentirla. Ed è qua, nella Tenuta Tascante, sintesi esatta della nostra idea di vigneto sul vulcano attivo più alto d'Europa, in un territorio tra Castiglione di Sicilia e Randazzo, che la famiglia Tasca d'Almerita si è fermata nel 2007 per coltivare le varietà maggiormente vocate – Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Carricante nelle Contrade Rampante, Pianodario, Sciaranuova e Sciaranuova Vigna Vecchia. Quattro espressioni originali che raccontano la storia delle eruzioni del vulcano attraverso il vino.

L'ospitalità nella Tenuta Tascante, dunque, ha lo scopo di fare conoscere le antiche tradizioni locali, raccontando una storia antica e affascinante.

*Some places are inhabited by a soul, by a special atmosphere where you have the distinct impression of entering a magical dimension. Mount **Etna**, a UNESCO heritage site, is one of them.*


Everything about the Muntagna, as it is called in these parts, emanates magnetism. One quickly realises that one is on 'living ground' that has its own language, its own rules, its own time.

Here, between the Contrade and the slopes of the volcano, in an ever-changing landscape, between the oak and chestnut woods and the lava stone of the dry stone walls, there is a surprising Sicily, hidden from the hurried gaze; a Sicily that reveals itself only to those who really stop to feel it. And here, on the Tascante Estate, is the exact synthesis of our idea of a vineyard on Europe's highest active volcano, in an area between Castiglione di Sicilia and Randazzo, where the Tasca d'Almerita family settled in 2007 to cultivate the most suitable varieties – Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio and Carricante in the Contrade Rampante, Pianodario, Sciaranuova and Sciaranuova Vigna Vecchia. Four original expressions that tell the story of the volcano's eruptions through wine.

Hospitality at the Tascante Estate is therefore aimed at raising awareness of the ancient local traditions by telling an ancient and fascinating story.



Giulio Bruni, Estate Manager



TENUTA SALLIER DE LA TOUR

La strada che conduce a Sallier de La Tour non è una semplice strada, ma un sentiero magico di trenta chilometri che da Palermo – tra dolci colline, vallate rigogliose e potenti massicci montuosi – attraversa la Valle dello Jato per condurre l'ospite nel regno del silenzio. Siamo nel territorio della **Doc Monreale**, un areale ricco di storia, sapienza agricola, antiche radici vitivinicole.

Un angolo sorprendente di Sicilia, che trae origine dalla vicinissima Monreale, gioiello arabo-normanno e patrimonio UNESCO, la cui antica e potente Diocesi in epoca normanna, raggiunse il suo massimo splendore.

Nella Tenuta Sallier de La Tour, il tempo non si misura, ma si gode; il territorio non si controlla, ma si cura. Il felice incontro tra luce e brezze marine provenienti dal vicino Golfo di Castellammare fa di Sallier de La Tour un territorio quasi miracoloso.

Qui, dove la vigna accoglie e abbraccia, c'è una regina: **Syrah**.

Una varietà dal passato orientale che convive in armonia con le varietà autoctone siciliane, il Nero d'Avola, l'Inzolia e il Grillo. Tutte insieme, ognuna con la propria personalità in vigna, scolpiscono il paesaggio con sapienza e bellezza.

In questa deliziosa cornice la famiglia Tasca accoglie l'ospite, offrendo diverse tipologie di esperienze di degustazione: vari percorsi per scoprire i vini della Tenuta in abbinamento con i prodotti tipici del territorio.

The road to Sallier de La Tour is not a simple road, but a magical path of thirty kilometres that from Palermo – amidst gentle hills, lush valleys and powerful mountainous massifs – crosses the Jato Valley to lead the visitor into a realm of silence.

*We are in the **Monreale DOC** territory, an area rich in history, agricultural wisdom, ancient winemaking roots.*

A surprising corner of Sicily, which originates from nearby Monreale, an Arab-Norman jewel and UNESCO heritage site, whose ancient and powerful diocese in Norman times reached its maximum splendour. At the Sallier de La Tour estate, time is not measured, but enjoyed; the land is not controlled, but cared for.

The happy encounter between sunlight and sea breezes from the nearby Gulf of Castellammare makes Sallier de La Tour an almost miraculous territory.

*Here, where the vineyard welcomes and embraces, there is a queen: **Syrah**.*

A variety with an oriental past that coexists in harmony with the native Sicilian varieties, Nero d'Avola, Inzolia and Grillo. Together, each with its own personality in the vineyard, they sculpt the landscape with wisdom and beauty.

In this delightful setting, the Tasca family welcomes guests, offering different types of tasting experiences: various routes to discover the estate's wines in combination with typical local products.



Costanza Chirivino (& Polo), Estate Manager



Capofaro Locanda & Malvasia nasce dall'amore per la vigna e il mare della famiglia Tasca d'Almerita, protagonista da sempre della viticoltura siciliana di qualità.

Una locanda tematica, centrata sul connubio esperienziale tra natura e relax, divenuto nel tempo sinonimo di sofisticata e personalizzata ospitalità mediterranea, con un occhio attento alle buone pratiche ambientali.

Unico nella sua identità, dal 2017 è membro del circuito Relais & Chateaux e ha ampliato la sua offerta con 6 nuove stanze nell'antico Faro che dà il nome al promontorio. Capofaro Locanda & Malvasia è luogo d'elezione per chi ama l'immersione totale nella natura incontaminata dell'isola di Salina, la più autentica delle Eolie.

La locanda conta ventisette camere, circondate da 4,5 ettari di vigneto. Dalle terrazze delle stanze, ombreggiate da "cannizzi", si possono cogliere in lontananza i profili di Stromboli e Panarea e un suggestivo panorama a strapiombo sul mare. L'architettura in stile eoliano incontra il gusto di un design minimale.

Capofaro Locanda & Malvasia was born from the love for the vineyard and the sea of the Tasca d'Almerita family, a long-standing protagonist of quality Sicilian viticulture.

A thematic inn, centred on the union of nature and relaxation, which over time has become synonymous with sophisticated and personalised Mediterranean hospitality, with careful attention to good environmental practices.

Unique in its identity, since 2017 it has been a member of the Relais & Chateaux circuit and has expanded its spaces with 6 new rooms in the ancient lighthouse that gives its name to the promontory.

Capofaro Locanda & Malvasia is the preferred destination of those who love total immersion in the unspoilt nature of the island of Salina, the most authentic of the Aeolian Islands.

The inn has twenty-seven rooms, surrounded by 4.5 hectares of vineyards. From the terraces of the rooms, shaded by cannizzi, one can see the profiles of Stromboli and Panarea in the distance and a suggestive panorama overlooking the sea. Aeolian-style architecture meets the taste of minimalist design.



Capofaro Locanda & Malvasia: una sostenibilità a tutto tondo.

Capofaro Locanda & Malvasia: all-round sustainability.

Gli arredi della Locanda sono realizzati a Salina da un falegname locale, al fine di mettere in pratica la filosofia del chilometro corto.

Anche le borse mare, i grembiuli dello chef e della brigata di cucina sono frutto del lavoro artigianale della **Sartoria Sociale** di Palermo, shop di abbigliamento etico e un laboratorio creativo fondato sull'economia circolare. La Sartoria promuove il riciclo tessile, coinvolgendo sarti professionisti e persone svantaggiate di ambienti diversi. Un progetto di valorizzazione umana che intreccia artigianato, sostenibilità e storie, per dare una nuova vita alle cose e alle persone.

Non ci sono tovagliati a Capofaro, per limitare i lavaggi, ma piastrelle di maiolica siciliana contemporanea.

Capofaro è il motore di un sistema agroalimentare sostenibile e autosufficiente: gli orti della tenuta forniscono il 70% dei vegetali usati in cucina dallo chef, il giovane Gabriele Camiolo; il grano antico adoperato per il pane e la pasta proviene da Regaleali, tenuta agricola madre della famiglia Tasca d'Almerita, essa stessa laboratorio di sostenibilità. Corsi residenziali di cucina naturale e visite guidate ai produttori e pescatori locali sono sempre a disposizione degli ospiti.

The Locanda's furnishings are made in Salina by a local carpenter, in order to put the 'Zero Kilometre' philosophy into practice.

*Even the beach bags and the chef's and kitchen brigade's aprons are handmade by **Sartoria Sociale** of Palermo, an ethical clothing shop and creative workshop based on a circular economy. The Sartoria promotes textile recycling, bringing together professional tailors and disadvantaged people from different backgrounds. A human enhancement project that combines craftsmanship, sustainability and stories, to give new life to people and things.*

There are no tablecloths in Capofaro to limit washing, only contemporary Sicilian majolica tiles.

Capofaro is the driving force behind a sustainable and self-sufficient agri-food system: the estate's gardens provide 70 per cent of the vegetables used in the kitchen by the chef, young Gabriele Camiolo; the ancient wheat variety used for bread and pasta comes from Regaleali, the mother farm of the Tasca d'Almerita family, itself a laboratory of sustainability. Residential courses in natural cooking and guided visits to local producers and fishermen are always available to guests.

Consapevoli dell'impatto ambientale che la plastica provoca sull'ecosistema, Tasca d'Almerita ha da 5 anni iniziato **un percorso finalizzato ad abolire l'uso della plastica monouso nella Tenuta Capofaro:**

- Per il food & beverage di Capofaro abbiamo scelto packaging in vetro, in PLA, bio-plastica ricavata dal mais, e in carta e cartone riciclati.
- Per la nostra linea cortesia abbiamo scelto di abbandonare il più possibile la plastica monouso. Dai packaging in pura cellulosa al dentifricio in barattolo di vetro, cerchiamo di prenderci cura dei nostri ospiti con prodotti dal minimo impatto ambientale.
- Per gli aperitivi e i drink degli ospiti più piccoli abbiamo scelto le cannuce in bambù, naturali e completamente biodegradabili.
- Tutti i rifiuti prodotti nella Tenuta Capofaro sono differenziati, in modo da consentire la loro trasformazione in qualcosa di utile. Il riciclo ha effetti positivi non solo sull'ambiente, ma anche sull'economia e sulla società.

*Mindful of the environmental impact that plastic causes on the ecosystem, five years ago Tasca d'Almerita launched **an initiative to abolish, as quickly as possible, the use of single-use plastic on the Capofaro Estate.***

- *For food and beverages at Capofaro, we choose packaging materials made of glass, in PLA, in bio-plastic made from corn, and recycled paper and cardboard.*
- *For our line of complimentary toiletries, we have chosen to abandon disposable plastic as much as possible. From pure cellulose packaging to toothpaste in glass jars, we try to look after our guests by using products with minimal environmental impact.*
- *For the aperitifs of our adult guests and the soft drinks of our youngest guests, we have chosen to use bamboo straws, which are natural and completely biodegradable.*
- *All the waste produced on the Capofaro Estate is recycled so that it is transformed into something useful. Recycling has positive effects not only on the environment, but also on the economy and society as a whole.*



Gabriele Camiolo, Executive Chef

La salvaguardia della cultura gastronomica

The preservation of gastronomic culture

La cucina parte dalla **ricerca sul territorio**, dal dialogo con i produttori locali, dallo scambio di conoscenze, dall'interazione con i paesaggi diversi che compongono il sistema di pensiero Tasca d'Almerita. È una cucina che a onda le sue radici nelle lezioni dei Monsù, che evolve e si rinnova tra le mani di **Fabrizia Lanza** nelle cucine dell'Anna Tasca Lanza Cooking School, che si tramanda quotidianamente tra le cuoche di casa di Tenuta Regaleali e Sallier de La Tour e che si condivide con lo chef **Gabriele Camiolo** a Capofaro e Tascante. È una cucina fatta di ascolto e di oralità; di curiosità e di domande. Senza voce non sarebbe mai esistita. È un'ospitalità, quella della famiglia Tasca, che mostra una Sicilia sorprendente, nascosta allo sguardo frettoloso. Una Sicilia che si rivela solo a chi si ferma davvero a sentirla.

*Our cuisine starts from **research in the territory**, from dialogue with local producers, from the exchange of knowledge, from interaction with the different landscapes that make up the thought process of Tasca d'Almerita. It is a cuisine that is rooted in the lessons of the Monsù, that evolves and is renewed in the hands of **Fabrizia Lanza** in the kitchens of the Anna Tasca Lanza Cooking School, that is handed down daily between the house cooks of Tenuta Regaleali and Sallier de La Tour and that is shared with chef **Gabriele Camiolo** at Capofaro and Tascante. It is a cuisine made of listening and orality; of curiosity and questions. Without the human voice it would never have existed.*



Anna Tasca Lanza cooking school



Anna Tasca Lanza è un centro di conoscenza e cultura gastronomica siciliana.

L'organizzazione è stata fondata nel 1989 come scuola di cucina dalla stessa Anna. Case Vecchie è casa e gli ospiti sono famiglia. Il viaggiatore più esigente può scegliere di soggiornare in loco in una fattoria del 19° secolo e rilassarsi nella remota Sicilia di una volta. I soggiorni di quattro notti sono per coloro che desiderano lasciarsi andare, scavare e immergersi nel panorama gastronomico siciliano. Un'occasione per vivere una Sicilia diversa dove il paesaggio si annuncia attorno alla tavola. Il cibo diventa il fulcro, ma la magia si estende al luogo e alle persone che lo vivono in quel momento. Per coloro che desiderano imparare qualcosa, ospitiamo una serie di workshop a tema e ritiri di una settimana guidati da chef ospiti che provengono da tutto il mondo.

E poi c'è **Cook the Farm**: un corso immersivo di educazione alimentare che si svolge annualmente da metà gennaio a metà marzo. Inaugurato nel 2016, il corso riunisce partecipanti da tutto il mondo per coltivare, cucinare, mangiare e pensare ai paesaggi del cibo. Lezioni in aula, degustazioni e lezioni pratiche sia in cucina che in campagna tenute da esperti quali agronomi, enologi, docenti universitari e professionisti del settore agroalimentare, incoraggiano i partecipanti a mettere in discussione gli stereotipi sulle cucine tradizionali e ad raccontare le questioni culturali, sociali, economiche e ambientali legate al cibo.

Anna Tasca Lanza is a centre of knowledge and Sicilian gastronomic culture.

The organisation was founded in 1989 as a cooking school by Anna herself. Case Vecchie (Old Houses) is home and guests are family. The discerning traveller can choose to stay on site in a 19th century farmhouse and relax in the remote Sicily of yesteryear. The four-night stays are for those who wish to let go, dig in and immerse themselves in the Sicilian gastronomic panorama. An opportunity to experience a different Sicily, where the landscape is celebrated at the table. The food becomes the focus, but the magic extends to the place and to the people who live it at that moment. For those who wish to learn something, we host a series of themed workshops and week-long retreats led by guest chefs who come from all over the world.

*And then there is **Cook the Farm**: an immersive course in nutrition that takes place annually from mid-January to mid-March. Inaugurated in 2016, the course brings together participants from all over the world to cultivate, cook, eat and think about food landscapes. Classroom lessons, tastings and practical lessons both in the kitchen and in the countryside – held by experts such as agronomists, oenologists, university professors and professionals from the agri-food sector – encourage participants to question stereotypes about traditional cuisines and to discuss cultural, social, economic and cultural, social, economic and environmental issues related to food.*





Donazioni filantropiche per lo sviluppo del territorio

Philanthropic donations for local development

L'Azienda favorisce per il tramite di affidabili istituzioni, pubbliche o private, attività benefiche senza scopo di lucro, nonché attività di ricerca e/o di formazione su temi di interesse per il settore vitivinicolo.

In relazione alle iniziative filantropiche, Tasca d'Almerita predilige le **attività finalizzate a generare un impatto sociale e ambientale positivo e di lungo periodo sul territorio**. L'obiettivo, dunque, non è semplicemente donare parte del proprio patrimonio in maniera passiva, ma contribuire a coltivare il seme della tutela ambientale e sociale con un occhio particolare al rispetto e valorizzazione del paesaggio inteso come bene comune.

Ogni iniziativa filantropica è complementare con le altre progettualità presenti su un territorio di riferimento, ed essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs).

The Company promotes, through reliable public or private institutions, non-profit charitable activities and research and/or training activities on topics of interest to the wine sector.

*As regards philanthropic initiatives, Tasca d'Almerita favours **activities aimed at generating a positive and long-term social and environmental impact on the territory**. The objective, therefore, is not simply to donate part of its assets passively, but to contribute to cultivating the seed of environmental and social protection with an eye to respecting and enhancing the landscape as a common good.*

Each philanthropic initiative is a complement to other projects in the area in question, and must be in line with sustainable development goals (SDGs).



La regata Palermo-Montecarlo

The Palermo-Montecarlo regatta

Dal 2005 Tasca d'Almerita supporta la Palermo Montecarlo, una regata d'altomare fra le più importanti e rinomate del Mar Mediterraneo, che mette in palio il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita alla prima imbarcazione classificata in tempo reale.

Un evento dagli elevati contenuti tecnici e paesaggistici, che si contraddistingue per le crescenti iniziative di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'ambiente marino.

Since 2005 Tasca d'Almerita has been a sponsor of the Palermo-Montecarlo offshore race, one of the most important and renowned regattas in the Mediterranean Sea, which awards the Giuseppe Tasca d'Almerita Trophy to the first boat to finish in real time.

An event with highly technical and scenic content, featuring ever-expanding initiatives to raise awareness of the protection of the marine environment.



IL paesaggio

Praticare la sostenibilità significa anche prendersi cura del paesaggio, inteso come bene comune che compendia valori nati dall'interazione tra la natura e gli esseri umani, che insieme hanno mantenuto e trasmesso equilibri ecosistemici fondati sulla diversità biologica e culturale.

La **Convenzione Europea per il Paesaggio**, firmata nel 2000 dagli Stati membri e confermata 20 anni dopo, afferma la necessità di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente ... Constata che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro. Il paesaggio, dunque, non è soltanto un bene di tipo estetico, ma anche di tipo etico, nella misura in cui è il frutto dell'interazione e della relazione tra il carattere della Natura e la Storia dell'uomo. In tal senso, il paesaggio da un lato racconta il passato, la storia di una comunità che là ha vissuto, i saperi che in esso si sono tramandati; dall'altro lato esso è il luogo in cui i bisogni antropici si devono confrontare con risorse e vincoli della natura. È in tal senso che il paesaggio può essere inteso come la manifestazione visibile della capacità dell'uomo di confrontarsi con le risorse e vincoli della natura con cui interagisce. In tale contesto, la consapevolezza del valore intrinseco di un territorio e delle risorse che lo costituiscono è essenziale per lo sviluppo economico del settore agrario, che deve essere capace di valorizzare e rendere fruibile "la risorsa paesaggio".

La valorizzazione del paesaggio passa senza dubbio dalla promozione dei fattori naturali e umani che in esso sono inseriti, anche attraverso la creazione di un'offerta turistica che sia capace di integrare in modo sinergico tutte le componenti che la caratterizzano: ambiente, ricettività, artigianato, gastronomia, prodotti tipici, ecc.

Il Territorio, infatti, non viene inteso solo come luogo geografico costituito dalla natura e dal paesaggio, ma è anche un insieme omogeneo di storia, tradizioni e culture, che si esprimono attraverso il loro patrimonio artistico, le tradizioni eno-gastronomiche e i prodotti tipici locali.

"Il Territorio è spazio geografico e culturale, è luogo e strumento di coesione sociale, di valorizzazione di saperi, di caratteri e di tradizioni che si sono formati attraverso un processo continuo e sistemico."

THE landscape

Practising sustainability also means caring for the landscape, understood as a common good encompassing values generated by the interaction between nature and human beings, who together have maintained and passed on ecosystem balances based on biological and cultural diversity.


*The **European Landscape Convention**, signed in 2000 by the Member States and confirmed 20 years later, affirms the need to achieve sustainable development based on a balanced relationship between social needs, economic activity and the environment ... It observes that the landscape performs important functions of general interest on a cultural, ecological, environmental and social level and constitutes a resource favourable to economic activity, and if it is safeguarded, managed and planned appropriately, it can contribute to job creation. The landscape, therefore, is not only an aesthetic asset, but also an ethical one, insofar as it is the result of the interaction and relationship between the character of Nature and the History of Man. In this sense, the landscape on the one hand tells of the past, the history of a community that has lived there, the knowledge that has been handed down in it; on the other hand, it is the place where human needs come face to face with the resources and constraints of nature. It is in this sense that the landscape can be understood as the visible manifestation of man's ability to measure himself against the resources and constraints of nature with which he interacts.*

In this context, awareness of the intrinsic value of a territory and its resources is essential for the economic development of the agricultural sector, which must be able to add value to the "landscape resource" and make it usable.

The enhancement of the landscape undoubtedly involves the promotion of the natural and human factors that are part of it, including through the creation of a tourist product capable of integrating in a synergistic manner all the components that make it unique: the environment, accommodations, crafts, gastronomy, typical products, etc.

The Territory, in fact, is not only understood as a geographical place made up of nature and landscape, but is also a homogeneous combination of history, traditions and cultures, which are expressed through its artistic heritage, wine and food traditions and typical local products.

"A Territory is a geographical and cultural space, a place and an instrument of social cohesion, and of the enhancement of knowledge, characteristics and traditions that have been formed through a continuous and systemic process."





Foresta, esplorando nei dintorni della Tenuta Tascante \ Forest, exploring around Tascante Estate



THE GLOBAL GOALS

13 CLIMATE ACTION



OBIETTIVO 13
PROMUOVERE AZIONI,
A TUTTI I LIVELLI,
PER COMBATTERE IL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

GOAL 13
TAKE URGENT ACTION
TO COMBAT
CLIMATE CHANGE
AND ITS IMPACTS

**TEMPERATURA
MEDIA GLOBALE**
AVERAGE TEMPERATURE
WORLDWIDE

+1,1°C

RISORSA ARIA
AIR RESOURCE

Il cambiamento climatico è una delle principali sfide che il nostro Pianeta deve affrontare. Secondo i dati forniti dall'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change):

- dal 1850 ad oggi la temperatura media globale **è aumentata di circa 1,1 °C**, a causa delle attività antropiche;
- le concentrazioni di CO₂ nell'atmosfera hanno raggiunto livelli record **nel 2021**, con una concentrazione media annuale di **413,2 parti per milione (ppm)** misurata alla stazione di monitoraggio di Mauna Loa, in Hawaii;
- gli ultimi decenni sono stati i **più caldi degli ultimi 1.500 anni** e la temperatura globale è destinata a salire di altri 0,2°C per decennio se le emissioni di gas serra non verranno ridotte.

Climate change is one of the main challenges that our planet must face. According to data provided by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC):

- *Since 1850, the global average temperature **has increased by approximately 1.1°C** due to anthropogenic activities.*
- *Concentrations of CO₂ in the atmosphere have reached record levels **in 2021**, with an average annual concentration of **413.2 parts per million (ppm)** measured at the Mauna Loa monitoring station in Hawaii.*
- *The last few decades have been **the warmest in the past 1,500 years**, and global temperatures are expected to rise by another 0.2°C per decade if greenhouse gas emissions are not reduced.*

99%

**POPOLAZIONE MONDIALE CHE
RESPIRA ARIA INQUINATA**
GLOBAL POPULATION BREATHING
POLLUTED AIR

19 cm

**INNALZAMENTO LIVELLO GLOBALE
DEI MARI DAL 1901 AL 2010**
LEVEL OF SEA RISING AT A GLOBAL
SCALE, FROM 1901 TO 2010

254

**FENOMENI CLIMATICI
ESTREMI IN ITALIA NEL 2022**
EXTREME CLIMATIC
PHENOMENA IN ITALY IN 2022


+27% SU/ON 2021

175 IN SICILIA
166 IN LOMBARDIA
136 IN LAZIO

LE BUONE PRATICHE
DI TASCA D'ALMERITA
PER LA SALVAGUARDIA
DELLA RISORSA ARIATASCA D'ALMERITA'S
BEST PRACTICES FOR
THE PROTECTION
OF AIR RESOURCE

Come già evidenziato, Tasca d'Almerita ormai da dodici anni, utilizza fonti di energia rinnovabile, che incidono per il **40,5%** sui consumi energetici totali.

*As already noted, Tasca d'Almerita has been using renewable energy sources for twelve years now, and they account for **40,5%** of our total energy consumption.*

PERCENTUALI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SU CONSUMI ENERGETICI TOTALI
PERCENTAGE OF ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES ON TOTAL ENERGY CONSUMPTION

5.419.385 kWh

**ENERGIA DA FOTOVOLTAICO
PRODOTTA DAL 2011 AL 2022**
PHOTOVOLTAIC ENERGY PRODUCED
FROM 2011 TO 2022

2165,45 tonnellate

CO₂ EQUIVALENTI RISPARMIATE
CO₂ EQUIVALENT SAVED

= CO₂ assorbita da **10825**
alberi di arancio in 10 anni
= CO₂ absorbed by **10825**
orange trees in 10 years

È in corso la progressiva sostituzione del parco auto aziendali con automobili ibride, che generano meno emissioni di CO₂. In particolare, 22 sono le auto aziendali ibride già in uso su un totale di 34 auto aziendali.

The company fleet of automobiles is progressively being replaced with hybrid cars, which produce less CO₂. There are already 22 hybrid company cars in use, out of a total of 34 company cars.



22

AUTO IBRIDE
HYBRID CARS

Merchandising in materiali ecocompatibili

Merchandising made with eco-compatible materials

Con la consapevolezza che anche i piccoli gesti possono essere determinanti per risolvere i grandi problemi, tutti i bicchieri e le bacchette in plastica nei distributori per il caffè installati negli uffici sono stati sostituiti con palette e bicchieri compostabili. Inoltre gran parte degli oggetti (secchielli, ice bag, wine cooler, levatappi da barrique etc.) che costituiscono il merchandising Tasca è prodotto con **materiali sostenibili o provenienti dal riciclo di barriques**. Per esempio, Tasca ha scelto per i propri secchielli solo materiali ecocompatibili. Disegnati su misura e prodotti a mano da un artigiano di Valledolmo, vicino alla storica Tenuta Regaleali, i secchielli sono totalmente in frassino e resistenti allo stato d'umido. **Un altro passo verso il miglioramento del nostro livello di sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale.**

All the plastic cups and stirrers in the coffee dispensers located in the offices have been replaced with biodegradable sticks and containers.

In addition, most of the objects (buckets, ice bags, wine coolers, corkscrews for barrels, etc.) that make up the Tasca merchandising line are made from sustainable materials or from the recycle of barriques.

For example, Tasca has chosen only environmentally friendly materials for its buckets. Custom-designed and handmade by a craftsman from Valledolmo, near the historic Regaleali Estate, the buckets are made entirely of ash and are moisture-resistant.

Another step towards improving both our environmental and social sustainability.



Tipo di rifiuti e smaltimento: il 98% è destinato al riciclo

Type of waste and disposal: 98% is recycled

La tabella sottostante evidenzia la quantità di rifiuti prodotti da Tasca d'Almerita, suddivisa per tipo e metodo di smaltimento. Come è possibile rilevare, la maggior parte dei rifiuti è di tipo "non pericoloso": carta, vetro, plastica, imballaggi, legno etc. Una parte minore è composta da rifiuti pericolosi, quali ad esempio oli usati in agricoltura, batterie, o prodotti fitosanitari utilizzati nelle attività in campo. **Il 98% dei rifiuti viene inoltre destinata al riciclo.**

The following table shows the quantity of waste produced by Tasca d'Almerita, broken down by type and disposal method. As can be seen, most of the waste is of the "non-hazardous" type: paper, glass, plastic, packaging, wood, etc. A smaller part is made up of hazardous waste, such as oils used in agriculture, batteries, or plant protection products used in the field.

Moreover, 98% of the waste is recovered for recycling.



	2018		2019		2020		2021		2022	
	Kg	%	Kg	%	Kg	%	Kg	%	Kg	%
Totale rifiuti da attività produttiva Total waste from production activities	66.825		44.886		26.238		47.635		56.396	
Rifiuti non pericolosi Non-hazardous waste	64.780	96,9	43.142	96,1	26.005	99,1	46.378	97	53.012	94
Rifiuti pericolosi Hazardous waste	2.045	3,2	1.744	3,9	233	0,9	1.257	3	3.384	6
Rifiuti destinati a riciclo Waste recovered for recycling	64.381	96,3	44.262	98,6	25.990	99,1	47.375	99	55.229	98
Rifiuti destinati a smaltimento Waste for disposal	2.444	3,7	624	1,4	248	0,9	260	1	1.167	2




LE BUONE PRATICHE DI TASCA D'ALMERITA PER IL RISPARMIO E LA QUALITÀ DELLA RISORSA ACQUA



TASCA D'ALMERITA'S BEST PRACTICES FOR THE SAVING AND QUALITY OF WATER RESOURCES

Tutti i reflui provenienti dalla cantina della Tenuta Regaleali sono raccolti da un impianto di biodepurazione. Le fonti idriche utilizzate all'interno della cantina sono costituite da tre sorgenti di acqua potabile, mentre l'acquedotto comunale conduce acqua nell'agriturismo. Tutte le acque trattate dall'impianto di depurazione confluiscono, insieme alle acque piovane e di sgrondo dei terreni, nel torrente Regaleali. Da qui le acque passano da un bacino di raccolta (prelago) che permette la decantazione dei sedimenti, per poi alimentare un grande lago le cui acque vengono utilizzate per l'irrigazione dei vigneti.

All effluents from the Tenuta Regaleali winery are collected by a biodepurazione plant. The water used in the winery comes from three sources of fresh water, while the municipal water supply provides water to the farmhouse. The water treated by the plant, together with rainwater and water from soil drainage, flows into the Regaleali stream. From the stream, the waters flow into a catchment area (pre-lake), which allows the sediment to settle, then into a large lake whose water is used for the irrigation of the vineyards.



Tra le buone pratiche adottate allo scopo di preservare la qualità dell'acqua e diminuire eventuale inquinamento puntiforme e diffuso da pesticidi e fertilizzanti, l'azienda attua:

- **Utilizzo delle fasce tampone**, coltivate in zone adiacenti alla vite, che contribuiscono alla rimozione di sedimenti ed eventuali inquinanti delle acque di ruscellamento.
- **Uso di siepi di piante perenni**, che permettono la riduzione del run-off.
- **Uso dell'inerbimento interfilare**, che riduce la lisciviazione dei fertilizzanti, prevenendo inquinamento delle falde sotterranee e dei corsi di acqua superficiali.
- **Bilancio idrico della coltura**: la risposta produttiva delle piante è strettamente dipendente dalla quantità di acqua di cui possono disporre nel corso del ciclo colturale. Per questa ragione, Tasca d'Almerita effettua un bilancio idrico della coltura che, sulla base dell'andamento di certi fattori climatici, può fornire indicazioni circa il fabbisogno o meno di acqua irrigua in un determinato ambiente. Ciò consente di intervenire con l'irrigazione solo quando l'evapotraspirazione della coltura, al netto degli apporti idrici naturali (acqua piovana), ha esaurito la riserva idrica facilmente utilizzabile del suolo.

L'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione è pianificato in base al monitoraggio e analisi del livello di umidità del terreno, informazioni meteorologiche e altri dati rilevanti.

Nelle Tenute ove ha la possibilità di irrigare, Tasca ha da sempre adottato impianti di irrigazione a goccia.

Among the good practices adopted to preserve water quality and reduce possible point and diffuse pollution from pesticides and fertilisers, the farm implements the:

- **Use of buffer strips**, cultivated in areas adjacent to the vines that contribute to the removal of sediment and possible pollutants from runoff water.
- **Use of hedges of perennial plants**, which allow run-off to be reduced.
- **Use of inter-row grassing**, which reduces fertiliser leaching, preventing pollution of groundwater and surface water courses.
- **Crop water balance**: the productive response of plants is strictly dependent on the amount of water available during the crop cycle. For this reason, Tasca d'Almerita defines a water budget of the crops, and based on the performance of certain climatic factors, it orients the decision to provide more or less irrigation water to a given environment. This makes it possible to perform irrigation only when the evapotranspiration process of the crops, net of natural water supplies (rain water), has exhausted the readily available water reserve of the soil.

Water use for irrigation is planned on the basis of monitoring and analysis of soil moisture levels, meteorological information and other relevant data.


On those estates where it is possible to irrigate, Tasca has always adopted drip irrigation systems. Over the years, both sub-irrigation techniques and the use of drip lines with or without integrated drippers have been tested. These methods were compared in order to validate the best vegetative response of

Nell'arco degli anni sono state testate sia tecniche di sub irrigazione sia l'uso di ali gocciolanti con o senza gocciolatori integrati. Queste metodiche sono state confrontate, allo scopo di validare la miglior risposta vegetativa sulle piante, la migliore efficienza nell'uso dell'acqua, la compatibilità con le operazioni di campo, la sostenibilità ambientale nello smaltimento del materiale post-produzione e la sostenibilità economica. L'azienda ha successivamente adottato l'utilizzo integrale di ali gocciolanti con gocciolatori integrati.

L'applicazione della logica dell'irrigazione di soccorso, ossia la logica che prevede l'utilizzo dell'acqua solo in casi emergenza allo scopo di sostenere la vita della pianta e non per incrementare la produzione, insieme all'utilizzo delle ali gocciolanti, ha permesso una riduzione dei volumi di acqua di circa il 50% rispetto ai volumi d'acqua consentiti per una viticoltura di qualità e del 200% rispetto i volumi di acqua utilizzati in viticoltura intensiva applicati con tecniche tradizionali a scorrimento.

Come si evidenzia dal consumo di acqua irrigua (m³/ha/anno) presso la Tenuta Regaleali, ove si pratica irrigazione, la quantità di acqua utilizzata è andata via via a decrescere.

CONSUMO IDRICO IRRIGAZIONE TENUTA REGALEALI (m³/ha)
IRRIGATION WATER CONSUMPTION (M³/HA)



the plants, the best efficiency in the use of water, compatibility with field operations, environmental sustainability in the disposal of post-production material and economic sustainability.

The company subsequently adopted the integral use of drip wings with integrated drippers.

The application of the logic of emergency irrigation, i.e. the logic of using water only in emergencies in order to sustain plant life and not to increase production, together with the use of drip lines, has enabled a reduction in water volumes of approximately 50% with respect to the volumes of water allowed for quality viticulture and 200% with respect to the volumes of water used in intensive viticulture applied with traditional flow techniques.

As shown by irrigation water consumption (m³/Ha/year) at the Regaleali Estate, where irrigation is practised, the amount of water used has gradually decreased.


Il risparmio idrico è stato attuabile dunque tramite l'utilizzo di ali gocciolanti con gocciolatori integrati. Il loro utilizzo è stato governato tramite l'applicazione di sensoristica elettronica per la misurazione dell'umidità. I sensori con lettura elettronica di tipo Sensore Hobonet sono stati posizionati ad una profondità di 30 e 60 cm.



Inoltre sono stati posizionati anche tensiometri Irrrometer modello MLT con punta in ceramica "Low Tension" con manometro di alta risoluzione per aumentare il punti di misurazione sul suolo. I tensiometri Irrrometer sono stati posizionati alla medesima profondità di 30 e 60 cm.



La strumentazione ha permesso di misurare l'andamento del contenuto dell'acqua disponibile nel suolo garantendo irrigazione mirate, più contenute e meno sprechi. Si riporta un grafico generato dai sensori durante la stagione.




Water savings were therefore achieved through the use of drip lines with integrated drippers. Their use was governed by the application of electronic sensors to measure humidity. Hobonet-type sensors with electronic readouts were positioned at a depth of 30 and 60 cm.



In addition, Irrrometer model MLT tensiometers with a 'Low Tension' ceramic tip and a high resolution pressure gauge were also positioned to increase the measuring points on the ground. The Irrrometer tensiometers were positioned at the same depths of 30 and 60 cm.

The instrumentation made it possible to measure the trend of the available water content in the soil, ensuring targeted irrigation, and less wastage. A graph generated by the sensors during the season is shown.


LA RISORSA *acqua* NEL MONDO



La scarsità d'acqua colpisce oltre il **40% della popolazione mondiale** e si prevede che la situazione peggiorerà.
Water scarcity affects more than 40 percent of the world's population, and the situation is expected to worsen.



Ogni giorno, **quasi 1000 bambini** muoiono a causa di malattie diarroiche evitabili legate all'acqua e ai servizi igienico sanitari.
Every day, nearly 1,000 children die from preventable diarrheal diseases related to water and sanitation.



Oltre **4 miliardi di persone**, più della metà della popolazione mondiale, non ha accesso a servizi igienici sicuri, ovvero un bagno che separa i rifiuti umani dal contatto e un sistema per garantire che i rifiuti vengano smaltiti in modo sicuro
More than 4 billion people, more than half the world's population, lack access to safe sanitation, i.e., a toilet that separates human waste from contact and a system to ensure that waste is disposed of safely

(FONTE/SOURCE: rapporto sullo sviluppo idrico mondiale delle Nazioni Unite, 2018).


L'acqua prelevata per usi umani equivale a circa 1350/l al giorno per persona, destinata così:

Water withdrawn for human uses is equivalent to about 1350/l per person per day, allocated as follows:



10%

per usi domestici
(135 l/giorno in media)
*10% for domestic uses
(135 l/day on average)*



70%

per agricoltura e allevamento del bestiame
(quasi 1000 l/giorno in media)
for agriculture and livestock raising (almost 1000 l/day on average)



20%

per usi industriali e produzione di energia
(circa 270/l al giorno in media)
for industrial uses and energy production (about 270/l/day on average)

> 80%

delle acque di scarico(reflue) derivanti dalle attività umane viene scaricato nei fiumi o nel mare senza alcun trattamento per la rimozione dell'inquinamento.

> 80%

of wastewater(sewage) from human activities is discharged into rivers or the sea without any treatment for pollution removal.

water RESOURCE WORLDWIDE

Nel corso degli ultimi 100 anni la popolazione mondiale è cresciuta di 4 volte mentre l'utilizzo globale di acqua è cresciuto di sei volte

Over the past 100 years, the world's population has grown 4-fold while global water use has grown 6-fold



IN EUROPA \ IN EUROPE

il consumo è di circa 500 litri al giorno per persona
consumption is about 500 liters per person per day

IN MEDIORIENTE E AFRICA \ IN MIDDLE EAST AND AFRICA

il consumo d'acqua è maggiore delle precipitazioni per circa 400 l al giorno per persona
water consumption is greater than rainfall by about 400 l per person per day

NELL'AFRICA SUB-SAHARIANA \ IN SUB-SAHARIAN AFRICA

il consumo d'acqua quotidiano ad uso domestico è di 14 litri per persona, mentre nel mondo è di 135 litri
average water consumption for domestic use is 14 l per day per person, while in the world is 135 l per day

L'organizzazione mondiale della sanità OMS indica in **50 LITRI AL GIORNO** la quantità necessaria per garantire le esigenze umane fondamentali e condizioni sanitarie minime

The World Health Organization WHO indicates 50 L PER DAY as the amount needed to ensure basic human needs and minimum sanitary conditions



Le saline nei dintorni della Tenuta Whitaker \ Salt flats, around Whitaker Estate



THE GLOBAL GOALS

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



OBIETTIVO 8

INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE, UN'OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA ED UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI

GOAL 8

PROMOTE SUSTAINED, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH, FULL AND PRODUCTIVE EMPLOYMENT AND DECENT WORK FOR ALL

RISORSE UMANE
HUMAN RESOURCES

Secondo i dati attuali, oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo sono disoccupate, soprattutto giovani. L'occupazione e la crescita economica svolgono un ruolo significativo nella lotta alla povertà. La promozione di una crescita sostenibile e la creazione di sufficienti posti di lavoro dignitosi e rispettosi dei diritti umani sono di fondamentale importanza non solo per i paesi in via di sviluppo ma anche per le economie emergenti e quelle industrializzate.

“Una crescita economica e sostenibile richiederà alle società di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e al tempo stesso non danneggino l'ambiente” (Nazioni Unite, Agenda 2030).

Secondo il nuovo Rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL, 2023), l'attuale rallentamento dell'economia mondiale rischia di costringere un maggior numero di lavoratori ad accettare un lavoro di qualità inferiore, con retribuzione più bassa, con scarsa stabilità e protezione sociale, accentuando così le disuguaglianze che si sono moltiplicate durante la crisi del COVID-19. Oltre alla disoccupazione, che si prevede raggiungerà i 208 milioni nel 2023 (**corrispondenti a un tasso globale di disoccupazione del 5,8 per cento**), la qualità del lavoro rimane una grande preoccupazione. Il rapporto sottolinea che “il lavoro dignitoso è essenziale per la realizzazione della giustizia sociale”.

I giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni incontrano gravi difficoltà nel trovare e mantenere un lavoro dignitoso. Il loro tasso di disoccupazione è tre volte superiore a quello degli adulti. **Più di un giovane su cinque (o il 23,5 per cento) non lavora, non studia e non frequenta un corso di formazione (NEET).**

“La necessità di maggiori opportunità di lavoro dignitoso e di giustizia sociale è chiaro e urgente. Se vogliamo affrontare queste sfide, dobbiamo lavorare insieme per creare un nuovo contratto sociale su scala mondiale”

GILBERT F. HOUNGBO, DIRETTORE GENERALE DELL'OIL

According to current data, more than 200 million people worldwide are unemployed, mainly young people. Employment and economic growth play a significant role in the fight against poverty. The promotion of sustainable growth and the creation of sufficient decent jobs that respect human rights are of paramount importance not only for developing countries but also for emerging and industrialised economies.

“Sustainable economic growth will require societies to create conditions that enable people to have quality jobs, that stimulate economies and at the same time do not harm the environment” (United Nations, Agenda 2030).

According to the new Report of the International Labour Organisation (ILO, 2023), the current global economic slowdown risks forcing more workers to accept lower-quality, lower-paid work with little stability and social protection, thus accentuating the inequalities that increased during the COVID-19 crisis.

*In addition to unemployment, which is expected to affect 208 million people in 2023 (**corresponding to a global unemployment rate of 5.8 per cent**), job quality remains a major concern. The report emphasises that 'decent work is essential for the realisation of social justice'.*

*Young people between the ages of 15 and 24 face serious difficulties in finding and keeping decent work. Their unemployment rate is three times higher than that of adults. **More than one in five young people (or 23.5 per cent) are neither working nor studying nor in training (NEET).***

“The need for more opportunities for decent work and social justice is clear and urgent. If we are to meet these challenges, we must work together to create a new social contract on a global scale”.

GILBERT F. HOUNGBO, ILO DIRECTOR-GENERAL




BUONE PRATICHE



GOOD PRACTICES

LE BUONE PRATICHE
DI TASCA D'ALMERITA
PER L'OCCUPAZIONE
E LA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE




TASCA D'ALMERITA'S
BEST PRACTICES
FOR EMPLOYMENT
AND HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT

Fondamentali per la crescita e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, le persone che lavorano e collaborano con Tasca d'Almerita, alcune delle quali da più generazioni, costituiscono risorsa centrale e preziosa.

The people who work and collaborate with Tasca d'Almerita, some of whom have been with the company for generations, are a central and precious resource for the company's growth and the achievement of its objectives.

DIPENDENTI TASCA D'ALMERITA, FISSI + STAGIONALI \ TASCA D'ALMERITA EMPLOYEES, PERMANENT + SEASONAL



La stagionalità tipica del settore vitivinicolo si ripercuote anche nell'assunzione di personale stagionale, che rende variabile l'impiego della forza lavoro durante i vari periodi dell'anno, anche a seconda delle condizioni meteorologiche. Più del 98% dei lavoratori stagionali e temporanei degli ultimi 12 mesi aveva già lavorato in Tasca durante la stagione di coltivazione precedente. Dunque, il tasso di ri-assunzione dei lavoratori stagionali è molto alto.

The seasonal nature of the wine sector has an effect on the hiring of seasonal staff, too, and the size of the workforce varies during the different periods of the year, depending also on the weather conditions. More than 98% of seasonal and temporary workers in the last 12 months had already worked in Tasca during the previous growing season. Therefore, the rate of re-employment of seasonal workers is very high.

EVOLUZIONE NUMERO DIPENDENTI
CHANGE IN THE NUMBER OF EMPLOYEES

	FISSI YEAR ROUND	STAGIONALI SEASONAL
2015	65	155
2016	67	180
2017	64	215
2018	86	209
2019	83	191
2020	81	177
2021	77	165
2022	80	176



La sicurezza al primo posto

Safety first

La prova migliore dell'impegno dell'azienda nella sicurezza è il numero, da sempre basso, di infortuni sul lavoro in campo, in cantina e in azienda registrati annualmente.

L'Azienda calcola l'indice di gravità e l'indice di frequenza degli infortuni, ponendosi come meta la riduzione di tali indici.



Viene poi effettuata un'analisi dell'infortunio e, in funzione della causa, si effettua una rivalutazione della sicurezza per modificare il processo affinché non si verifichi nuovamente questo tipo di infortunio (Processo di feedback)

The best proof of the company's concern for safety is the low number of accidents recorded annually in the vineyard, the winery and the main offices.

The company calculates the accident severity index and accident frequency index, setting itself the goal of reducing these indices.

An analysis of the accident is then carried out and, depending on the cause, a safety reassessment is made to modify the process so that such accidents do not occur again (Feedback Process)

NUMERO INFORTUNI \ NUMBER OF ACCIDENTS



ANNO YEAR	N°INFORTUNI ACCIDENTS	PROGNOSI PROGNOSIS > 15 GIORNI DAYS
2010	5	1
2011	10	3
2012	0	0
2013	2	1
2014	2	2
2015	1	0
2016	4	3
2017	6	3
2018	5	1
2019	2	1
2020	3	0
2021	1	0
2022	1	0

La sicurezza e la salute sono integrate nel processo di pianificazione generale dell'azienda e i lavoratori sono coinvolti nell'allocazione delle risorse per la sicurezza e negli audit. In particolare, i responsabili di reparto sono coinvolti nella **redazione del piano di sicurezza**, insieme all'RSPP – Responsabile Sistema prevenzione e protezione per la sicurezza – e al RLS – Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza. L'azienda possiede inoltre politiche e programmi per prevenire lesioni in relazione all'ergonomia del posto di lavoro e tutti i rischi potenziali sono identificati, analizzati e gestiti quando nuovi materiali o attrezzature sono acquisite o vengono implementati nuovi processi. In particolare, l'azienda prevede annualmente **visite mediche specifiche per tutti i lavoratori (100% dei lavoratori)**, allo scopo di valutare sia i potenziali rischi per la salute sia la correttezza dell'ergonomia del posto di lavoro, con conseguente valutazione statistica (es. i lavoratori a rischio rumore, come per esempio gli addetti all'imbottigliamento, vengono sottoposti a visita audiometrica. Viene anche effettuata un'analisi statistica al

*Safety and health are integrated into the company's overall planning process and workers are involved in safety planning, resource allocation and audits. Specifically, department heads are involved, through meetings, in the **drafting of the safety plan**, together with the RSPP – Prevention and Protection System Manager for Safety – and the RLS – Workers' Safety Representative. The company also has policies and programmes to prevent injuries that take into account workplace ergonomics, and all potential risks are identified, analysed and managed when new materials or equipment are acquired or new processes are implemented. In particular, the company also provides for **specific annual medical examinations for all workers (100% of workers)**, in order to assess both potential health risks and the correct ergonomics of the workplace, with a consequent statistical evaluation (e.g. workers at risk from noise, such as bottling workers, undergo an audiometric examination. A statistical analysis is also carried out in order to assess that there is no*

fine di valutare che non ci siano negli anni incrementi di patologie derivanti dal rumore.) Le procedure di sicurezza dell'azienda sono facilmente accessibili a tutto il personale in loco, inclusi lavoratori, personale non manageriale e visitatori. In azienda esiste la figura del **RLS – Responsabile Lavoratori per la Sicurezza** – per ogni sito produttivo. Questi mette a disposizione dei lavoratori una modulistica finalizzata a rilevare e segnalare, anche in maniera anonima, eventuali rischi per la sicurezza, in modo che l'azienda possa definire eventuali correttivi nei processi di lavoro. Vengono naturalmente effettuati regolari corsi di formazione sulla salute e sicurezza, a cui partecipano tutti i lavoratori a seconda della mansione.

A tutti i dipendenti, inoltre, è garantita un'**assicurazione privata integrativa**. L'azienda dispone di un sistema formale di segnalazione di sicurezza per i lavoratori che presentano i loro problemi legati alla sicurezza.

Tasca d'Almerita distribuisce a tutti i nuovi assunti un **Codice Etico**, al fine di diffondere la conoscenza dei principi e dei valori che guidano le scelte e le decisioni dell'azienda. Si tratta di linee guida comportamentali che, oltre a migliorare la coesione e la coerenza interna, facilitano la motivazione dei dipendenti verso il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Nell'arco dell'intero processo produttivo del vino, Tasca d'Almerita non utilizza ingredienti o additivi a base di proteine di origine animale, mostrando attenzione e sensibilità anche verso la categoria di **consumatori vegani**.

increase in noise-related pathologies over the years).
*The company's safety procedures are easily accessible to all personnel on site, including workers, non-managerial personnel and visitors. The company has an **RLS – Workers' Safety Manager** – for each production site. The latter provides workers with forms to detect and report, even anonymously, any safety risks, so that the company can define any necessary corrective measures in its work processes.*
Regular health and safety training courses are, of course, carried out and attended by all workers depending on their job.

*All employees are also guaranteed **supplementary private insurance**. The company has a formal safety reporting system for workers with safety concerns. The company's safety procedures are easily accessible to all personnel on site, including workers, non-managerial personnel and visitors.*

*Tasca d'Almerita distributes its **Code of Ethics** to all new employees in order to spread awareness of the principles and values that guide the choices and decisions of the company. In addition to improving internal cohesion and consistency, these behavioural guidelines promote employee motivation to achieve shared goals.*

Attention paid to vegan consumers
*At no time during the entire winemaking process does Tasca d'Almerita use ingredients or additives based on animal proteins, thus demonstrating the company's attention and sensitivity to **vegan consumers**.*

TASCA SOSTAIN academy

LA FORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY TRAINING

Cosa è?

Un progetto di divulgazione della sostenibilità Tasca specificamente rivolto ai collaboratori, alla rete vendita, ai clienti omnichannel e gli importatori.

Perché?

Perché sostenibilità significa condivisione. L'obiettivo è dunque quello di comunicare, con un taglio educativo, il costante e quotidiano impegno di Tasca per migliorare le proprie performance ambientali e sociali e condividere le buone pratiche che vengono messe in atto in direzione sostenibilità.

Come?

Pillole di sostenibilità: contenuti brevi, facilmente fruibili, condivisibili, in cui vengono presentati dati e azioni concrete.

What is it?


A Tasca sustainability dissemination project specifically aimed at employees, the sales network, omnichannel customers and importers.

Why?

Because sustainability means sharing. The aim is therefore to communicate, with an educational approach, Tasca's constant and daily commitment to improving its environmental and social performance and share the good practices that are implemented in the direction of sustainability.

How?

Sustainability bites: short, easy-to-use, shareable content presenting data and concrete actions.



6

VIDEO PRODOTTI
VIDEOS PUBLISHED

WHATSAPP
+ SOCIAL MEDIA

CANALI DI DIFFUSIONE
DEL PROGETTO
CHANNELS USED FOR
THE PROJECT



LE BUONE PRATICHE DI TASCA D'ALMERITA PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE ECONOMICHE



TASCA D'ALMERITA'S BEST PRACTICES FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ECONOMIC RESOURCES.

Il 2022 è stato un anno di crescita in Tasca. Ad agevolare questa crescita, l'elevata qualità dei vini, ma anche i continui sforzi per incrementare il livello di sostenibilità che, oltre a numerosi premi, tra cui il prestigioso Robert Parker Green Emblem, ha generato anche una riduzione dei costi legati all'approvvigionamento delle risorse (es. risparmio energetico, risparmio idrico etc.).

Inoltre, sono continuati gli investimenti in comunicazione verso tutti i target di riferimento: non solo opinion leader, collezionisti e trade, ma anche investimenti al consumo per incrementare la conoscenza del brand Tasca anche su un target "wine explorer" che si avvicinano con passione e curiosità al mondo del vino.

Il canale HORECA è da sempre stato strategico per Tasca. Considerata la rilevanza di tale canale, da due anni Tasca porta avanti il progetto TOP AMBASSADOR, che ha al centro più di 200 clienti strategici, non solo in termini di valore, ma anche in termini di vicinanza alla vision e alla filosofia Tasca. "Ambassador" è colui che conosce e condivide con passione tutto ciò che ruota intorno al mondo Tasca d'Almerita, che sa raccontare i territori delle Tenute in cui Tasca vive e lavora, le diverse culture, tradizioni locali che si tramandano di generazione in generazione, da uomini e donne che lavorano, assecondando i ritmi della Natura.

2022 was a year of growth at Tasca. This growth was facilitated by the high quality of the wines, but also by the continuous efforts to increase the level of sustainability, which, in addition to numerous awards, including the prestigious Robert Parker Green Emblem, has also generated a reduction in the costs associated with the procurement of resources (e.g. saving energy, saving water, etc.).

In addition, we have continued to invest in communication with all our target groups: not only opinion leaders, collectors, and the industry, but also investments in consumers to promote awareness of the Tasca brand among "wine explorers" who approach the world of wine with passion and curiosity.

The HORECA channel has always been strategic for Tasca. Given the importance of this channel, for the past two years Tasca has been running the TOP AMBASSADOR project, which focuses on more than 200 strategic customers, not only in terms of their value, but also in terms of their affinity with the Tasca vision and philosophy. In fact, the "Ambassador" customer is someone who knows and shares with passion everything that revolves around the Tasca d'Almerita world, who knows how to describe the territories of the Estates where Tasca lives and grows, the different cultures, and the local traditions that are handed down from generation to generation by the men and women who work in accordance with the rhythms of Nature.

La Grande Distribuzione e gli e-retailer diventano canali di servizio importante e da sostenere con attenzione. L'estero in grande ripresa con ulteriori progetti di ampliamento e crescita rilevanti su Europa, Stati Uniti e Asia.

Tasca d'Almerita ha mostrato una grande ripresa nella crescita del fatturato chiudendo l'anno con un

+ 7,8% VS. IL 2021.

Large-scale retail trade and e-retailers are becoming important service channels that must be carefully managed. Foreign sales are in strong recovery with further significant expansion and growth projects in Europe, the United States and Asia.

Tasca d'Almerita posted a great recovery in sales growth, closing the year at

+7.8% VS. 2021.

Un'azienda familiare solida


A solid family company

Tasca d'Almerita esporta i propri vini in **44 Paesi**.

*Tasca d'Almerita exports its wines to **44 countries**.*


Il margine **EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)**, qui preso in considerazione come indicatore di redditività, nel 2022 si è attestato al **16,5%** mentre l'EBITDA per dipendente, che indica in che misura ogni dipendente contribuisce all'utile aziendale, è stato pari a circa 43.000 euro. Il margine di contribuzione, ovvero la differenza tra i ricavi, i costi variabili del venduto e i costi diretti variabili (che per l'appunto rimane "a contribuzione" dei costi fissi aziendali), evidenzia risultati positivi.

***EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation)**, taken as an indicator of profitability, stood at **16,5% in 2022**, while EBITDA per employee, which indicates the extent to which each employee contributes to the company's profit, was approximately EUR 43,000. Gross profit margins, i.e. the difference between turnover, variable sales costs and variable direct costs (which are added to the company's fixed costs) highlights the positive results.*





EBITDA ANNO 2022
EBITDA IN 2022

ANDAMENTO FATTURATO 2017-2022



ANDAMENTO EBITDA 2017-2022






Margine di contribuzione percentuale per Tenuta.
Confronto anni dal 2016 al 2022. Valori espressi in %

Gross profit margin in percentage by Estate.
From 2016 to 2022 comparison. Values expressed as %

● TENUTA REGALEALI ● TENUTA CAPOFARO ● TENUTA TASCANTE
 ● TENUTA SALLIER DE LA TOUR ● TENUTA WHITAKER



I fornitori

Gran parte dei fornitori di Tasca d'Almerita sono localizzati sul territorio siciliano: il 50% dei costi di produzione deriva infatti da fornitori siciliani, con cui si intrattengono rapporti di lunga durata (mediamente più di 5 anni).

Acquisti nelle comunità locali dei fornitori espresse in % sul costo dei beni venduti: 50%
Inoltre, la maggior parte dei fornitori sono scelti in base alle prestazioni ambientali o sociali che essi dichiarano.

I CRITERI DI SELEZIONE DEI FORNITORI DI TASCA D'ALMERITA

L'azienda possiede una politica scritta in cui sono indicati i criteri di selezione e qualifica dei fornitori.

CRITERI DI SELEZIONE DEI FORNITORI BASATI SULLE PERFORMANCE SOCIALI:

- sicurezza dei lavoratori;
- rispetto dei diritti umani;
- iniziative documentate in favore delle comunità.

CRITERI DI SELEZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI BASATI SULLE PERFORMANCE AMBIENTALI:

- Possesso di certificazioni ambientali (FSC; PEFC; ISO 14001; etc.)
- Pubblicazione di un report di sostenibilità
- Utilizzo di materie prime riciclabili o biodegradabili, con basso impatto ambientale, comprovato da documentazione utilizzo di tecnologie e pratiche a ridotto consumo energetico (es. energie rinnovabili).

È considerato titolo preferenziale, a parità di prestazioni, la partecipazione a progetti di sostenibilità nazionali e internazionali.

Suppliers

A large part of Tasca d'Almerita's suppliers are located in Sicily: 50% of production costs come from Sicilian suppliers, with whom we have long-term relationships (on average more than 5 years). Purchases in suppliers' local communities expressed as % of the cost of goods sold: 50%

Moreover, most suppliers are chosen on the basis of the environmental or social performance they claim.

SELECTION CRITERIA FOR TASCA D'ALMERITA SUPPLIERS

The company maintains a written policy stating the criteria for selecting and qualifying suppliers.

SELECTION CRITERIA FOR SUPPLIERS BASED ON SOCIAL PERFORMANCE:

- *safety of workers*
- *respect for human rights*
- *documented initiatives in favour of communities*

SELECTION AND QUALIFICATION CRITERIA FOR SUPPLIERS BASED ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:

- *Possession of environmental certifications (FSC; PEFC; ISO 14001; etc.)*
- *Publication of a sustainability report*
- *Use of recyclable or biodegradable raw materials with low environmental impact, substantiated by documentation*
- *Use of energy-efficient technologies and practices (e.g. renewable energies)*

Participation in national and international sustainability projects is considered a preferable qualification where supplier performance is equal.

LA STRUTTURA SOCIETARIA

La famiglia Tasca d'Almerita controlla il 100% dell'omonimo gruppo il cui core business è la produzione e la commercializzazione del vino.

Quella che attualmente guida l'azienda è l'ottava generazione di una famiglia che ha creato la prima fattoria organizzata imprenditorialmente nel 1830, nel sito di Regaleali, che originariamente si estendeva per circa 1.200 ettari ed oggi in seguito alla riforma agraria per circa 600 ha.


Di seguito viene illustrata la struttura societaria.

COMPANY STRUCTURE

The Tasca d'Almerita family controls 100% of the group which bears its name. Its core business is the production and sale of wine.

Currently driving the company is the eighth generation of a family that in 1830 created the first farm organised in an entrepreneurial fashion on the site of Regaleali, which originally extended over 1,200 hectares, while today, following the agrarian reform programme, it covers about 600 hectares.

The company structure is illustrated below.





PREVENTIVO DI SOSTENIBILITÀ 2023

Projections for 2023



Nel 2022 ci siamo impegnati a

Sostenere un progetto finalizzato alla salvaguardia del Mare Mediterraneo **FATTO**

Incrementare ulteriormente la quota di energia elettrica utilizzata da fonti rinnovabili **FATTO**

Realizzare interventi volti a incrementare il livello di biodiversità nella Tenuta Tascante:

- Creazione di bug's hotels **FATTO**
- Piantumazione di un orto
- L'installazione di arnie di ape nera sicula

In 2022 we were committed to

Funding a project designed to protect the Mediterranean Sea **ACCOMPLISHED**

Continuing to increase the amount of electricity supplied by renewable sources **ACCOMPLISHED**

Implementing measures intended to augment biodiversity at Tenuta Tascante:

- Creating bug hotels **ACCOMPLISHED**
- Planting a vegetable garden
- Installing Sicilian black bee hive

Nel 2023 ci impegniamo a:

Incrementare ulteriormente il numero di bottiglie alleggerite, in modo da continuare a ridurre le relative emissioni di CO₂

Partecipare, in maniera attiva, a un progetto di volontariato, offrendo servizi alla comunità

Organizzare un corso di formazione sulla sostenibilità – ambientale, economica e sociale – allo scopo di aggiornare e sensibilizzare ulteriormente tutti i dipendenti e i collaboratori

In 2023 we are committed to:

Continuing to increase the number of lightweight bottles and further the reduction of relevant CO₂ emissions

Actively participating in a volunteer project, offering services to the local community

Organising a training course on sustainability – environmental, economic, and social – to update and raise further awareness among employees and collaborators







Stampato nel mese di Marzo 2023, su carta Favini Crush Grape.
La carta Favini Crush Grape viene realizzata da Favini Srl utilizzando il 15% di scarti derivati dalla produzione di uva e il 40% di carta riciclata post consumo.
La carta è prodotta utilizzando il 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili, riducendo il carbon footprint del 20% rispetto alla produzione di carta classica.
Tutte le emissioni inevitabili generate dal processo produttivo vengono recuperate tramite Carbon Credits, utilizzati per finanziare attività che assorbono CO₂ dall'atmosfera.

—

*Printed in March 2023, on Favini Crush Grape paper.
Favini Crush Grape paper is produced by Favini Srl using the 15% of waste materials from the grape production and the 40% of post-consumer recycled paper.
The paper is produced using the 100% of green energy, this means that the company can reduce its carbon footprint of 20% compared to the production of traditional paper.
All the inevitable emissions generated during the production process are fully offset through Carbon Credits, used to finance activities that can absorb CO₂ in the atmosphere.*

RACCOLTA DATI E IDEAZIONE CONTENUTI

Data collecting and contents

Vanessa Dioguardi,
sustainability manager Tasca d'Almerita

FOTOGRAFIE

Photography

Luca Santese, Alessandro Sala, Francesco Bellina - CESURA
Rossella Sollazzo

PROGETTO GRAFICO - ILLUSTRAZIONI

Graphic design - Illustrations

Studio Forward

